

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副市長	教育長	局 長	課 長	係長	係員	精 査	設 計 者
07教総 第90号	専決	専決	専決						

合 議		()	課 長	係長	係員

監 督 命 令 書	
本工事の監督員を命ずる。	
命令年月日	令和 年 月 日
命 令 者	監 督 員 氏 名

工 事 名 北稜中学校屋内運動場・武道場電灯ＬＥＤ化改修工事 仕様書

施 工 場 所	高山市上宝町本郷	地 内	設 計 年 月	令和7年5月
---------	----------	-----	---------	--------

工 事 金 額

円

高 山 市

工 事 概 要				
	北稜中学校屋内運動場・武道場電灯ＬＥＤ化改修工事 一式			
	【工事概要】			
	屋内運動場	アリーナ水銀灯・ステージ蛍光灯撤去工事		一式
		アリーナ・ステージＬＥＤ電灯新設工事		一式
	武道場	場内水銀灯撤去工事		一式
		場内ＬＥＤ電灯新設工事		一式
	【学校概要】			
	北稜中学校	（高山市上宝町本郷６５２番地）		
	屋内運動場	鉄筋コンクリート造	地上１階建	床面積 １， ２ ３ １ ㎡
	武道場	鉄筋コンクリート造	地上２階建	床面積 ６ ４ ６ ㎡
	【施工理由】			
	水銀灯が製造中止になったことに伴い、屋内運動場アリーナ・ステージ及び武道場電灯の			
	ＬＥＤへの取替えを行う			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	合 計 金 額	摘 要
	北稜中学校屋内運動場・武道場電灯LED化改修工事						
A	直接工事費	I・Ⅲ	1.0	式			
	処分費	Ⅱ・Ⅳ	1.0	式			
	直接工事費 計						
B	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費		1.0	式			
C	現場管理費		1.0	式			
	工事原価		1.0	式			
D	一般管理費		1.0	式			
	工事価格		1.0	式			
	小計						
E	消費税相当額	10.00%	1.0	式			
	合 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	北稜中学校屋内運動場・武道場電灯LED化改修工事						
I	北稜中学校屋内運動場 アリーナ・ステージ						
1	LED改修（設置） アリーナ						
2	LED改修（設置） ステージ						
3	配線材料費						
4	配管材料費						
5	仮設工事 アリーナ						
6	仮設工事 ステージ						
7	仮設材運搬費						
8	現場養生費						
9	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去						
10	既設照明撤去						
	直接工事費 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	LED改修（設置） アリーナ						
	高天井用照明 MF400W相当	材工共	1.0	式			
	下面ガード	材工共	1.0	式			
	側面ガード	材工共	1.0	式			
	H鋼用取付金具 補強材含む	材工共	1.0	式			
	落下防止用金具	材工共	1.0	式			
					小計		
2	LED改修（設置） ステージ						
	ステージ照明 HF32W 2灯高出力 反射笠	材工共	1.0	式			
	ステージ照明 HF32W 1灯 コーナーライト	材工共	1.0	式			
					小計		

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	配線材料費						
	600Vポリエチレン絶縁ケーブル	アリーナ 材工共 CM-CE 2-3C管内	1.0	式			
	600Vポリエチレン平形ケーブル	アリーナ 材工共 EM-EEF 2-3C管内	1.0	式			
	600Vポリエチレン平形ケーブル	ステージ 材工共 EM-EEF 2-3C器具間	1.0	式			
					小計		
4	配管材料費						
	合成樹脂可とう管 (PF)	アリーナ・ステージ 材工共 PF16露出	1.0	式			
					小計		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	仮設工事 アリーナ	ローリング足場					
	移動式足場 くさび緊結式H=15.0m	設置撤去	1.0	式			
	移動式足場組換え		1.0	式			
	資材リース損料		1.0	式			
					小計		
6	仮設工事 ステージ	ローリング足場					
	移動式足場 くさび緊結式H=5.0m	設置撤去損料	1.0	式			
	垂直メッシュ養生		1.0	式			
					小計		

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	仮設材運搬費						
	運搬車	4 t クレーン付	1.0	式			
					小計		
8	現場養生費						
	9mm針葉樹合板 1800×900	アリーナ	1.0	式			
	9mm針葉樹合板 1800×900	ステージ	1.0	式			
	ブルーシート	10m×10m	1.0	式			
	養生費		1.0	式			
					小計		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去	アリーナ					
	パイプペンダント 1000W以下	再利用しない	1.0	式			
	既設安定器撤去	再利用しない	1.0	式			
	既設昇降装置・ワイヤー撤去	再利用しない	1.0	式			
	合成樹脂管撤去	PR24	1.0	式			
	600V絶縁ケーブル撤去	2.0-3C 再利用しない	1.0	式			
	600V絶縁ケーブル撤去	2.0-3C ^{ビッド} 天井内再使用	1.0	式			
	発生材運搬費	4t	1.0	式			
	昇降機電源切り離し		1.0	式			
					小計		
10	既設照明撤去	ステージ					
	蛍光灯器具撤去	露出型FL 40W×2灯	1.0	式			
	蛍光灯器具撤去	コーナライト 40W×1灯	1.0	式			
	600V絶縁ケーブル撤去	2.0-3C 幹線再使用	1.0	式			
					小計		

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	北稜中学校屋内運動場・武道場電灯 L E D 化改修工事						
Ⅲ	北稜中学校武道場						
1	LED改修（設置）						
2	仮設工事 武道場						
3	仮設材運搬費						
4	現場養生費						
5	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去						
	直接工事費 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	LED改修（設置）	武道場					
	高天井用照明 MF300W相当	材工共	1.0	式			
					小計		
2	仮設工事 武道場	ローリング足場					
	移動式足場 くさび緊結式H=6.7m	設置撤去	1.0	式			
	移動式足場組換え		1.0	式			
	資材リース損料		1.0	式			
					小計		

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	仮設材運搬費						
	運搬車	4 t クレーン付	1.0	式			
					小計		
4	現場養生費						
	養生費		1.0	式			
					小計		

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	既設水銀灯・安定器・昇降装置撤去	武道場					
	パイプペンダント 1000W以下	再利用しない	1.0	式			
	既設安定器撤去	再利用しない	1.0	式			
	既設昇降装置・ワイヤー撤去	再利用しない	1.0	式			
	発生材運搬費	4t	1.0	式			
	昇降機電源切り離し		1.0	式			
					小計		

[illegible]