

工事番号	07財契第A50号 07建維第44号	事業名				
路河川名	市道雁川原線	工事名	市道雁川原線 歩行空間舗装修繕工事 仕様書			
年度	令和7年度	施工箇所	高山市 初田町2丁目 地内他			
事業概要	施工延長 L=273.0m		設計年月日	令和7年5月27日		
	舗装工 再生密粒度As13F t=3cm A=45㎡		施工方法			
	再生密粒度As13F t=5cm A=662㎡					
	カラー塗装(舗装部) A=231㎡		施工期間			
	カラー塗装(Co蓋部) A=139㎡					
	雑工 1式		起工年月日	令和7年7月1日		
			竣工年月日	令和7年12月26日		
			歩掛適用年月			
			単価適用年月			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
市道雁川原線					
	1	式			
舗装修繕					
	1	式			
舗装工					4週8休(月単位)
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm、3.0m超、再生密 粒度アスコン(13F)、タックコート PK-4、全ての費用	45	m2			施工P単価表(CB410260-0001)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm、3.0m超、再生密 粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	662	m2			施工P単価表(CB410260-0002)
カラー塗装剤(アスファルト面) 常温塗布式, 水性アクリル樹脂, 赤茶系	231	m2			TJ0010
カラー塗装剤(コンクリート面) 常温塗布式, 水性アクリル樹脂, 赤茶系	139	m2			TJ0020

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、29mm以上34mm未満、粒度調整砕石 M-30、全ての費用	662	m2			施工P単価表(CB410010-0003)
構造物撤去工					4週8休(月単位)
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	23	m			施工P単価表(CB430510-0004)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	662	m2			施工P単価表(CB430310-0005)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、4.5km以下、全ての費用	33	m3			施工P単価表(CB227010-0006)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	78	t			ZC29920004
区画線工					4週8休(月単位)
	1	式			
区画線設置(溶融式) [標準]					
実線 幅 45cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式、ガラフレーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装	3	m			施工歩掛表(DC072205-0001)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間 、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶 融式 ガラスビーズ含有量 15～18% フリツル舗装	21	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
雑工					4週8休(月単位)
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
電柱回避側溝修繕工					
可変側溝45° 隅切タイプ	2	箇所			単価表(SJ0010)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、4週8休(月単位)
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、4週8休(月単位)
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0001)	
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				4週8休/月単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔4週8休/月単位〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00B01010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

自由勾配側溝 [標準]				施工歩掛表 (DC073715-0002)	
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎ＣＯ別途計上、底部ＣＯ別途計上、 L=2000mm 1000kg/個以下				4週8休/月単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][4週8休/月単位]  時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00B03021100
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073720-0003)	
その他の側溝蓋、コンクリート製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無				4週8休/月単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔4週8休/月単位〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00B03030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0004)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				4週8休/月単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][4週8休/月単位]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00B06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0005)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				4週8休/月単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][4週8休/月単位]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00B06020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

電柱回避側溝修繕工					単価表 (SJ0010)
可変側溝45° 隅切タイプ					4週8休/月単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土工	1.000	式			単価表 (SJ0020)
排水構造物工	1.000	式			単価表 (SJ0030)
構造物取壊し工	1.000	式			単価表 (SJ0040)
路盤工	1.000	式			単価表 (SJ0050)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

土工					
単価表 (SJ0020)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、全ての費用、土砂	0.500	m3			施工P単価表(CB210030-0007)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	0.100	m3			施工P単価表(CB210410-0008)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
7.0km以下、DID区間有り、小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)	0.300	m3			施工P単価表(CB210110-0009)
残土処分費					
ひだ改良土センター	0.400	m3			TJ0030
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

排水構造物工			単価表 (SJ0030)		
			4週8休/月単位	1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
可変勾配側溝(電柱回避型)					
300×300, 栗本建材(株) KS可変側溝 45° 隅切りタイプ と同等品以上	4.000	本			TJ0040
自由勾配側溝 [標準]					
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なし または省略、基礎C O別途計上、底	2.400	m			施工歩掛表 (DC073715-0002)
可変勾配側溝用蓋(電柱回避型) 300用					
防音, 栗本建材(株) KS可変側溝 45° 隅 切りタイプ用蓋 と同等品以上	4.000	枚			TJ0050
蓋版 (C O製) [標準]					
その他の側溝蓋、コンクリート製 40kg/枚 以下、設置、無・昼間、施工箇所補正	4.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0003)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人 力打設、現場内小運搬無し、養生無し	0.100	m3			施工P単価表 (CB240010-0010)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≤ 60、人力打設、現場内小運搬無し、養	0.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0011)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

構造物取壊し工					
単価表 (SJ0040)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 殻運搬(施工パッケージ)	0.200	m3			施工歩掛表 (DC073005-0004)
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全て処分費 (高山市松之木町)	0.200	m3			施工P単価表 (CB227010-0012)
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	0.400	t			ZC29920002
構造物とりこわし工 [標準]					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない 殻運搬(施工パッケージ)	0.300	m3			施工歩掛表 (DC073005-0005)
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全て処分費 (高山市松之木町)	0.300	m3			施工P単価表 (CB227010-0013)
コンクリート処理場 二次製品	0.700	t			ZC29920003
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

路盤工					
単価表 (SJ0050)					
4週8休/月単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	1.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0014)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	1.000	m2			施工P単価表 (CB410030-0015)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		