

工事番号	0 7 水 上 第 6 2 号	事 業 名	基幹管路耐震化整備		
路河川名	市道山口松之木1号線他	工 事 名	錦山配水区 基幹管路(市道山口松之木1号線他)耐震化整備工事 仕様書		
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	高山市 松之木町他 地内		
事業概要			設 計 年 月 日	令和 7 年 6 月 1 2 日	
	送水管布設 φ 250 DIP (GX) L= 31.3m, φ 250 高密度ホ ^ホ リエチレン管 (WED) L= 80.6m,				
	φ 250 配水用ホ ^ホ リエチレン管 (HPPE) L= 186.8m		施 工 方 法	請 負	
	配水管布設 φ 200 DIP (GX) L= 3.9m, φ 200 高密度ホ ^ホ リエチレン管 (WED) L= 81.5m,				
	φ 200 配水用ホ ^ホ リエチレン管 (HPPE) L= 186.7m		施 工 期 間		
	排水管布設 φ 200 DIP (GX) L= 26.9m, φ 200 配水用ホ ^ホ リエチレン管 (HPPE) L= 265.4m				
	舗装工 (再生密粒度AS13F, t=4cm) A=884m2		起 工 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 9 日	
			竣 工 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 4 日	
			歩 掛 適 用 年 月	令和 7 年 6 月 1 日	
			単 価 適 用 年 月	令和 7 年 6 月 1 日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（補助）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工					
	1	式			
DIP250					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）内面エポキシ粉体塗装 φ 250×5.0m					
	7	本			ZW10712505
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形90° 曲管 φ 250					
	1	個			ZW10720250
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 曲管 φ 250					
	1	個			ZW10730250
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形22 1/2° 曲管 φ 250					
	3	個			ZW10740250

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形11 1/4° 曲管					
φ 250	1	個			ZW10750250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形5 5/8° 曲管					
φ 250	1	個			ZW10760250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形45° 両受曲管					
φ 250	1	個			ZW10770250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形22 1/2° 両受曲管					
φ 250	1	個			ZW10780250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管GX型 異形管					
φ 250×200 受挿し片落管	1	個			TJA0210
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形継ぎ輪					
φ 250	1	個			ZW10790250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形ﾗｲﾅ					
φ 250	7	個			ZW10810250
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄異形管 GX形P-Linkセット					
φ 250	1	個			ZW10820250

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット					
φ 250	8	個			ZW10830250
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料					
φ 250	6	個			ZW10800250
ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周タイプ					
φ 250	1	組			ZW10170250
PCジョイント					
HP250*DIP250	1	個			TJ0010
労務費					4週8休
	1	式			
鋳鉄管布設工					
径250mm	31.300	m			施工歩掛表(DW000205-0001)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径250mm、固定用コネクタ、0.1、0.1	31.300	m			施工歩掛表(DW000270-0004)
埋設標識シート設置工					
	30.900	m			単価表(SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
250 (DIP)	31.300	m			単価表 (SJ3071)
ロケーティングワイヤー設置工					
	31.300	m			単価表 (SJ3010)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径250mm	10	口			施工歩掛表 (DW000705-0007)
G X形継手接合工					
径250mm、直管、通常	7	口			施工歩掛表 (DW000245-0008)
G X形継手接合工					
径250mm、直管、P-Link	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0009)
G X形継手接合工					
径250mm、異形管、通常	6	口			施工歩掛表 (DW000245-0010)
G X形継手接合工					
径250mm、異形管、G-Link	8	口			施工歩掛表 (DW000245-0011)
メカニカル継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、あり	1	口			施工歩掛表 (DW000215-0012)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メカニカル特殊継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、あり	1	口			施工歩掛表(DW000215-0013)
メカニカル継手取外し工					
径250mm、K形、なし	1	口			施工歩掛表(DW000215-0014)
WED250					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
高密度ポリエチレン管（WED）					
Φ250 直管 L=8.5m	10	本			TJ0020
高密度ポリエチレン管（WED）継手					
Φ250 45ベンド	2	本			TJ0060
高密度ポリエチレン管（WED）継手					
Φ250 EFソケット	13	本			TJ0040
労務費					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設工					
Φ250	80.600	m			単価表(SJ3150)
埋設標識シート設置工					
	80.600	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ250（ポリエチレン管）	80.600	m			単価表(SJ3051)
ロケーティングワイヤー設置工					
	80.600	m			単価表(SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
Φ250	3	口			単価表(SJ3170)
ポリエチレン管継手工（2口）					
Φ250	13	箇所			単価表(SJ3160)
メカニカル継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	1	口			施工歩掛表(DW000215-0016)
HPPE250					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
Φ250 HPPE フレージント	37	本			TJ0201
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE 90°	3	本			TJ0221
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE 45°	1	本			TJ0231
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE EFソケット	40	本			TJ0261
PCジョイント					
HP250*DIP250	1	個			TJ0010
メカジョイント					
HP250*HP250	1	個			TJ0070
労務費					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設工					
Φ250	186.800	m			単価表(SJ3150)
埋設標識シート設置工					
	186.400	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ250（ポリエチレン管）	186.800	m			単価表(SJ3051)
ロケーティングワイヤー設置工					
	186.800	m			単価表(SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
Φ250	2	口			単価表(SJ3170)
ポリエチレン管継手工（2口）					
Φ250	40	箇所			単価表(SJ3160)
メカニカル継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	4	口			施工歩掛表(DW000215-0016)
DIP200					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料					4週8休
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管（GX形1種）内面エポキシ粉体塗装					
φ 200×5.0m	6	本			ZW10702005
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 曲管					
φ 200	3	個			ZW10730200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形22 1/2° 曲管					
φ 200	1	個			ZW10740200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形11 1/4° 曲管					
φ 200	2	個			ZW10750200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 両受曲管					
φ 200	5	個			ZW10770200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形22 1/2° 両受曲管					
φ 200	1	個			ZW10780200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪					
φ 200	1	個			ZW10790200

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管					
φ 200×150 二受T字管	1	個			TJA0090
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライフ					
φ 200	3	個			ZW10810200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット					
φ 200	12	個			ZW10830200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料					
φ 200	9	個			ZW10800200
ダクタイル鋳鉄異形管 K形継ぎ輪					
φ 200	2	個			ZW10100200
ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周タイプ					
φ 200	5	組			ZW10170200
管栓帽DIP					
K型 Φ 200	1	個			TJ0100
PCジョイント					
HP200*DIP200	2	個			TJ0011

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
VCシヨイント					
DIP200*VD鋼管100	1	個			TJ0110
労務費	1	式			4週8休
鋳鉄管布設工					
径200mm	32.500	m			施工歩掛表(DW000205-0017)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径200mm、固定用コムバント、0.1、0.1	32.500	m			施工歩掛表(DW000270-0018)
埋設標識シート設置工					
	32	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
200 (DIP)	32.500	m			単価表(SJ3072)
ロケーティングワイヤー設置工					
	32.500	m			単価表(SJ3010)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	10	口			施工歩掛表(DW000705-0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工					
径200mm、直管、通常	4	口			施工歩掛表(DW000245-0021)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、通常	9	口			施工歩掛表(DW000245-0022)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、G-Link	12	口			施工歩掛表(DW000245-0023)
メカニカル継手工					
径200mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、あり	3	口			施工歩掛表(DW000215-0024)
メカニカル特殊継手工					
径200mm、U、UF、LUF、US形(SB、VT、LS方式)以外、0、あり	5	口			施工歩掛表(DW000215-0025)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	3	口			施工歩掛表(DW000705-0020)
WED200					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高密度ポリエチレン管 (WED)					
Φ200 直管 L=8.5m	10	本			TJ0021
高密度ポリエチレン管 (WED) 継手					
Φ200 45°エルブ	2	本			TJ0061
高密度ポリエチレン管 (WED) 継手					
Φ200 EFソケット	13	本			TJ0041
労務費					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径200mm	81.500	m			施工歩掛表(DW000505-0026)
埋設標識シート設置工					
	81.500	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ200 (ポリエチレン管)	81.500	m			単価表(SJ3052)
ロケーティングワイヤー設置工					
	81.500	m			単価表(SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工					
径200mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0027)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	13	箇所			施工歩掛表(DW000510-0028)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表(DW000510-0029)
HPPE200					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
Φ200 HPPE 受口付	85	本			TJ0210
水道配水用ポリエチレン管					
Φ200 HPPE フレージメント	5	本			TJ0200
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE 90° 片受	6	個			TJ0240

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE 45° 片受	4	本			TJ0250
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE EFソケット	4	本			TJ0260
カシジョイント					
HP200*HP200	2	個			TJ0071
PCジョイント					
HP200*DIP200	2	個			TJ0011
労務費					4週8休
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径200mm	452.100	m			施工歩掛表(DW000505-0026)
埋設標識シート設置工					
	451.200	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ200 (ポリエチレン管)	452.100	m			単価表(SJ3052)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー設置工					
	452.100	m			単価表(SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
径200mm	7	口			施工歩掛表(DW000760-0027)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	96	箇所			施工歩掛表(DW000510-0030)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	4	箇所			施工歩掛表(DW000510-0028)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、メカニカル継手をする	8	口			施工歩掛表(DW000510-0029)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	2	口			施工歩掛表(DW000705-0020)
DIP150					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管（GX形1種）内面エポキシ粉体塗装 φ150×5.0m	1	本			ZW10701505
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ150	1	個			ZW10800150
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪 φ150	1	個			ZW10790150
ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周タイプ φ150	2	組			ZW10170150
労務費	1	式			4週8休
鋳鉄管布設工 径150mm	2.100	m			施工歩掛表(DW000205-0031)
ポリエチレンスリーブ被覆工 径150mm、固定用コムバント、0.1、0.1	2.100	m			施工歩掛表(DW000270-0032)
埋設標識シート設置工	2.100	m			単価表(SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
150 (DIP)	2.100	m			単価表 (SJ3073)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.100	m			単価表 (SJ3010)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径150mm	1	口			施工歩掛表 (DW000705-0034)
G X形継手接合工					
径150mm、異形管、通常	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0035)
メカニカル特殊継手工					
径150mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、0、あり	2	口			施工歩掛表 (DW000215-0036)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径150mm	1	口			施工歩掛表 (DW000705-0034)
排泥工					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 直管					
100A L=4.0	1	本			TJA4010
SGP-PB 継手					
100A×90° エルボ	2	個			TJA4070
労務費					4週8休
	1	式			
メカニカル継手工					
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	1	口			施工歩掛表(DW000215-0037)
鋼管据付工（人力）					
径100mm	3.100	m			施工歩掛表(DW000305-0038)
埋設標識シート設置工					
	2.500	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
100A（鋼管）	3.100	m			単価表(SJ3060)
ロケーティングワイヤー設置工					
	3.100	m			単価表(SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防蝕テープ工					
100A	3.100	m			単価表(SJ3080)
小口径鋼管切断工(人力)					
径100mm	3	箇所			施工歩掛表(DW000310-0040)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径100mm	4	箇所			施工歩掛表(DW000315-0041)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径100mm	4	口			施工歩掛表(DW000320-0042)
土工					
	1	式			
土工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	660	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	390	m2			施工歩掛表(DW010015-0043)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	410	m3			施工歩掛表(DW010005-0045)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	110	m3			施工歩掛表(DW010010-0046)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	140	m3			施工歩掛表(DW010010-0048)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	69	m3			施工歩掛表(DW010010-0049)
発生土運搬費					
	340	m3			施工歩掛表(DW010030-0050)
発生土運搬費					
	340	m3			施工歩掛表(DW010030-0052)
残土処分費					
大山土木 高山市前原町 *1.2済	340	m3			TJ0280
アスファルト塊運搬費					
	12	m3			施工歩掛表(DW010030-0054)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	27	t			ZC29920004
管路土留工					
	1	式			
簡易土留工					4週8休
	1	式			
簡易土留建込み工					
掘削深さ1.5～2.0m以下	12	m			施工歩掛表(DG000305-0055)
簡易土留建込み工					
掘削深さ2.0～2.5m以下	15	m			施工歩掛表(DG000305-0058)
現場発生品及び支給品運搬(施工バケージ)					
DID区間無し、4.0km以下	7	t			施工P単価表(CB010410-0002)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工バケージ)					
	7	t			施工P単価表(CB010420-0003)
仮舗装工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮舗装工					4週8休
	1	式			
路盤工					
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	390	m2			施工歩掛表(DW010020-0059)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	390	m2			施工歩掛表(DW010035-0061)
既設管撤去工					
	1	式			
既設管撤去工					4週8休
	1	式			
铸铁管撤去工					
径250mm	11	m			施工歩掛表(DW000205-0065)
铸铁管撤去工					
径200mm	68	m			施工歩掛表(DW000205-0066)
铸铁管撤去工					
径150mm	2	m			施工歩掛表(DW000205-0067)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管撤去工					
径100mm	2	m			施工歩掛表(DW000205-0068)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					
	3	t			施工P単価表(CB010420-0003)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、6.0km以下	3	t			施工P単価表(CB010410-0004)
鉄スクラップ					
H1	3	t			TJ0290
舗装工					
	1	式			
舗装工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	100	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、騒音振動対策不要、無し、15cm以下、積込有り、全ての費用	880	m2			施工P単価表(CB430310-0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
穀運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、1.5km以下、全ての費用	30	m3			施工P単価表(CB227010-0006)
処分費 (高山市松之木町) アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	73	t			ZC29920004
掘削(施工パッケージ) 土砂、オフソット、押土無し、障害無し、5,000m3未満	31	m3			施工P単価表(CB210100-0007)
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂、土量50,000m3未満	31	m3			施工P単価表(CB210020-0008)
土砂等運搬(施工パッケージ) 1.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準	31	m3			施工P単価表(CB210110-0009)
土砂等運搬(施工パッケージ) 10.0km以下、DID区間無し、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、標準	31	m3			施工P単価表(CB210110-0010)
残土処分費 大山土木 高山市前原町 *1.2済	31	m3			TJ0280
不陸整正(施工パッケージ) 有り、29mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用	884	m2			施工P単価表(CB410010-0011)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 40 mm、3.0m超、再生密粒度7 スコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	884	m2			施工P単価表(CB410260-0012)
区画線設置（ペイント式）〔標単〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼 間、供用区間	61	m			施工歩掛表(DC072210-0069)
雑工					
	1	式			
雑工					4週8休
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0070)
切替工					4週8休
	1	式			
ストップハダルフ250材料費					
DIP	1	個			TJ3235
ストップハダルフ250施工費					
DIP	1	箇所			TJ3245

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ストップバルブ200材料費					
DIP	1	個			TJ3250
ストップバルブ200施工費					
DIP	1	箇所			TJ3260
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
仮設工					4週8休
	1	式			
REPCS-G型 直管					
200A L=4m 90日	2	本			TJA6180
REPCS-G型 直管					
200A L=2m 90日	1	本			TJA6190
REPCS-G型 直管					
200A L=1m 90日	2	本			TJA6200

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管					
200A L=0.5m 90日	1	本			TJA6210
REPCS-G型 フレキ管					
200A L=1.6m 90日	2	本			TJA6250
REPCS-G型 エルボ ^ス					
200A 90日	10	個			TJA6260
REPCS-G型 接続短管					
200A U×G、S×G以外 90日	1	本			TJA6330
REPCS-G型 マルチジョイント					
200A 90日	2	個			TJA6290
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					
200A	23.300	m			単価表(SJ1020)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					
200A	20	口			単価表(SJ1070)
マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					
200A	2	口			単価表(SJ1240)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費					
4t	1	台			TJ0330
土工	1	式			4週8休
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	80	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	25	m2			施工歩掛表(DW010015-0043)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	12	m3			施工歩掛表(DW010005-0045)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	5	m3			施工歩掛表(DW010010-0046)
床掘り(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂	2	m3			施工P単価表(CB210030-0013)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	3	m3			施工歩掛表(DW010010-0048)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	3	m3			施工歩掛表(DW010010-0049)
発生土運搬費					
	9	m3			施工歩掛表(DW010030-0050)
発生土運搬費					
	9	m3			施工歩掛表(DW010030-0052)
残土処分費					
大山土木 高山市前原町 *1.2済	9	m3			TJ0280
アスファルト塊運搬費					
	0.900	m3			施工歩掛表(DW010030-0054)
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	2	t			ZC29920004
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
技術管理費					4週8休
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（単独）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工					
	1	式			
土工					
	1	式			
土工					4週8休
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	110	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	40	m2			施工歩掛表(DW010015-0043)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	41	m3			施工歩掛表(DW010005-0045)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	11	m3			施工歩掛表(DW010010-0046)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	2	m3			施工歩掛表(DW010010-0048)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	26	m3			施工歩掛表(DW010010-0049)
発生土運搬費					
	15	m3			施工歩掛表(DW010030-0050)
発生土運搬費					
	15	m3			施工歩掛表(DW010030-0052)
残土処分費					
大山土木 高山市前原町 *1.2済	15	m3			TJ0280
アスファルト塊運搬費					
	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0054)
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	3	t			ZC29920004
仮舗装工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮舗装工					4週8休
	1	式			
路盤工					
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	41	m2			施工歩掛表(DW010020-0059)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4 以下、締め固め後密度 2350kg/m3	41	m2			施工歩掛表(DW010035-0061)
防護C0					
	1	式			
防護C0					4週8休
	1	式			
基礎碎石(施工パッケージ)					
12.5cmを超え17.5cm以下、再生クラッシャー 40~0、全ての費用	0.600	m2			施工P単価表(CB221110-0014)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3	m2			施工P単価表(CB240210-0015)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40高炉W/C≤60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	0.500	m3			施工P単価表(CB240010-0016)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
枝線50分水工					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
サドル分水栓					
φ 200*50 DIP	1	個			TJA5009
水道用ポリ塩化ビニル管					
φ 50VU管	0.300	m			ZW10850500
GPシモク					
φ 50	1	個			TJA5370
SKXエルボ [®]					
Φ 50 VP*VP	2	個			TJ0300
労務費					4週8休
	1	式			
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 50mm、铸铁管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0071)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工					
径50mm	0.300	m			施工歩掛表(DW000405-0072)
硬質塩化ビニル管					
径50mm	4	口			施工歩掛表(DW000410-0073)
硬質塩化ビニル管切断工					
径50mm	2	口			施工歩掛表(DW000755-0074)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000320-0075)
給水管復旧工					
	1	式			
材料					4週8休
	1	式			
水道用ポリエチレン管軟質(1種二層管)					
φ13	28	m			ZW10610013
サドル分水栓					
φ200*20 DIP	2	個			TJA5008

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
密着コア					
Φ20	2	個			TJ0310
耐震コア					
φ13	2	個			TJA5590
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット					
φ20×φ13	2	個			ZW10632013
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット					
φ13	2	個			ZW10620013
労務費					4週8休
	1	式			
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、铸铁管	2	箇所			施工歩掛表(DW010205-0076)
コア取付工					
呼び径 20mm	2	箇所			施工歩掛表(DW010210-0077)
ポリエチレン管据付工					
径13mm	28	m			施工歩掛表(DW000505-0078)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径13mm、融着継手としない	6	口			施工歩掛表(DW000510-0079)
ポリエチレン管切断工					
径13mm	4	口			施工歩掛表(DW000760-0080)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径20mm	2	口			施工歩掛表(DW000320-0081)
付帯工					
	1	式			
付帯工					4週8休
	1	式			
硬質塩化ビニル管撤去工					
径50mm	600	m			施工歩掛表(DW000405-0082)
硬質塩化ビニル管撤去管切断工					
径50mm	100	口			施工歩掛表(DW000755-0083)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、4.0km以下	0.300	t			施工単価表(CB010410-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					
	0.300	t			施工P単価表(CB010420-0003)
プラ処分費(高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1	m3			ZC34050001
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					
	0.300	t			施工P単価表(CB010420-0003)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、6.0km以下	0.300	t			施工P単価表(CB010410-0004)
鉄スクラップ					
H1	0.300	t			TJ0290
構造物とりこわし工[標準]					
無筋構造物、人力施工、無・昼間	0.700	m3			施工歩掛表(DC073005-0084)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	0.700	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	2	t			ZC29920002

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔標準〕					
鉄筋構造物、人力施工、無・昼間	2	m3			施工歩掛表(DC073005-0085)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB227010-0018)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 二次製品	5	t			ZC29920003
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、人力施工、無・昼間	3	m3			施工歩掛表(DC073005-0084)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	3	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	7	t			ZC29920002
パイプライン移設					4週8休
	1	式			
パイプライン移設工1					
	1	式			単価表(SJ3190)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
パイプライン移設工2					単価表 (SJ3200)
	1	式			
既設管充填工					
	1	式			
既設管充填工					
	1	式			
既設管充填工					4週8休
	1	式			
充填材料費					TJ3150
	46	m3			
充填施工費					TJ3160
		日			
充填機械損料					TJ3170
		日			
ポンプ車洗浄水戻し					TJ3220
	4	回			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プラント積込、荷卸し費					TJ3221
	1	式			
運搬費					TJ3222
	1	回			
技術管理費 品質管理費					TJ3223
		日			
宿泊費					TJ3224
	1	式			
福利厚生費					TJ3225
	1	式			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、4週8休
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0002)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0003)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0003)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表 (DW000270-0004)	
径250mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 250	132.000	m			ZW86110250
固定用ゴムバンド φ 250	168.000	組			ZW86100250
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工			施工歩掛表 (DW000285-0005)		
			【4週8休】	100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0006)		
径 250*5000		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0008)		
径250mm、直管、通常			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0009)		
径250mm、直管、P-Link			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0010)		
径250mm、異形管、通常			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0011)		
径250mm、異形管、G-Link			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0012)		
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、あり			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0013)	
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、あり				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手取外し工			施工歩掛表 (DW000215-0014)		
径250mm、K形、なし			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0015)	
φ 200		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0016)		
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄管布設工 径200mm			施工歩掛表 (DW000205-0017) 【4週8休】			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要			
配管工		人			RW1036			
普通作業員		人			RW1002			
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0002)			
合 計	10.000	m						
単位当り	1.000	m	当り					

ポリエチレンスリーブ被覆工			施工歩掛表 (DW000270-0018)		
径200mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1			【4週8休】		
			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 200	132.000	m			ZW86110200
固定用ゴムバンド φ 200	168.000	組			ZW86100200
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0019)		
径 200*5000		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋳鉄管切断 エンジンカッター、径200mm			施工歩掛表 (DW000705-0020)		
			【4週8休】	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ200		日			ZW83510200
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0021)		
径200mm、直管、通常			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0022)		
径200mm、異形管、通常			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0023)		
径200mm、異形管、G-Link			【4週8休】		
			1口当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0024)		
径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、あり			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0025)	
径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、あり				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0026)		
径200mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0027)		
径200mm			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0028)	
径200mm、融着の2口継手とする、融着継手をする				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0029)		
径200mm、メカニカル継手をする			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0030)		
径200mm、融着の1口継手とする、融着継手をする			【4週8休】		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鑄鉄管布設工 径150mm			施工歩掛表 (DW000205-0031) 【4週8休】			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要			
配管工		人			RW1036			
普通作業員		人			RW1002			
トラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC010450-0002)			
合 計	10.000	m						
単位当り	1.000	m	当り					

ポリエチレンスリーブ被覆工			施工歩掛表 (DW000270-0032)		
径150mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1			【4週8休】		
			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 150	132.000	m			ZW86110150
固定用ゴムバンド φ 150	168.000	組			ZW86100150
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0033)		
径 150*5000		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鑄鉄管切断 エンジンカッター、径150mm			施工歩掛表 (DW000705-0034)		
			【4週8休】	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ 150		日			ZW83510150
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

G X形継手接合工			施工歩掛表 (DW000245-0035)		
径150mm、異形管、通常			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0036)	
径150mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、あり				【4週8休】	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0037)		
径100mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋼管据付工（人力）			施工歩掛表 (DW000305-0038)		
径100mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0039)		
径 100*4000		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)			施工歩掛表(DW000310-0040)		
径100mm		【4週8休】		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)					施工歩掛表 (DW000315-0041)
径100mm		【4週8休】			1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0042)	
径100mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

舗装版直接掘削・積込工					施工歩掛表 (DW010015-0043)
0cm超え10cm以下					【4週8休】 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0044)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0044)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）					施工歩掛表 (DW010005-0045)
礫質土					【4週8休】 100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0044)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0046)
RC-40		【4週8休】			100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0044)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0047)
再生砕石（RC）					
RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0047)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0048)
クッション用砂					【4週8休】 100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0044)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0047)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0049)		
流用土		【4週8休】		100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
普通作業員		人			RW1002	
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0044)	
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0047)	
合 計	100.000	m3				
単位当り	1.000	m3	当り			

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0050)		
			【4週8休】	10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0051)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0051)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020201
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0052)		
			【4週8休】	10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0053)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0053)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0054)
【4週8休】					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0051)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

簡易土留建込み工			施工歩掛表 (DG000305-0055)		
掘削深さ1.5～2.0m以下			【4週8休】		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0056)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費			施工歩掛表 (KG000100-0056)		
岩石以外の土砂等			【4週8休】		
			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0057)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料					施工歩掛表 (KG900100-0057)
【4週8休】					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

簡易土留建込み工			施工歩掛表 (DG000305-0058)		
掘削深さ2.0～2.5m以下			【4週8休】		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0056)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0059)		
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30			【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0060)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0060)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0061)		
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
特殊作業員		人			RW1001	
普通作業員		人			RW1002	
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			施工歩掛表 (DC043105-0062)	
振動ローラ運転		日			KW030100	
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0064)	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	100.000	m2				

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0061)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				【4週8休】	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)			施工歩掛表 (DC043105-0062)		
			【4週8休】		
			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	1. 000	t			ZC2135M13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

振動ローラ運転					
施工歩掛表 (KW030100-0063)					
【4週8休】					
1 日 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0064)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0069)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					【4週8休】 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔4週8休〕					
実線 15cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			QZ0801020100
路面標示用塗料 2種B					
白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員 B			施工歩掛表 (WB010212-0070)		
			【4週8休】		
			1 人・日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1. 000	人・日			
単位当り	1. 000	人・日	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0071)	
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 50mm、铸铁管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0072)	
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0073)		
径50mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0074)		
径50mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0075)	
径50mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0076)	
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、铸铁管				【4週8休】	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

コア取付工			施工歩掛表 (DW010210-0077)		
呼び径 20mm			【4週8休】		
			1	箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0078)		
径13mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0079)		
径13mm、融着継手としない			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0080)		
径13mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0081)	
径20mm		【4週8休】		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0082)	
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去管切断工					施工歩掛表 (DW000755-0083)	
径50mm		【4週8休】			1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	口				
単位当り	1.000	口	当り			

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0084)	
無筋構造物、人力施工、無・昼間			【4週8休】	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔無筋構造物〕〔4週8休〕 人力施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			QZ0806010200
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0085)	
鉄筋構造物、人力施工、無・昼間			【4週8休】	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔鉄筋構造物〕〔4週8休〕 人力施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1. 000	m3			QZ0806020200
合 計	1. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0086)	
径100mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管			施工歩掛表 (DW000410-0087)		
径100mm			【4週8休】		
			2 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

VPメカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000510-0088)		
径100mm、メカニカル継手をする			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0089)		
径100mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0090)	
径100mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去管切断工					施工歩掛表 (DW000755-0091)	
径100mm		【4週8休】			1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	口				
単位当り	1.000	口	当り			

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0092)		
径75mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0093)		
径50mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0094)		
径100mm、メカニカル継手をする			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0095)		
径75mm、メカニカル継手をする			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0096)		
径50mm、メカニカル継手をする			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0097)		
径75mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0098)		
径50mm			【4週8休】		
			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0099)	
径75mm		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去管切断工					施工歩掛表 (DW000755-0100)	
径75mm		【4週8休】			1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	口				
単位当り	1.000	口	当り			

硬質塩化ビニル管切断工			施工歩掛表 (DW000755-0101)		
径75mm		【4週8休】		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

通水試験工					施工歩掛表 (DW001405-0102)
【4週8休】					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
【4週8休】					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0005)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工				単価表 (SJ3071)	
250 (DIP)				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表示テープ	100.000	m			TJA6860
管明示テープ工 径 250*5000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0006)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
【4週8休】					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管布設工				単価表 (SJ3150)	
Φ250		【4週8休】		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工					単価表 (SJ3051)
φ 250 (ポリエチレン管)					【4週8休】 100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 200	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0015)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管切断工				単価表 (SJ3170)	
Φ250		【4週8休】		1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチレン管継手工（2口）				単価表 (SJ3160)	
Φ250		【4週8休】		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工				単価表 (SJ3072)	
200 (DIP)				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 200*5000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0019)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工					単価表 (SJ3052)
φ 200 (ポリエチレン管)					【4週8休】 100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 200	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0015)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工				単価表 (SJ3073)	
150 (DIP)				【4週8休】	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 150*5000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0033)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工					単価表 (SJ3060)
100A (鋼管)					【4週8休】 100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 100*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0039)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工				単価表 (SJ3080)	
100A		【4週8休】		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	1,155.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1020)
200A		【4週8休】			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1070)
200A		【4週8休】			10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1240)
200A		【4週8休】			1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

パイプライン移設工1					単価表 (SJ3190)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管 片受け直管 100×114×7.1 (mm) L=5m	1.000	本			ZW10411011
水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手 45° ベント 100mm	4.000	個			ZW10440100
VSジョイント VP100*VP100	1.000	個			TJ0340
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	2.600	m			施工歩掛表 (DW000405-0086)
硬質塩化ビニル管 径100mm	8.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0087)
VPメカニカル継手工 径100mm、メカニカル継手をする	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0088)
硬質塩化ビニル管切断工 径100mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0089)
管路埋戻工 (機械埋戻) クッション用砂	0.200	m3			施工歩掛表 (DW010010-0048)

パイプライン移設工1				単価表 (SJ3190)	
【4週8休】				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工 径100mm	2.200	m			施工歩掛表 (DW000405-0090)
現場発生品及び支給品運搬 (施工パッケージ) DID区間無し、4.0km以下	0.010	t			施工P単価表 (CB010410-0002)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.010	t			施工P単価表 (CB010420-0003)
プラ処分費 (高山市丹生川町) 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	0.100	m3			ZC34050001
硬質塩化ビニル管撤去管切断工 径100mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0091)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

パイプライン移設工2					単価表 (SJ3200)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般用ポリエチレン管 Φ50 1種	104.000	m			TJ0351
一般用ポリエチレン管 Φ75 1種	3.000	m			TJ0350
継手 (90°エルブ) Φ75 P*P 90°エルブ	3.000	個			TJ0360
継手 (ジョイント) Φ75 P*P	3.000	個			TJ0370
継手 (T字) Φ75*75 P*P	1.000	個			TJ0380
継手 (T字) Φ75*50 P*P	2.000	個			TJ0390
継手 (片落ちS) Φ100*75 P*P	1.000	個			TJ0400
継手 (ジョイント) Φ50 P*P	1.000	個			TJ0410

パイプライン移設工2					単価表 (SJ3200)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径75mm	104.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0092)
ポリエチレン管据付工 径50mm	2.700	m			施工歩掛表 (DW000505-0093)
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	1.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0094)
ポリエチレン管継手工 径75mm、メカニカル継手をする	20.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0095)
ポリエチレン管継手工 径50mm、メカニカル継手をする	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0096)
ポリエチレン管切断工 径75mm	7.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0097)
ポリエチレン管切断工 径50mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0098)
硬質塩化ビニル管撤去工 径75mm	104.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0099)

パイプライン移設工2					単価表 (SJ3200)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去管切断工 径75mm	18.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0100)
現場発生品及び支給品運搬 (施工パッケージ) DID区間無し、4.0km以下	0.200	t			施工P単価表 (CB010410-0002)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.200	t			施工P単価表 (CB010420-0003)
プラ処分費 (高山市丹生川町) 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	0.500	m3			ZC34050001
硬質塩化ビニル管切断工 径75mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0101)
硬質塩化ビニル管撤去工 径50mm	2.700	m			施工歩掛表 (DW000405-0082)
現場発生品及び支給品運搬 (施工パッケージ) DID区間無し、4.0km以下	0.010	t			施工P単価表 (CB010410-0002)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.010	t			施工P単価表 (CB010420-0003)

パイプライン移設工2					単価表 (SJ3200)
【4週8休】					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プラ処分費（高山市丹生川町） 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	0.100	m3			ZC34050001
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0074)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

技術管理費				単価表 (F999400001-01)	
				【4週8休】	1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0102)
合 計	1.000	式			