

工事番号	0 7 荘支第 2 1 号	事 業 名	分収造林整備事業（荘川地域）		
路河川名	高山市 荘川町	工 事 名	分収造林間伐工事（荘川地域） 仕様書		
年 度	令和 0 7 年度	施工箇所	高山市 荘川町黒谷地内		
事業概要	利用間伐 A=17.81ha		設 計 年 月 日		
			施 工 方 法	請負	
			施 工 期 間	193日間	
			起 工 年 月 日	令和 7 年 7 月 2 2 日	
			竣 工 年 月 日	令和 8 年 1 月 3 0 日	
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
	起工理由				

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：森林整備B
森林整備					
	1	式			
間伐					
	1	式			
利用間伐					4週8休
	1	式			
利用間伐					
	17.810	h a			単価表(SJ0131)
運搬工					4週8休
	1	式			
積込					
	1,621	m3			TJ0052
運搬					
5km～15km					
	1,621	m3			TJ0072

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、4週8休
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、4週8休
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

利用間伐					
単価表 (SJ0131)					
【4週8休】					
1 h a 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伐倒					
中	420.000	本			単価表 (SJ0430)
プロセッサ造材					
ベースマシン0.45m3	91.000	m3			単価表 (SJ0141)
集材					
	91.000	m3			単価表 (SJ0410)
合 計	1.000	h a			
単位当り	1.000	h a	当り		

伐倒					
中					
【4週8休】					
100 本 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費		%			X98P036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

プロセッサ造材				単価表 (SJ0141)	
ベースマシン0.45m3				【4週8休】	10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
機械損料（バックホウ）		日			TJ0011
バケット0.45m3		日			TJ0021
機械損料（アタッチメント）		日			TJ0031
0.7m級		日			
軽油		日			
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

集材					
単価表 (SJ0410)					
【4週8休】					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
普通作業員		人			RW1002
諸雑費		%			X98P036
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		