

# 特記仕様書

## 第1条 適用

受注者は、岐阜県建設工事共通仕様書及び高山市上水道設計指針によるほか、この特記仕様書に基づき施工するものとする。  
この設計書の設計積算基準は、令和7年度水道施設整備費に係る歩掛表等を適用している。

## 第2条 工事着手前協議について

受注者は、工事開始日以降1～2週間以内に設計書内容等について、監督員と工事着手前協議を行わなければならない。  
協議に当たっては、「施工打ち合わせ記録簿」（第12-1号様式）に協議事項を記入し、打ち合わせに持参すること。  
監督員は「施工打ち合わせ記録簿」の回答（その他）欄を記入し、受注者にその回答を通知すること。

## 第3条 地下埋設物の確認について

地下埋設物の近接工事における事故防止は、「地下埋設物の事故防止マニュアル」（令和2年10月 中部地方整備局）に基づき対応すること。

## 第4条 デジタル工事写真の小黑板情報電子化について

デジタル工事写真の小黑板情報電子化を行う場合は、工事契約後、監督員の承諾を得たうえでデジタル工事写真の小黑板情報電子化対象工事とすることができる。

運用は、岐阜県要領、写真管理基準「2-8デジタル工事写真の小黑板情報電子化について」を準用し、これに基づき実施すること。

## 第5条 下請契約及び使用資材について

受注者は、下請負人を選定するときは、「高山市公契約条例」（平成30年4月1日施行 以下「公契約条例」という。）に基づき、市内に事務所又は事業所を有する者を活用するよう努めなければならない。  
また、調達する工事材料は高山市産とするよう努めなければならない。

## 第6条 下請負人との契約について

受注者は、「建設業法」（昭和24年法律第100号）、「下請代金支払遅延等防止法」（昭和31年法律第120号）、「公契約条例」及びその他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負人との対等な立場における合意に基づいた公正な契約を締結するよう努めなければならない。

## 第7条 創意工夫・社会性等の実施報告について

受注者は、工事施工において、自ら立案した創意工夫に関する項目について、具体的な内容と実施方法をあらかじめ施工計画書に記述するとともに、実施した創意工夫・社会性等に関する項目の実施状況を工事完了時までに「創意工夫に関する実施報告書」または「社会性（地域への貢献等）に関する実施報告書」に記載し、監督員に提出することができる。

## 第8条 産業廃棄物の適正処理について

受注者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、「岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要綱」及び「高山市建設工事における建設副産物管理の運用について」に従い、産業廃棄物関連書類の提出及び処理施設の現地確認並びに建設廃棄物処理状況の管理を行い、産業廃棄物が最終処分に至るまで適正に処理されていることを確認し、関係書類を監督員に提示しなければならない。

## 第9条 不当介入における通報義務について

### 1 妨害又は不当要求に対する通報義務

受注者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。  
なお、通報がない場合は入札参加資格を停止をすることがある。

### 2 履行期間の延長について

受注者は、暴力団又は暴力団員による不当介入を受けたことにより、履行期間内に業務を完了することができないときは、発注者に履行期間の延長を請求することができる。

## 第10条 工事請負契約における設計変更ガイドライン（案）について

受注者は「高山市工事請負契約における設計変更ガイドライン（平成27年10月）に基づき照査を実施すること。

## 第11条 工事書類の作成について

工事施工に伴い、受注者が作成、提出、保存等する書類とその取扱いについては岐阜県要領「工事書類作成提出要領」を準用し、これに基づき 実施すること。

## 第12条 一般的制限値を超える車両の運行について

岐阜県建設工事共通仕様書 1-1-36交通安全管理第13項における道路法47条の2に基づく通行許可の確認において、受注者は関係資料を整理保管するとともに、監督員または検査員の要求があった場合は速やかに提示しなければならない。

特殊車両通行の確認は、「公共工事における大型車の通行適正化に向けた取り組みについて（通知）」（平成29年12月25日付け技第622号/岐阜県通知）によるものとする。

# 特記仕様書

## 第13条 法定外の労災保険の付保

受注者は、法定外の労災保険に付さなければならない。

## 第14条 行政情報流出防止対策の強化

- 1 受注者は、本工事の履行に関する全ての行政情報（個人情報を含む）について適切な流出防止対策をとるものとする。
- 2 受注者は、本工事で行政情報を取り扱う場合には、行政情報流出防止対策の基本的事項を遵守しなければならない。

（関係法令等の遵守）

行政情報の取り扱いについては、関係法令を遵守するほか、本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。  
（行政情報の目的外使用の禁止）

受注者は、発注者の許可無く本工事の履行に関して取り扱う行政情報を本工事の目的以外に使用してはならない。

（社員等に対する指導）

受注者は、受注者の社員等に対し行政情報の流出防止対策について、周知徹底を図るものとする。

（契約終了時等における行政情報の返却）

受注者は、本工事の履行に関し発注者から提供を受けた行政情報（発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。）については、本工事の実施完了後または本工事の実施途中において発注者から返還を求められた場合、速やかに直接発注者に返却するものとする。

（行政情報の管理体制の確保）

受注者は、行政情報を適正に管理する体制を確保しなければならない。

（行政情報の電子的な取り扱い）

受注者は、本工事の実施に際し、行政情報の電子的な取り扱いをしてはならない。

（事故の発生時の措置）

- 1）受注者は、本工事の履行に関して取り扱う行政情報について何らかの事由により情報流出事故にあった場合には、速やかに発注者に届け出るものとする。
  - 2）この場合において、速やかに、事故の原因を明確にし、セキュリティ上の補完措置をとり、事故の再発防止の措置を講ずるものとする。
- 3 発注者は、受注者の行政情報の管理体制等について、必要に応じ、報告を求め、検査確認を行う場合がある。

## 第15条 以下の特記仕様は、条件明示により指定されたものを適用する。

- 1．週休2日制工事

本工事は、完全週休2日を原則とした週休2日制工事です。詳細は「高山市発注の建設工事に係る週休2日制工事実施要領」を参照してください。

特記仕様書

特記仕様書（条件明示）

下記項目、事項のうち○印該当欄は、工事施工にあたって制約等をうけることになるので明示する。なお、明示事項に変更が生じた場合 及び明示されていない制約が生じたときは、甲（市）と協議し適切な処置を講ずるものとする。

施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
工程関係	○ 関連工事	○ 関連する他の工事の工期（施工時期）	同時期		
		○ 関連する他の工事の内容	市道西町八軒町1号線：消融雪側溝工事（高山市建設部維持課発注）		
		○ 関連する他の工事の工期（施工時期）	同時期		
		○ 関連する他の工事の内容	市道西町八軒町1号線：マンホール等下水道工事（高山市水道部下水道課発注予定）		
	○ 施工の制限	○ 施工内容	工事の中止		
		○ 施工時期	令和7年10月9日～13日（秋の高山祭及び連休）5日間		
		○ 施工時間	終日		
		施工方法			
		工事の抑制期間（交通規制）			
	協議未了事項	未了協議の内容			
		制約を受ける内容			
		協議成立の見込み時期			
	協議条件	協議で付された特定条件の項目			
		協議で付された特定条件の影響範囲			
	余裕工期設定工事	工事の着手時期			
	事前調査	地下埋設物・埋蔵文化財等の事前調査			
		項目			
		調査期間			
		埋設物等の移設予定時期（見込み時期）			
	休日日数	休日日数			
		作業不可能見込み日数			
用地関係	工事用地の未買収 （未処理）	場所			
		範囲			
		処理の見込み時期			
		未買収地への立入り可否			
	○ 工事用地の復旧	○ 工事用地等の使用後の復旧内容	跡片付け清掃		
	○ 工事用地の借地	○ 工事用仮設道路及び資機材置場の借地	任意		
		場所			
		範囲			
		期間			
		○ 使用条件	地権者との協議により決定すること		
		復旧方法			
		○ 工事に必要な土地の借地料	受注者において負担すること		
	仮設ヤード	施工者に使用させる仮設ヤード			
		場所			
		範囲			
		期間			
		使用条件			
		復旧方法			

# 特記仕様書

## 施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
公害関係 (環境対策)	○ 工事に伴う公害防止対策	○ 公害防止（騒音、振動、粉塵排出ガス等）のための指定事項	稼働時間以外は重機等のエンジンを切ること		
		施工方法			
		○ 建設機械・設備	低騒音型・排出ガス対策型建設機械を使用すること		
		作業時間等の指定			
	水替・流入防止施設	防止施設の内容			
		設置期間			
	濁水、湧水処理対策	処理施設の内容			
		処理条件の内容			
	事業損失	事前・事後調査の区分			
		調査時期			
		調査方法			
		調査範囲			
安全対策関係	○ 交通安全施設等	○ 指定の内容	通行止め箇所の立ち入り措置及び明示		
		○ 指定の期間	工事期間中		
	近接施工	鉄道、ガス、電気、電話、水道情報管路等との近接施工			
		施工方法			
		作業時間			
	○ 防護施設	○ 防護施設の内容	バリケード、夜間点滅灯、誘導看板		
	○ 交通誘導員等	○ 交通誘導員・保安要員の配置指定	施工場所の前後及び交差点及び歩行者誘導		
		○ 場所	高山市西町他地内（市道西町八軒町1号線他）		
		○ 期間	施工期間内		
		○ 時間	施工時間内		
		○ （配置）人数	122名		
		○ 交替要員の有無	無		
		発破作業等の保全設備			
		発破作業等の制限内容			
	換気設備等	換気設備等の対策内容			
工事用道路関係	一般道路の使用	資機材搬入経路			
		資機材搬出経路			
		使用期間			
		時間帯			
		使用中・使用後の処置内容			
	仮設道路の設置	安全施設等の設置内容			
		安全施設等の設置期間			
		工事終了後の存置方法			
		工事終了後の撤去方法			
		維持補修の内容			
仮設備関係	仮設物の引き渡し・引継	仮設物の引き渡し・引継の内容			
		仮設物の引き渡し・引継の期間、時期			
		仮設物の引き渡し・引継の条件			
	仮設備の構造	仮設備の構造			
		仮設備の施工方法			
		仮設備の設計条件			

# 特記仕様書

## 施工条件

明示項目		明示事項		制約条件等		チェック欄	
						係長	担当
建設副産物関係	○ 建設発生土	○ 残土受入場所又は仮置場所	高山土木残土処分場				
		○ 位置	高山市前原町				
		○ 処理量	V=52m <sup>3</sup>				
		運搬距離・経路	L=8.0km（参考）				
		搬入時間制限					
		処理・保管条件					
	○ 現場内の再利用・減量化	○ 再利用・減量化の内容	発生土埋戻				
		○ 使用場所（現場内等）	現場内				
	○ 建設副産物及び廃棄物の処理 （アスファルト塊） （コンクリート塊）	○ 処理方法	中間処理施設へ搬入（再資源化）				
		○ 受入施設名	（株）カンチ【As・Co】				
		○ 処理場所	高山市松之木町				
		受入時間					
		受入条件					
		○ 運搬距離	L=5.7km（参考）				
	○ 浚渫土の運搬・揚泥方法	運搬船の船種指定					
		揚泥方法の指定					
工事支障物件等	占用物件等の工事支障物件の存在	占用物件の有無					
		工事支障物件					
		支障物件					
		管理者（所有者）					
		支障物件の位置					
		支障物件移設時期					
		支障物件工事方法					
		支障物件防護方法					
	○ 占用工事との重複	重複する占用物件工事の内容					
		重複する占用物件工事の期間					
一般施工	○ 埋戻工	○ 転圧の有無	有 埋戻に使用する発生土（流用土）は、監督員が認めた良質な物を使用すること。				

# 特記仕様書

## 施工条件

明示項目		明示事項	制約条件等	チェック欄	
				係長	担当
その他	工用資機材の保管及び仮置き	保管・設置場所			
		保管期間			
		保管方法			
	現場発生品	品名			
		数量			
		引渡し場所			
		再使用の有無			
	支給材料及び貸借品	品名			
		数量			
		品質			
		規格寸法又は性能			
		引渡し場所			
		引渡期間			
	架設（仮設）工法の指定	施工方法			
		施工条件			
	工用電力の指定	内容			
	新技術・新工法等の指定	新技術・新工法・特許工法の内容			
	部分使用	使用箇所			
		使用範囲			
		使用時期（期間）			
		使用目的			
	調査試験に対する協力	公共事業労務費調査			
		諸経費動向調査			
		施工合理化調査			
	立木伐採	対象範囲			
		処理方法			
	地元調整事項の未処理方法	処理の見込み時期			
	設計内容の未検討項目	未検討内容			
		検討終了時期			
	技術検査	中間技術検査の回数			
		実施時期（段階）			
	○ その他	○ 重点監督について	「高山市建設工事における重点監督」の対象工事に該当した場合はこの取り扱いによる。		
		○ 関係者との協議について	町内会や沿線の関係者等と施工時期等について協議し、関係者に施工期間や交通規制、その他必要な情報について文書などを作成し、監督員の承諾後、連絡配布すること。		
		○ 仮設計画書の提出について	仮設計画（本設、仮設布設施工及び支管断水計画）を施工計画書とは別に提出すること。土留工が必要な場合は図面（SFC形式等）及び数量計算を提出すること。		
		○ 交通規制の解除について	有事の際は規制を解除するなど適切な対策を講じること。		
		○ 起工測量について	起工測量結果を速やかに報告し、打ち合わせを行うこと。		
		○ 建設副産物の管理について	「高山市建設工事における建設副産物の運用について」により取り扱う。		
		○ 段階確認について	資材検収、土工確認、水圧試験等を行う。		
		○ 埋戻砂の転圧について	埋戻砂は振動コンパクタを使用し締め固めること。		
		○ 通水前の水質検査について	通水前に残塩、色、濁りについて異常がないか確認すること。		
		○ 舗装切断作業時に発生する排水の処理について	舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、任意の回収方法により回収するものとする。回収された排水については、産業廃棄物（汚泥）として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき適正に処理するものとし、必要と認められる経費については発注者と協議した後、変更契約できるものとする。なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理表（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。		