







配水管土工断面図

市道西町八軒町1号線配水管布設替工事 当初設計



合 計

掘 削	機械	49.25	m ³
	人力		m ³
埋戻し	砂基礎	2.71	m ³
	砂保護	9.71	m ³
	在来土 (良質)	15.69	m ³
	C-30		m ³
	RC-40	14.07	m ³
残土運搬		33.56	m ³
仮舗装	M-30 (t=12cm)	54.12	m ²
	M-30 (t=10cm)		m ²
	13F (t=3cm)	54.12	m ²
	13F (t=4cm)		m ²
舗装処分	20F (t=5cm)		m ²
	切断	180.40	m
	掘削(10cm以下)	54.12	m ²
	掘削(15cm以下)		m ²
	運搬	1.62	m ³
	処分	3.81	t

掘 削	機械	3.43	m ³
	人力		m ³
埋戻し	砂基礎	0.20	m ³
	砂保護	0.61	m ³
	在来土 (良質)	1.13	m ³
	C-30		m ³
	RC-40	1.01	m ³
残土運搬		2.30	m ³
仮舗装	M-30 (t=12cm)	3.90	m ²
	M-30 (t=10cm)		m ²
	13F (t=3cm)	3.90	m ²
	13F (t=4cm)		m ²
舗装処分	20F (t=5cm)		m ²
	切断	13.00	m
	掘削(10cm以下)	3.90	m ²
	掘削(15cm以下)		m ²
	運搬	0.12	m ³
	処分	0.28	t

掘 削	機械	11.81	m ³
	人力		m ³
埋戻し	砂基礎		m ³
	砂保護	2.09	m ³
	在来土 (良質)	4.18	m ³
	C-30		m ³
	RC-40	3.74	m ³
残土運搬		7.63	m ³
仮舗装	M-30 (t=12cm)	14.40	m ²
	M-30 (t=10cm)		m ²
	13F (t=3cm)	14.40	m ²
	13F (t=4cm)		m ²
舗装処分	20F (t=5cm)		m ²
	切断	72.00	m
	掘削(10cm以下)	14.40	m ²
	掘削(15cm以下)		m ²
	運搬	0.43	m ³
	処分	1.01	t

掘 削	機械	64.49	m ³
	人力		m ³
埋戻し	砂基礎	2.91	m ³
	砂保護	12.41	m ³
	在来土 (良質)	21.00	m ³
	C-30		m ³
	RC-40	18.82	m ³
残土運搬		43.49	m ³
仮舗装	M-30 (t=12cm)	72.42	m ²
	M-30 (t=10cm)		m ²
	13F (t=3cm)	72.42	m ²
	13F (t=4cm)		m ²
舗装処分	20F (t=5cm)		m ²
	切断	265.40	m
	掘削(10cm以下)	72.42	m ²
	掘削(15cm以下)		m ²
	運搬	2.17	m ³
	処分	5.10	t

数量舗装
計算工
書