

工事番号	07水上第93号	事業名						
路河川名		工事名	下切導水管耐震化整備工事					仕様書
年 度	令和7年度	施工箇所	高山市 下切町 地内					
事業概要	取水施設 耐震化整備			設 計 年 月 日				
	管路工 DIPφ600 (NS) L=23.4m							
	舗装復旧 N=1.0式			施 工 方 法		請負		
	既設管処理工 N=1.0式							
	附帯工 N=1.0式			施 工 期 間		179日間		
				起 工 年 月 日		令和7年 9月22日		
				竣 工 年 月 日		令和8年 3月19日		
				歩 掛 適 用 年 月				
				単 価 適 用 年 月				

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
原水浄水施設					
	1	式			
管路工					
	1	式			
管路工_管材					週単位
	1	式			
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS型, 直管S種 Φ 600, L=6000,					
	3	本			TJ0010
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS型, 異形管 (接合部材含む) Φ 600, 90° 曲管, 内面粉体					
	4	個			TJ0020
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS型, 異形管 (接合部材含む) Φ 600, 11° 曲管, 内面粉体					
	1	個			TJ0050
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管NS型, 異形管 (接合部材含む) Φ 600, 両受45° 曲管, 内面粉体					
	1	個			TJ0070

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管NS型, 異形管 (接合部材含む)					
Φ 600, 継輪, 内面粉体	1	個			TJ0080
ダクタイル鋳鉄管NS型, 異形管 (接合部材含む)					
Φ 600, 短管 1 号, 内面粉体	1	個			TJ0090
ダクタイル鋳鉄管NS型, 管接合材					
Φ 600, ライナ	3	個			TJ0100
ダクタイル鋳鉄管NS型, 管接合材					
Φ 600, 押輪セット	1	個			TJ0110
ダクタイル鋳鉄管NS型, 管接合材					
Φ 600, 継輪用特殊割押輪	2	個			TJ0120
フランジ継手材, 管接合材					
Φ 600, SUS	1	個			TJ0130
ダクタイル鋳鉄管NS型, 管接合材					
Φ 600, 挿しロリング	7	個			TJ0140
管路工_労務					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工  径600mm	23.400	m			施工歩掛表 (DW000205-0001)
N S 継手接合工  径600mm、ライナを含まない	9	口			施工歩掛表 (DW000240-0002)
N S 継手接合工  径600mm、ライナを含む	3	口			施工歩掛表 (DW000240-0003)
メカニカル特殊継手工  径600mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、0、あり	2	口			施工歩掛表 (DW000215-0004)
フランジ継手工  径600mm、JWWA 10K (0.98MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0005)
鋳鉄管切断・溝切り加工 (2工程)  パイプ切削切断機、径600mm	6	口			施工歩掛表 (DW000725-0006)
N S 継手挿口加工  径600mm	7	口			施工歩掛表 (DW000260-0008)
ロケーティングワイヤー設置工	23.400	m			単価表 (SJ3010)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
	23.400	m			単価表 (SJ3020)
ポリエチレンスリーブ設置工					
DIPΦ600	23.400	m			単価表 (SJ3030)
管路土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	43	m3			施工歩掛表 (DW010005-0011)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	28	m3			施工歩掛表 (DW010010-0013)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	7	m3			施工歩掛表 (DW010010-0015)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 7 cm、粒度調整砕石 M-30	2	m2			施工歩掛表 (DW010020-0016)
残土運搬処分（ひだ改良土センター）					
現場～国府町村山	5	m3			単価表 (SJ3040)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装仮復旧					
	1	式			単価表 (SJ3080)
管路土留工					
軽量鋼矢板施工	1	式			単価表 (SJ3120)
舗装復旧					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケジ <sup>®</sup> )					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	9	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	60	m2			施工歩掛表 (DW010015-0020)
アスファルト塊運搬費					
	2	m3			施工歩掛表 (DW010030-0021)
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	5	t			ZC29920004
不陸整正工					
補足材あり、t =3cm、粒度調整碎石M-30	56	m2			施工歩掛表 (DW010025-0027)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）  1層当り平均仕上り厚 40 mm、3.0m超、再生密 粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	56	m2			施工P単価表(CB410260-0003)
既設管処理工	1	式			週単位
管閉塞工（簡易）  DIP Φ600, レンガ閉塞	1	箇所			単価表(SJ3090)
管閉塞工（溶接）  DIP Φ600	1	箇所			単価表(SJ3100)
管閉塞工（効）  DIP Φ600, 効継手	1	箇所			単価表(SJ3110)
充填材注入工	7	m3			施工歩掛表(DW010160-0033)
注入材（各種配合）一式	7	m3			ZC40080001
附帯工	1	式			週単位

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
施設内フェンス撤去再設置工					
メッシュ, 10m	1	式			単価表 (SJ3140)
ブロック積工					
撤去・設置	1	式			単価表 (SJ3130)
水槽（手洗い場）撤去					
	1	式			単価表 (SJ3150)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：補正なし、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：補正なし、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					



N S継手接合工				施工歩掛表 (DW000240-0002)	
径600mm、ライナを含まない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

N S 継手接合工				施工歩掛表 (DW000240-0003)	
径600mm、ライナを含む				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0004)	
径600mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0、あり				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0005)	
径600mm、JWWA 10K (0.98MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄管切断・溝切り加工（2工程）				施工歩掛表 (DW000725-0006)	
パイプ切削切断機、径600mm				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
パイプ切削切断機損料 径600mm		日			施工歩掛表 (DW000730-0007)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

パイプ切削切断機損料				施工歩掛表 (DW000730-0007)	
径600mm		週単位		1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
パイプ切削切断機  φ 600		日			ZW83520600
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		



N S 継手挿口加工				施工歩掛表 (DW000260-0008)	
径600mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0009)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表 (DW000270-0010)	
径600mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 600	137.500	m			ZW86110600
固定用ゴムバンド φ 600	156.667	組			ZW86100600
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0011)	
礫質土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0012)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0012)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0013)	
流用土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0012)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0014)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0014)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0015)
クッション用砂		週単位			100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0012)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0014)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0016)		
上層路盤、施工厚= 7 cm、粒度調整碎石 M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	8.890	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0017)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0017)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0018)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0019)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0019)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0020)	
0cm超え10cm以下		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0012)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0021)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0019)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

土留工（軽量鋼矢板たて込み）				施工歩掛表 (DW000110-0022)	
掘削深=2.0m以下		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0023)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0023)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC001320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		



土留工（軽量鋼矢板たて込み）				施工歩掛表 (DW000110-0024)	
掘削深=2.5m以下		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0023)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工				施工歩掛表 (DW000125-0025)	
1 段 2.0m以下、軽量金属、水圧式				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

軽量金属支保撤去工				施工歩掛表 (DW000125-0026)	
2 段 3.5m以下、軽量金属、水圧式				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0027)		
補足材あり、 t =3cm、粒度調整碎石M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	3.810	m3			ZC12140030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0028)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0017)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KW050150-0028)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t		供用日			ZC68690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

コンクリートブロック（空洞ブロック）積					施工歩掛表 (DC101205-0029)
100mm、鉄筋 S D 2 9 5 、目地仕上げ無					週単位 1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
空洞ブロック	13.000	個			ZN743900
普通ポルトランドセメント	13.100	kg			ZN792210
砂（コンクリート用）	0.030	m3			ZC12100000
異形棒鋼 S D - 2 9 5 D 1 0 mm	3.700	kg			ZC17030001
建築ブロック工		人			RW1043
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

充填材注入塩ビ管設置工					施工歩掛表 (DW010155-0030)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリ塩化ビニル管 φ 50VU管	27.500	m			ZW10850500
水道用ポリ塩化ビニル管継手 ソケット φ 50VU管用ソケット	6.380	個			ZW10860500
水道用ポリ塩化ビニル管継手 バルブ用ソケット φ 50VU管用バルブソケット	0.375	個			ZW10870500
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

現場溶接（鋼材溶接）				施工歩掛表 (DW010310-0031)	
4. 5mm		週単位		1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
合 計	1. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		



メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0032)	
径600mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、あり				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

充填材注入工					施工歩掛表 (DW010160-0033)
週単位					70 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トンネル世話役		人			RW1021
トンネル特殊工		人			RW1019
トンネル作業員		人			RW1020
特殊作業員		人			RW1001
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	70.000	m3			
単位当り	1.000	m3		当り	

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810770-0034)	
土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔補正 1m、通常（6時～20時）、時間制限なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）[完全週休2日]  土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	1.000	m			Q00F57020400
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価）					施工歩掛表 (WB810760-0035)
土中建込、パネル式、支柱間隔補正 1m、50m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計 上しない					週単位 1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）[完全週休2日]  土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	1.000	m			Q00F57010300
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0036)	
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB				週単位	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工[完全週休2日]					
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼間	1.000	m2			Q00F04010100
間知ブロック					
統一型 岐阜県リサイクル認定製品	1.000	m2			ZC14610004
胴込・裏込コンクリート					
18- 8-25BB、高炉セメント、大型車使用	0.410	m3			施工歩掛表 (DC400110-0037)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0037)	
18- 8-25BB、高炉セメント、大型車使用				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-25BB	1.000	m3			ZC1373258B
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0038)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0039)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0019)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



足場工			施工歩掛表 (WB252110-0040)		
安全ネットを計上しない			週単位		
			100 掛m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対低騒音/排対3次/25t吊 オペレーター付		日			ZC88740250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	掛m2			
単位当り	1.000	掛m2	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0041)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0009)
埋設シート W150ダブル	100.000	m			TJ0201
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ° リーチレンスリーブ 設置工			単価表 (SJ3030)		
DIPΦ600			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ホ° リーチレンスリーブ 被覆工 径600mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1	100.000	m			施工歩掛表 (DW000270-0010)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

残土運搬処分（ひだ改良土センター）			単価表 (SJ3040)		
現場～国府町村山			週単位 10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	10.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0018)
残土処分費 ひだ改良土センター（国府町村山）	12.000	m3			TJ0150
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

舗装仮復旧			単価表 (SJ3080)		
			週単位		
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	3.900	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	1.800	m2			施工歩掛表 (DW010015-0020)
アスファルト塊運搬費					
	0.050	m3			施工歩掛表 (DW010030-0021)
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm 以下	0.130	t			ZC29920004
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再	1.800	m2			施工P単価表 (CB410260-0002)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

管路土留工					単価表 (SJ3120)
軽量鋼矢板施工					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.0m以下	11.000	m			施工歩掛表 (DW000110-0022)
土留工（軽量鋼矢板たて込み） 掘削深=2.5m以下	6.000	m			施工歩掛表 (DW000110-0024)
軽量金属支保撤去工 1 段 2.0m以下、軽量金属、水压式	11.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0025)
軽量金属支保撤去工 2 段 3.5m以下、軽量金属、水压式	6.000	m			施工歩掛表 (DW000125-0026)
軽量鋼矢板土留賃料 H2.0～2.5m	1.000	式			TJ0181
軽量金属支保材質料 アルミ腹起, w=70~80, H=115~130, アルミサポート, 水压ポンプ	1.000	式			TJ0191
運搬費 10kmまで	2.000	台			ZY0Z2400
合 計	1.000	式			



<div> <div>管路土留工</div> <div>軽量鋼矢板施工</div> </div>					<div> <div>単価表 (SJ3120)</div> <div>1 式 当り</div> </div>
週単位					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

管閉塞工（簡易）					
単価表 (SJ3090)					
DIPΦ600, レンガ閉塞					
週単位					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック（空洞ブロック）積 100mm、鉄筋SD295 、目地仕上り無	0.280	m2			施工歩掛表 (DC101205-0029)
充填材注入塩ビ管設置工	2.500	m			施工歩掛表 (DW010155-0030)
充填材注入塩ビ管設置工	2.500	m			施工歩掛表 (DW010155-0030)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管閉塞工（溶接）			単価表 (SJ3100)		
DIPΦ600			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場溶接（鋼材溶接）					
4.5mm	1.900	m			施工歩掛表 (DW010310-0031)
閉塞用鉄板					
PL-Φ600, t=6.0, 止まりアングル類	1.000	式			TJ0161
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管閉塞工（効）				単価表 (SJ3110)	
DIPΦ600, 効継手				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工 径600mm、U、UF、LUF、US形 （SB、VT、LS方式）以外、あり 効管栓帽	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0032)
DIPΦ600用, 離脱防止付	1.000	個			TJ0171
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

施設内フェンス撤去再設置工					
単価表 (SJ3140)					
メッシュ, 10m					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価）					
土中建込、ビーム式・パネル式、支柱 間隔補正 1m、通常（6時～20時）、	10.000	m			施工歩掛表 (WB810770-0034)
横断・転落防止柵設置工（市場単価）					
土中建込、パネル式、支柱間隔補正 1 m、50m未満、通常（6時～20時）、	10.000	m			施工歩掛表 (WB810760-0035)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ブロック積工					単価表(SJ3130)
撤去・設置					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定 製品、裏込コンクリートを施工する、 胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）	17.000	m2			施工歩掛表(DC073605-0036)
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	6.000	m3			施工P単価表(CB226120-0004)
現場打天端コンクリート(施工パッケージ )					
18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型 車割増無し	0.150	m3			施工P単価表(CB226180-0005)
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低 騒音・低振動対策しない	13.000	m3			施工歩掛表(DC073005-0038)
無筋コンクリート塊運搬費	13.000	m3			施工歩掛表(DW010030-0039)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	29.000	t			ZC29920002
足場工					
安全ネットを計上しない		掛m2			施工歩掛表(WB252110-0040)
仮設材等運搬費（往復）	1.000	式			施工歩掛表(WB010020-0041)

ブロック積工 撤去・設置			単価表 (SJ3130)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

水槽（手洗い場）撤去				単価表 (SJ3150)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	0.400	m3			施工歩掛表 (DC073005-0038)
無筋コンクリート塊運搬費	0.400	m3			施工歩掛表 (DW010030-0039)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	1.000	t			ZC29920002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		