

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副市長	教育長	局 長	課 長	係 長	係	精 査	設 計 者
07教総 第224号	専 決								(有)井之丸建築事務所 大塚則幸

合 議	局 長	課 長	()	係 長	係
課					

工 事 名 北小学校管理特別教室棟 トイレ改修工事 仕様書

施 工 場 所	高 山 市 桐 生 町 2 丁 目	地 内	設 計 年 月	令 和 7 年 11 月
---------	-------------------	-----	---------	------------------

工事金額 円

高 山 市

工 事 概 要	
	北小学校管理特別教室棟 トイレ改修工事
	建築工事：仮設工事、撤去工事、内装改修（ブース・建具・床など）、手洗い改修
	電気工事：電気設備改修（電灯ＬＥＤ化・自動点灯化など）
	機械工事：設備改修（大便器・小便器など）、ＳＫ設置
	【建物概要】 主要用途 小学校（校舎）
	構造規模 校舎管理特別教室棟 ＲＣ造４階建 昭和５９年築
	延床面積 ２，０７８㎡
	【施工場所】 校舎管理特別教室棟 １～４階 ４箇所
	１・３・４階 男女児童トイレ３箇所 ２階 男女職員トイレ１箇所

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	北小学校管理特別教室棟 トイレ改修工事						
I	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
II	発生材処分費		1.0	式			
	直接工事費		1.0	式			
III	共通仮設費		1.0	式	計		
	共通仮設積上げ分		1.0	式			
	率						
	純工事費						

IV	現場管理費		1.0	式	計	
	率					
	工事原価					
V	一般管理費		1.0	式		
VI	有価物					
	工事価格					
VII	消費税相当額	10.00%	1.0	式		
	合計					

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	撤去工事		1.0	式			
3	発生材積込運搬		1.0	式			
4	土間工事		1.0	式			
5	左官工事		1.0	式			
6	建具工事		1.0	式			
7	塗装工事		1.0	式			
8	内装工事		1.0	式			
9	金属工事		1.0	式			
	建築工事合計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行 W600	10.8	m ²			
	外部足場	くさび緊結式足場 手摺先行 W900	48.6	m ²			
	足場外部防音シート張り		107.0	m ²			
	内部足場	脚立足場 並列 2ヶ月	75.1	m ²			
	仮設間仕切壁	石膏ボード+LGS下地、出入口	4.0	個所			
	墨出し	改修	75.1	m ²			
	養生	改修	75.1	m ²			
	整理清掃片付け	改修	75.1	m ²			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	撤去工事						
	天井撤去	LGS・廻り縁共	1.0	式			
	小便器前面台撤去	CB100, タイル仕上, 天端TB	1.0	式			
	トイレブース撤去		1.0	式			
	トイレスクリーン撤去		1.0	式			
	人研ぎ手洗い掃除流し撤去		1.0	式			
	土間コンクリート撤去	床タイル共	1.0	式			
	同上コンクリートカッター	t170	1.0	式			
	片開きドア撤去	2F 700×1900	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	発生材積込運搬						
	コンクリートがら	有筋	1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス・陶磁器くず		1.0	式			
	廃プラスチック		1.0	式			
	石綿含有廃棄物	ボード類	1.0	式			
	金属くず		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	土間工事						
	土間下断熱材	フォームポリスチレン t25	1.0	式			
	防湿ビニルシート	t0.15	1.0	式			
	鉄筋	SD295A D10	1.0	式			
	鉄筋加工手間	鉄筋運搬共	1.0	式			
	あと施工アンカー	差筋アンカー D10	1.0	式			
	土間コンクリート	Fc18-18-25	1.0	式			
	土間コンクリート打設手間	ポンプ打	1.0	式			
	天端均し	木ごて押え	1.0	式			
	ポンプ車		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	左官工事						
	床増打モルタル	ポンプ打ち	1.0	式			
	土間ワイヤーメッシュ	D6×100×100	1.0	式			
	床モルタル金ごて押え	張物下地	1.0	式			
	ポンプ車		1.0	式			
	汚垂石	陶板製 既製品 材工 t6×D600×L1100	1.0	式			
	汚垂石	陶板製 既製品 材工 t6×D600×L900	1.0	式			
	腰壁タイル補修	磁器質100□ 接着張り	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	建具工事						
	鋼製建具						
	AW-1 既設アルミ引き違い窓	換気扇取付パネル取替	1.0	式			
	木製建具						
	WS-1、WS-1' トイレブース 新設	金物共 ポリ合板フラッシュ H1800	1.0	式			
	WS-2 トイレブース 新設	金物共 ポリ合板フラッシュ H2000	1.0	式			
	WS-3 トイレブース 新設	金物共 ポリ合板フラッシュ H2000	1.0	式			
	WS-4 隔てスクリーン 新設	金物共 ポリ合板フラッシュ H1800	1.0	式			
	WD-2、WD-2' アウトセット片引きドア 新設	金物共 ポリ合板フラッシュ H1900	1.0	式			
	K-2 ステンレス手洗い台 新設	W1350×H900×D470 ポリ合板フラッシュ、SUS水槽排水金物共	1.0	式			
	K-2' ステンレス手洗い台 新設	W1350×H1000×D470 ポリ合板フラッシュ、SUS水槽排水金物共	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	塗装工事						
	合成樹脂調合ペイント塗り SOP	既設建具枠 糸尺270 下地調整RB種 2回塗	1.0	式			
	合成樹脂調合ペイント塗り SOP	既設建具額縁 糸尺85 下地調整RB種 2回塗	1.0	式			
	つや有合成樹脂エマルジョン ペイント塗り EP-G	既設モルタル面 下地調整RB種 2回塗	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	内装工事						
	床 複層長尺塩ビシート	t2.0	1.0	式			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6.0	1.0	式			
	壁 シーリング石膏ボード	t12.5	1.0	式			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	1.0	式			
	天井 塩ビ廻り縁	t9.5用 突付け型	1.0	式			
	シーリング	MS-2 10×10	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	金属工事						
	軽量鋼製壁下地	50型 下地張あり	1.0	式			
	軽量鋼製天井下地	19型 直張	1.0	式			
	天井点検口	アルミ製 450角	1.0	式			
	ステンレス面台	W110×L3450	1.0	式			
	ステンレス面台	H110×L850	1.0	式			
	ステンレス巾木	H100×L3450	1.0	式			
	ステンレス巾木	H100×L850	1.0	式			
	ステンレス床見切	W20×L690	1.0	式			
	ステンレス床見切	W20×L880	1.0	式			
	スラブ下和風便器跡 鉄板塞ぎ	PL-3.2 アンカー固定 錆止塗装共	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	照明設備工事		1.0	式			
3	コンセント設備工事		1.0	式			
4	撤去工事		1.0	式			
	電気設備工事費計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事						
	ケーブル	600V EM-CE 8sq-3C 管内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 5.5mm2 管内	1.0	式			
	1種金属線ぴ	MM1-B 露出	1.0	式			
	電灯分電盤	1 L - 1 - 1	1.0	式			
	電灯分電盤	2 L - 1 - 1	1.0	式			
	電灯分電盤	3 L - 1 - 1	1.0	式			
	電灯分電盤	4 L - 1 - 1	1.0	式			
	既設1階電灯分電盤 1 L - 1 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	既設1階電灯分電盤 2 L - 1 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	既設1階電灯分電盤 3 L - 1 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	既設1階電灯分電盤 4 L - 1 改修費	主開閉器一次側幹線取出し	1.0	式			
	小 計	1					

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	照明設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-2C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C 管内	1.0	式			
	1種金属線ぴ	MM1-A 露出	1.0	式			
	1種金属線ぴ用 スイッチボックス	MM1-A用 1ヶ用	1.0	式			
	1種金属線ぴ用 コーナーボックス	MM1-A用	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・親機 広角型 明るさセンサ付	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・子機 広角型	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・子機 換気扇連動型(間欠運転)	1.0	式			
	切替スイッチ	(自, 切, 手) 2回路型 P:ガード型	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1(LK付) P:新金属	1.0	式			
	LED照明器具	A 3 2 1 H	1.0	式			
	LED照明器具	B 1 0 0	1.0	式			
	既設配線接続費	調査含む	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C ころがし	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0mm-3C 管内	1.0	式			
	1 種金属線ぴ	MM1-A 露出	1.0	式			
	1 種金属線ぴ用 スイッチボックス	MM1-A用 1ヶ用	1.0	式			
	1 種金属線ぴ用 コーナーボックス	MM1-A用	1.0	式			
	カバープレート	角型 新金属製	1.0	式			
	ノズルプレート	角型 新金属製	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×2(E極ET付) P:新金属	1.0	式			
	既設コンクリート壁 貫通穴開け		1.0	式			
	既設配線接続費	調査含む	1.0	式			
	小 計	3					

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	撤去工事						
	照明設備工事		1.0	式			
	コンセント設備工事		1.0	式			
	発生材積込運搬費	建築工事に一括計上					
	発生材処分費	建築工事に一括計上					
	小 計	4					

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	暖房・換気設備						
	パネルヒーター	KH-1【既設品取外・再取付】	1.0	式			
	壁付換気扇	FE-1	1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	衛生器具設備						
	腰掛便器	C-1	1.0	式			
	腰掛便器	C-2	1.0	式			
	壁掛小便器	U-1	1.0	式			
	多目的流し	SK-1	1.0	式			
	L形手摺り	TR-1	1.0	式			
	小便器用手摺り	TR-2	1.0	式			
	化粧鏡	M-1	1.0	式			
	化粧鏡	M-2	1.0	式			
	化粧棚	MC-1	1.0	式			
	手洗流し水栓	F-1	1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(4)	給水設備						
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PD 25	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PD 20	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PB 50	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PB 25	1.0	式			
	給水管（便所配管）	JWWAK-132 SGP-PB 20	1.0	式			
	弁類	GV-50	1.0	式			
	バルブ名札	樹脂製・クサリ付	1.0	式			
	既設管接続費		1.0	式			
	はつり工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(5)	排水設備						
	排水管（便所配管）	JIS K 6741 VP 75	1.0	式			
	排水管（便所配管）	JIS K 6741 VP 50	1.0	式			
	排水管（便所配管）	耐火性塩ビ VP 100	1.0	式			
	排水管（便所配管）	耐火性塩ビ VP 75	1.0	式			
	排水管（便所配管）	耐火性塩ビ VP 50	1.0	式			
	床上掃除口	CVAT100・接続管共	1.0	式			
	床上掃除口	CVAT80・接続管共	1.0	式			
	床上掃除口	CVAT50	1.0	式			
	既設管接続費		1.0	式			
	はつり工事		1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	発生材積込運搬費	建築工事に一括計上					
	発生材処分費	建築工事に一括計上					
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	発生材処分費	(電気・機械工事分含む)					
	コンクリートがら	有筋	1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス・陶磁器くず		1.0	式			
	廃プラスチック		1.0	式			
	石綿含有廃棄物	ボード類	1.0	式			
	混合廃棄物		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	共通仮設積上げ分						
	仮囲い	鋼板製 H2000 3ヶ月	1.0	式			
	キャストゲート	W6000×H1200 3ヶ月	1.0	式			
	揚重機費	ラフテレンクレーン 25t吊 オペレーター付	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VI	有価物	(電気・機械工事分含む)					
	処分費	鉄くず	1.0	式			
	処分費	SUS	1.0	式			
	小 計						