

工事番号	07水上第 号	事業名			
路河川名		工事名	常泉寺川災害復旧に伴う配水管布設替工事		
年度	令和7年度	施工箇所	高山市 一之宮町 地内		
事業概要	管路工		設計年月日	令和 7年11月12日	
	水管橋 管路延長 Φ100 凍結防止用ステンレス管 L=6.7m		施工方法	請負	
	第1管路 管路延長 φ100 HPPE L=8.7m				
	仮設工 1式		施工期間		
			起工年月日	令和 7年12月23日	
			竣工年月日	令和 8年 8月31日	
			歩掛適用年月	令和 7年11月 1日	
			単価適用年月	令和 7年11月 1日	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事					
	1	式			
第1管路					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
φ100 EF受口直管	1	本			TJA2020
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント					
φ100	1	本			ZW10390100
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100×450H EFS ベンド (片受)	1	個			TJA2310
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ100	2	個			ZW10400100

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ソトシール仕切弁 φ100	1	個			TJA3270
仕切弁筐 浅埋 φ50～400用	1	個			TJA3340
異種管継手 HPPE*SUS Φ100*100	2	個			TJ0010
水道配水用φレチレン管継手 φ100 EF90° ベンド（両受）	1	個			TJA2660
水道配水用φレチレン管継手 φ100 フランジ	1	個			TJA3150
フランジパッキン φ75	1	個			TJA4270
フランジB, N φ75	1	個			TJA4280
労務費	1	式			週単位

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径100mm	6.600	m			施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	4	箇所			施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	2	箇所			施工歩掛表(DW000510-0003)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	4	口			施工歩掛表(DW000760-0004)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	4	口			施工歩掛表(DW000510-0005)
仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
フランジ継手工					
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0010)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手取外し工					
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0011)
ロケーティングワイヤー設置工					
	6.600	m			単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	6.700	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ100 (ポリエチレン管)	6.600	m			単価表(SJ3030)
土工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	4	m3			施工歩掛表(DW010005-0014)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	0.200	m3			施工歩掛表(DW010010-0016)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	0.900	m3			施工歩掛表(DW010010-0016)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	0.300	m3			施工歩掛表(DW010010-0018)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	2	m3			施工歩掛表(DW010010-0019)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	1	m3			施工歩掛表(DW010010-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	0.010	m3			施工歩掛表(DW010005-0014)
発生土運搬費					
	4	m3			施工歩掛表(DW010030-0020)
残土処分費					
大山土木 前原町 *1.2	4	m3			TJ0020
水管橋					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
材料					週単位
	1	式			
曲管					
100A*30° *700L*41L	1	本			TJ0030
曲管					
100A*45° *1200L*63L	1	本			TJ0040
二重曲管					
200A/100A*45° *707L*900L	1	本			TJ0050
リングサポート付1F二重曲管					
200A/100A*80A*30° *1400L*7200L*225H	1	本			TJ0060
二重曲管					
200A/100A*45° *1000L*644L	1	本			TJ0070
曲管					
100A*45° *63L*700L	1	本			TJ0080
半割れカバー					
200A*200L	1	組			TJ0090

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩行防止柵					
200A	2	組			TJ0100
二次製品					週単位
	1	式			
へろろ形伸縮管					
100A*550L 常時±45mm 地震時±60mm	1	基			TJ0110
伸縮管カバー					
100A用	1	組			TJ0120
不凍急速空気弁					
Φ25 F12	1	基			TJ0130
絶縁沓					
可動沓 200A用	2	組			TJ0140
アンカーボルト					
M24*360L*40L	2	組			TJ0150
絶縁スリーブ					
M24	2	個			TJ0160

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
施工費					週単位
	1	式			
架設工 パイプヒーム形式					TJ0170
	1	式			
地組立工 パイプヒーム形式					TJ0180
	1	式			
鋼管布設工 100A					TJ0190
	5.200	m			
ステンレス鋼管現場溶接工 100A*4t					TJ0200
	6	箇所			
酸洗浄工 100A					TJ0210
	6	箇所			
補修塗装工 100Aジョイントコート					TJ0220
	3	箇所			
半割れカバー溶接工 200A					TJ0230
	1	箇所			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
酸洗浄工					
200A	1	箇所			TJ0240
伸縮管設置工					
100A	1	箇所			TJ0250
伸縮管カバー設置工					
	1	箇所			TJ0260
保温工					
100A/200A	1	箇所			TJ0270
伸縮管保温工					
	1	箇所			TJ0280
リングサポート設置工					
	1	箇所			TJ0290
空気弁設置工					
Φ25	1	箇所			TJ0300
歩行防止柵設置工					
200A用	2	箇所			TJ0310

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管撤去工					
	1	式			TJ0330
吊足場工					
	24	m2			単価表(SJ3150)
基礎工					週単位
	1	式			
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-25高炉W/C≤60、人力打設、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	5	m3			施工P単価表(CB240010-0001)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	21	m2			施工P単価表(CB240210-0002)
鉄筋工(材料費)					
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.079 t、SD-345、材料割増率 0 %	1	式			施工歩掛表(DC062105-0025)
鉄筋工(市場単価)					
一般構造物	0.079	t			施工歩掛表(WB810010-0026)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、18-8-40(高炉)、人力打設、現場内小運搬無し、養生無し、小型車割増無し、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表(CB240010-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	1	m2			施工P単価表(CB240210-0004)
可動側グレーチング					
T-14本体810* (713+733) *90/99	1	式			TJ0350
蓋版(鋼製) [標準]					
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、鋼製 40kg/枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無	1	枚			施工歩掛表(DC073725-0027)
舗装工					
	1	式			
撤去工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	20	m			施工P単価表(CB430510-0005)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	20	m			施工P単価表(CB430510-0006)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	40	m2			施工歩掛表(DW010015-0028)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路面切削(施工パッケージ)					
全面切削6cm以下(4000m2以下)、無し、全ての費用	46	m2			施工P単価表(CB430010-0007)
殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)					
無し、12.0km以下、全ての費用	3	m3			施工P単価表(CB430020-0008)
アスファルト塊運搬費					
	2	m3			施工歩掛表(DW010030-0029)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	6	t			ZC29920004
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 切削屑 50x50x50cm以下	6	t			ZC29920005
舗装工					週単位
	1	式			
路盤工					
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	3	m2			施工歩掛表(DW010020-0030)
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用	13	m2			施工P単価表(CB410010-0009)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	13	m2			施工P単価表(CB410260-0010)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	5	m2			施工P単価表(CB410040-0011)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1層当り平均仕上り厚 50 mm、3. 0m超、再生密粒度アスコン(20F)、タックコート PK-4、全ての費用	46	m2			施工P単価表(CB410260-0012)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	3	m2			施工歩掛表(DW010035-0032)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20F)、プライムコート PK-3、全ての費用	5	m2			施工P単価表(CB410260-0013)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え70mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(20F)、プライムコート PK-3、全ての費用	5	m2			施工P単価表(CB410260-0013)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	5	m2			施工P単価表(CB410030-0014)
雑工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
雑工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員B					施工歩掛表(WB010212-0036)
		人・日			
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間無し、14.0km以下					施工P単価表(CB010410-0015)
	0.200	t			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					施工P単価表(CB010420-0016)
	0.200	t			
ステンレス 13Cr					TJ0370
	0.200	t			
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間無し、14.0km以下					施工P単価表(CB010410-0015)
	0.200	t			
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					施工P単価表(CB010420-0016)
	0.200	t			
鉄 H4					TJ0380
	0.200	t			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管撤去工					
径100mm	8.700	m			施工歩掛表(DW000405-0037)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、14.0km以下	0.100	t			施工P単価表(CB010410-0015)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					
	0.100	t			施工P単価表(CB010420-0016)
プラ処分費(高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1	m3			ZC34050001
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
技術管理費					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:仮設工					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
異種管継手 HPPE*VP					
Φ100*100	1	個			TJ0015
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100×450H EFS ベンド (片受)	1	個			TJA2310
水道配水用ポリエチレン管継手 EFSケット					
φ100	1	個			ZW10400100
PE挿し口付ソケット仕切弁					
φ100	1	個			TJA3270

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篭					
浅埋 φ50～400用	1	個			TJA3340
P管栓帽					
仮設分1/3	2	個			TJ0360
労務費					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径100mm	2.100	m			施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0003)
硬質塩化ビニル管切断工					
径100mm	3	口			施工歩掛表(DW000755-0038)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	1	口			施工歩掛表(DW000760-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	4	口			施工歩掛表(DW000510-0005)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	0.600	口			施工歩掛表(DW000510-0005)
仕切弁設置工（縦・横型）					
径100mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁（浅埋）設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.100	m			単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	2.400	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ100（ポリエチレン管）	2.100	m			単価表(SJ3030)
土工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	5	m3			施工歩掛表(DW010005-0014)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	0.200	m3			施工歩掛表(DW010010-0016)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	0.900	m3			施工歩掛表(DW010010-0016)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	2	m3			施工歩掛表(DW010010-0018)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	1	m3			施工歩掛表(DW010010-0019)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	1	m3			施工歩掛表(DW010010-0019)
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	0.030	m3			施工歩掛表(DW010005-0014)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
	4	m3			施工歩掛表(DW010030-0020)
残土処分費					
大山土木 前原町 *1.2	4	m3			TJ0020
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0001)		
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0002)	
径100mm、融着の1口継手とする、融着継手をする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工					施工歩掛表 (DW000510-0003)
径100mm、融着の2口継手とする、融着継手をする					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工			施工歩掛表 (DW000760-0004)		
径100mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0005)		
径100mm、メカニカル継手をする			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0006)	
径100mm		週単位		1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1. 000	基			
単位当り	1. 000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0007)		
円形、1号 250mm、設置			週単位		
			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0008)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0009)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0010)		
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0011)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0012)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0013)	
φ 100		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）					施工歩掛表 (DW010005-0014)
礫質土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0015)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0015)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0016)	
クッション用砂		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0015)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0017)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0017)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0018)	
流用土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0015)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0017)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0019)	
RC-40		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0015)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0017)
再生砕石（RC）					
RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0020)		
			週単位	10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0021)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0021)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー					
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

足場工			施工歩掛表 (WB431360-0022)		
桁高1.5m未満			週単位		
			1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			RW1022
架設足場損料	1. 000	月・m2			ZN824640
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

朝顔			施工歩掛表 (WB431370-0023)		
両側朝顔			週単位		
			1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			RW1022
床版補強工足場損料	1. 000	月・m2			ZN398730
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

防護工			施工歩掛表 (WB431380-0024)		
シート張防護、両側朝顔			週単位		
			1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう特殊工		人			RW1022
床版補強工足場損料	1. 000	月・m2			ZN398770
合 計	1. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

鉄筋工（材料費）				施工歩掛表 (DC062105-0025)	
0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0.079 t、SD-345、材料割増率 0 %				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 SD-345 D13mm	0.079	t			ZC17040013
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鉄筋工（市場単価）			施工歩掛表 (WB810010-0026)		
一般構造物			週単位 1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]					
一般構造物	1. 000	t			Q00F50010200
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕			施工歩掛表 (DC073725-0027)		
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、鋼製 40kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無			週単位	10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00F03030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0028)	
0cm超え10cm以下		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0015)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0029)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0021)
合 計	10. 000	m3			
単位当り	1. 000	m3	当り		

路盤工					
施工歩掛表 (DW010020-0030)					
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0031)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0031)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0032)
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					週単位 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			施工歩掛表 (DC043105-0033)
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0035)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0032)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				週単位	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表 (DC043105-0033)	
				週単位	1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(1 3)	1. 000	t			ZC2135M13T
合 計	1. 000	t			
単位当り	1. 000	t	当り		

振動ローラ運転				施工歩掛表 (KW030100-0034)	
週単位				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油		リットル			ZC19020000
小型ローリー		人			RW1001
特殊作業員					
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0035)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0036)	
				週単位	1 人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1. 000	人・日			
単位当り	1. 000	人・日	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0037)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工					施工歩掛表 (DW000755-0038)
径100mm		週単位			1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

通水試験工					施工歩掛表 (DW001405-0039)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工 Φ50～400					単価表(SJ0100)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0007)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0008)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0012)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工					単価表 (SJ3030)
φ 100 (ポリエチレン管)					週単位 100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 100	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0013)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

吊足場工					単価表 (SJ3150)
週単位					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
足場工					
桁高1.5m未満	100.000	m2			施工歩掛表 (WB431360-0022)
朝顔					
両側朝顔	100.000	m2			施工歩掛表 (WB431370-0023)
防護工					
シート張防護、両側朝顔	100.000	m2			施工歩掛表 (WB431380-0024)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

技術管理費					単価表 (F999400001-01)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
X線検査工	1.000	式			TJ0320
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0039)
合 計	1.000	式			