

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副市長	部 長	参 事	課 長	係 長	係	精 査	設 計 者
07市ス第120号									(有)斐太プランニング 門 秀樹

	部 長		課 長	係 長	係
市民活動部					
スポーツ推進課					

工 事 名 中山公園野球場整備工事（建築）

工 事 場 所	高山市山田町 地内	設 計 年 月	令和7年11月
---------	-----------	---------	---------

工 事 金 額 円

高 山 市

工 事 概 要	
	中山公園野球場整備工事（建築）
	【建物概要】
	用途：野球場
	構造：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 地上2階建て
	面積：床面積 1,783.79㎡
	【工事概要】
	・ 本体工事、スコアボード工事、造成工事、外構工事
	工期：21.5ヶ月

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
I 直接工事費						
A 建築工事		1.0	式			
①本体工事		1.0	式			
②スコアボード工事		1.0	式			
③造成工事		1.0	式			
④外構工事		1.0	式			
B 発生材処分費		1.0	式			
I 直接工事費						
C 共通仮設費		1.0	式			
	積上げ	1.0	式			
純工事費						
D 現場管理費		1.0	式			
工事原価						
E 一般管理費等		1.0	式			
F 有価物		1.0	式			
工事価格						
課税対象額	千円止め					
消費税相当額		1.0	式			
合 計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-① 本体工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 土工事		1.0	式			
3 地業工事		1.0	式			
4 鉄筋工事		1.0	式			
5 コンクリート・型枠工事		1.0	式			
6 P C床版工事		1.0	式			
7 鉄骨工事		1.0	式			
8 防水工事		1.0	式			
9 屋根・板金工事		1.0	式			
10 金属工事		1.0	式			
11 左官工事		1.0	式			
12 金属製建具工事		1.0	式			
13 木製建具工事		1.0	式			
14 ガラス工事		1.0	式			
15 塗装工事		1.0	式			
16 内外装工事		1.0	式			
17 サイン工事		1.0	式			
18 仕上ユニット工事		1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19 グラウンド付帯工事		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
やり方		1.0	式			
墨出し		1.0	式			
養生	躯体・仕上	1.0	式			
竣工時清掃		1.0	式			
外部足場	くさび緊結式(手摺先行型), 9ヶ月, W600, 10m未満 盛替え(2回想定)共	1.0	式			
外部足場	くさび緊結式(手摺先行型), 9ヶ月, W600, 11m未満 盛替え(2回想定)共	1.0	式			
内部足場	脚立足場	1.0	式			
内部足場	棚足場	1.0	式			
垂直養生	メッシュシート張り 9ヶ月、盛替え共	1.0	式			
水平養生	安全ネット 鉄骨屋根下	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
2-1 【本部棟】	X10～X19	1.0	式			
2-2 【一塁側ロッカー棟・観覧席】	X20～X24	1.0	式			
2-3 【三塁側ロッカー棟・観覧席】	X3～X7	1.0	式			
2-4 【付属施設棟】	X0～X3, X24～X28	1.0	式			
2-5 【スタンド擁壁】		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-1 【本部棟】						
根切り	総掘 機械運搬費含む	1.0	式			
床付け	機械運搬費含む	1.0	式			
埋戻し	発生土 機械運搬費含む	1.0	式			
場内仮置き土	敷地内再利用する土の仮置き先への移設費	1.0	式			
砕石地業（再生材）	基礎下	1.0	式			
砕石地業（再生材）	土間下	1.0	式			
土間下防湿シート	ポ°ポリエチレンフィルム t=0.15	1.0	式			
土間下断熱材	ポ°リスチレンフォーム3種b t=50	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-2 【一塁側ロッカー棟・観覧席】						
根切り	総掘 機械運搬費含む	1.0	式			
床付け	機械運搬費含む	1.0	式			
埋戻し	発生土 機械運搬費含む	1.0	式			
盛土	場内仮置き土を利用	1.0	式			
場内仮置き土	敷地内再利用する土の仮置き先への移設費	1.0	式			
砕石地業（再生材）	基礎下	1.0	式			
砕石地業（再生材）	土間下	1.0	式			
土間下防湿シート	ポリエチレンフィルム t=0.15	1.0	式			
土間下断熱材	ポリスチレンフォーム3種b t=50	1.0	式			
場内小運搬	場内仮置き土を盛土箇所へ 運搬する際の費用	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-3 【三塁側ロッカー棟・観覧席】						
根切り	総掘 機械運搬費含む	1.0	式			
床付け	機械運搬費含む	1.0	式			
埋戻し	発生土 機械運搬費含む	1.0	式			
盛土	場内仮置き土を利用	1.0	式			
場内仮置き土	敷地内再利用する土の仮置き先への移設費	1.0	式			
砕石地業（再生材）	基礎下	1.0	式			
砕石地業（再生材）	土間下	1.0	式			
土間下防湿シート	ポ°リエチレンフィルム t=0.15	1.0	式			
土間下断熱材	ポ°リスチレンフォーム3種b t=50	1.0	式			
場内小運搬	場内仮置き土を盛土箇所へ 運搬する際の費用	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-4 【付属施設棟】						
根切り	総掘 機械運搬費含む	1.0	式			
床付け	機械運搬費含む	1.0	式			
埋戻し	発生土 機械運搬費含む	1.0	式			
場内仮置き土	敷地内再利用する土の仮置き先への移設費	1.0	式			
砕石地業（再生材）	土間下	1.0	式			
土間下防湿シート	ポ°ポリエチレンフィルム t=0.15	1.0	式			
土間下断熱材	ポ°リスチレンフォーム3種b t=50	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2-5 【スタンド擁壁】						
根切り	総掘 機械運搬費含む	1.0	式			
床付け	機械運搬費含む	1.0	式			
埋戻し	発生土 機械運搬費含む	1.0	式			
盛土	場内仮置き土を利用	1.0	式			
場内仮置き土	敷地内再利用する土の仮置き先への移設費	1.0	式			
砕石地業（再生材）	透水層	1.0	式			
場内小運搬	場内仮置き土を盛土箇所へ 運搬する際の費用	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3 地業工事						
[柱状改良工事]	テノコラム工法					
材料費		1.0	式			
労務費		1.0	式			
消耗材・削孔消耗費		1.0	式			
消耗材・注入消耗費		1.0	式			
動力費		1.0	式			
機械器具損料		1.0	式			
機械運転費		1.0	式			
機械組立・解体費		1.0	式			
仮設費		1.0	式			
サイロ設置費		1.0	式			
[表層地盤改良工事]						
表層地盤改良	基礎下H1000	1.0	式			
表層地盤改良	土間下H500	1.0	式			
セメント固化材		1.0	式			
残土積み込み運搬	ダンプ 10t、6.5km以内	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4 鉄筋工事						
4-1 【本部棟】	X10～X19	1.0	式			
4-2 【一塁側ロッカー棟・観覧席】	X20～X24	1.0	式			
4-3 【三塁側ロッカー棟・観覧席】	X3～X7	1.0	式			
4-4 【付属施設棟】	X0～X3, X24～X28	1.0	式			
4-5 【スタンド擁壁】		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4-1 【本部棟】						
異形鉄筋	SD390 D29	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D25	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D22	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D19	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D16	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D13	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D10	1.0	式			
鉄筋加工組立費	スペーサー含む	1.0	式			
鉄筋運搬費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D29-D29	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D29-D25	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D25-D25	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D25-D22	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4-2 【一塁側ロッカ-棟・観覧席】						
異形鉄筋	SD390 D29	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D25	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D22	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D19	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D16	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D13	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D10	1.0	式			
鉄筋加工組立費	スペーサー含む	1.0	式			
鉄筋運搬費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D29-D29	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D25-D25	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4-3 【三星側ロッカー棟・観覧席】						
異形鉄筋	SD390 D29	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D25	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D22	1.0	式			
異形鉄筋	SD345 D19	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D16	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D13	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D10	1.0	式			
鉄筋加工組立費	スペーサー含む	1.0	式			
鉄筋運搬費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D29-D29	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D25-D25	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D22-D22	1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4-4 【付属施設棟】						
異形鉄筋	SD295 D19	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D16	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D13	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D10	1.0	式			
鉄筋加工組立費	スペーサー含む	1.0	式			
鉄筋運搬費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
鉄筋ガス圧接	D19-D19	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4-5 【スタンド擁壁】						
異形鉄筋	SD295 D16	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D13	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D10	1.0	式			
鉄筋加工組立費	スペーサー含む	1.0	式			
鉄筋運搬費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5 コンクリート工事						
5-1 【本部棟】	X10～X19	1.0	式			
5-2 【一塁側ロッカー棟・観覧席】	X20～X24	1.0	式			
5-3 【三塁側ロッカー棟・観覧席】	X3～X7	1.0	式			
5-4 【付属施設棟】	X0～X3, X24～X28	1.0	式			
5-5 【スタンド擁壁】		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5-1 【本部棟】						
捨てコンクリート	Fc=18-15-25	1.0	式			
基礎コンクリート	Fc=40(36)-18-25流動化材添加	1.0	式			
基礎コンクリート	Fc=30(27)-18-25	1.0	式			
躯体コンクリート	Fc=30(27)-18-25	1.0	式			
躯体コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
土間コンクリート	Fc=18-18-25	1.0	式			
捨てコンクリート打設費	ポンプ圧送、型枠共	1.0	式			
基礎コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
躯体コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
土間コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
(型枠工事)						
普通合板型枠		1.0	式			
打放し合板型枠		1.0	式			
型枠運搬費	4 t 車	1.0	式			
構造スリット	縦(貫通型)W=150	1.0	式			
構造スリット	水平(貫通型)W=150	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5-2 【一塁側ロッカ棟・観覧席】						
捨てコンクリート	Fc=18-15-25	1.0	式			
基礎コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
躯体コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
土間コンクリート	Fc=18-18-25	1.0	式			
捨てコンクリート打設費	ポンプ圧送、型枠共	1.0	式			
基礎コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
躯体コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
土間コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
(型枠工事)						
普通合板型枠		1.0	式			
打放し合板型枠		1.0	式			
型枠運搬費	4 t 車	1.0	式			
構造スリット	縦(貫通型)W=150	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5-3 【三星側ロッカ棟・観覧席】						
捨てコンクリート	Fc=18-15-25	1.0	式			
基礎コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
躯体コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
土間コンクリート	Fc=18-18-25	1.0	式			
捨てコンクリート打設費	ポンプ圧送、型枠共	1.0	式			
基礎コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
躯体コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
土間コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
(型枠工事)						
普通合板型枠		1.0	式			
打放し合板型枠		1.0	式			
型枠運搬費	4 t 車	1.0	式			
構造スリット	縦(貫通型)W=150	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5-4 【付属施設棟】						
捨てコンクリート	Fc=18-15-25	1.0	式			
基礎コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
躯体コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
土間コンクリート	Fc=18-18-25	1.0	式			
捨てコンクリート打設費	ポンプ圧送、型枠共	1.0	式			
基礎コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
躯体コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
土間コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
(型枠工事)						
普通合板型枠		1.0	式			
打放し合板型枠		1.0	式			
型枠運搬費	4 t 車	1.0	式			
構造スリット	縦(貫通型)W=150	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5-5 【スタンド擁壁】						
捨てコンクリート	Fc=18-15-25	1.0	式			
基礎コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
躯体コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
捨てコンクリート打設費	ポンプ圧送、型枠共	1.0	式			
基礎コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
躯体コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
(型枠工事)						
普通合板型枠	水抜き部共	1.0	式			
打放し合板型枠		1.0	式			
型枠運搬費	4 t 車	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6 P C床版工事						
6-1 P C床版製造運搬工事		1.0	式			
6-2 取付工事費		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6-1 P C床版製造運搬工事						
1) P C段床版製作費						
P C - A 1	B940xL5098	1.0	式			
P C - A 2	B940xL5098	1.0	式			
P C - A 3	B940xL5279	1.0	式			
P C - A 4	B940xL5460	1.0	式			
P C - A 5	B940xL5821	1.0	式			
P C - A 6	B940xL6002	1.0	式			
P C - A 7	B940xL6183	1.0	式			
P C - A 1 a ~ A 1 b	B940xL3220 ~ 5241	1.0	式			
P C - A 2 a ~ A 2 b	B940xL3333 ~ 5422	1.0	式			
P C - A 3 a ~ A 3 b	B940xL3447 ~ 5603	1.0	式			
P C - A 4 a ~ A 4 b	B940xL3561 ~ 5784	1.0	式			
P C - A 5 a ~ A 5 b	B940xL3675 ~ 5965	1.0	式			
P C - A 6 a ~ A 6 c	B940xL3021 ~ 3788	1.0	式			
P C - A 3 a ~ A 7 c	B940xL3113 ~ 3902	1.0	式			
P C - A 1 d ~ A 7 d	B940xL6398	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
P C - B	B940xL6364	1.0	式			
P C - Ba ~ Bc	B940xL3204 ~ 4016	1.0	式			
P C - Bd	B940xL6398	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2) 階段版製作費						
S 1	B420xH180xB100	1.0	式			
S 2	B420xH180xB100	1.0	式			
S 3	B420xH180xB100	1.0	式			
S 3 a	B420xH180xB100	1.0	式			
S 4	B420xH180xB100	1.0	式			
S 4 a	B420xH180xB100	1.0	式			
S 5	B437xH180xB650	1.0	式			
S 5 a	B437xH180xB650	1.0	式			
S 6	B441xH180xB650	1.0	式			
S 6 a	B441xH180xB650	1.0	式			
S 7	B431xH180xB600	1.0	式			
S 7 a	B431xH180xB600	1.0	式			
S 8	B426xH180xB600	1.0	式			
S 8 a	B426xH180xB600	1.0	式			
S 9	B434xH180xB600	1.0	式			
S 9 a	B434xH180xB600	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6-2 取付工事費						
1) 材料費						
支承材	ゴムパッド	1.0	式			
固定端アンカー筋	D16 L=245 亜鉛メッキ処理	1.0	式			
可動端アンカー筋	D16 L=245 亜鉛メッキ処理 緩衝材付	1.0	式			
止水材		1.0	式			
無収縮モルタル		1.0	式			
雑材料		1.0	式			
小々計						
2) 労務費						
準備工		1.0	式			
段床版据付費		1.0	式			
階段版据付費		1.0	式			
段床版・踏石用架設クレーン	65tラフテレーンクレーン	1.0	式			
雑工		1.0	式			
アンカーコア抜き	φ 80	1.0	式			
小々計						
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7 鉄骨工事						
角型鋼管 BCR295	□-300x300x16	1.0	式			
丸型鋼管 STK400	○-406.4x12.7	1.0	式			
丸型鋼管 STK400	○-216.3x8.2	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-346x174x6x9	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-300x150x6.5x9	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-198x99x4.5x7	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-175x90x5x8	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-390x300x10x16	1.0	式			
角形鋼管 STKR400	□-100x100x3.2	1.0	式			
等辺山形鋼 SS400	L-65x65x6	1.0	式			
カテーリップ [°] 溝形鋼 SSC400	C-100x50x3.2	1.0	式			
鋼板 SN490C	PL-25	1.0	式			
鋼板 SN490C	PL-22	1.0	式			
鋼板 SN490C	PL-16	1.0	式			
鋼板 SS400	PL-12	1.0	式			
鋼板 SS400	PL-9	1.0	式			
鋼板 SS400	PL-6	1.0	式			
高力ボルト(S10T)	M20x70	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
高力ボルト(S10T)	M22x60	1.0	式			
高力ボルト(S10T)	M20x50	1.0	式			
高力ボルト(S10T)	M20x45	1.0	式			
高力ボルト(S10T)	M16x45	1.0	式			
高力ボルト(S10T)	M16x40	1.0	式			
中ボルト	M12 L=35	1.0	式			
アンカーボルト(ABR490)	M22 L=660 フック付	1.0	式			
アンカーボルト埋込		1.0	式			
ハイベース(円形鋼管柱用)	EM400-8-30	1.0	式			
柱底均しモルタル	540X540 t=50、型枠共	1.0	式			
柱底均しモルタル	550X490 t=50、型枠共	1.0	式			
柱底均しモルタル	260X260 t=50、型枠共	1.0	式			
工場製作費	溶接共、超音波探傷試験含む	1.0	式			
工場塗装費	鉛クロムフリーさび止めペイント	1.0	式			
HTB本締め		1.0	式			
現場建て方	揚重機共	1.0	式			
鉄骨運搬費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
8 防水工事						
超速硬化ウレタン塗膜防水	平面	1.0	式			
超速硬化ウレタン塗膜防水	立上り	1.0	式			
合成高分子系ルフィングシート防水	S-M1 平面 t=1.5 加硫ゴム系	1.0	式			
合成高分子系ルフィングシート防水	S-F1 立上り t=1.2 加硫ゴム系	1.0	式			
ケイ酸系塗膜防水	地中外壁部	1.0	式			
シーリング防水	鋼製建具廻り MS-2	1.0	式			
シーリング防水	外部金物廻り	1.0	式			
PC段床シーリング		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
9 屋根・板金工事						
【屋根】						
屋根 堅ハゼ防水工法	カラーガルバリウム遮熱鋼板t=0.4	1.0	式			
改質アスファルトルーフィング	940(JIS A 6005)	1.0	式			
硬質木片セメント板	t=18 耐火野地板(1h)	1.0	式			
唐草	カラーガルバリウムt=0.4	1.0	式			
下棟包み	カラーガルバリウムt=0.4	1.0	式			
雪止めアンクル	亜鉛メッキ品 L-50x50	1.0	式			
軒樋	カラーガルバリウム鋼板t=0.8 ウレタン系塗膜防水W240XH200	1.0	式			
縦樋	アルミ既製品 φ100	1.0	式			
縦樋	VP100	1.0	式			
軒樋落し口	SUS製	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
10 金属工事						
【外部】						
軽量鉄骨天井下地	25型、耐震クリップ 付	1.0	式			
エキスパンションジョイント C-100	外部平、耐火帯t12.5	1.0	式			
エキスパンションジョイント C-100	屋根平、耐火帯t12.5	1.0	式			
エキスパンションジョイント C-100	屋根コーナー、耐火帯t12.5	1.0	式			
アルミ笠木	W=250	1.0	式			
アルミ笠木	W=250 コーナー	1.0	式			
アルミルーバー	樹脂シート貼(木調)	1.0	式			
同 点検扉	W800xH1200程度	1.0	式			
階段ノンスリップ	SUS製	1.0	式			
防水押え金物	アルミ製	1.0	式			
ルーフドレン	100φ	1.0	式			
ルーフドレン	50φ	1.0	式			
水抜きパイプ	VP 30A L=300	1.0	式			
破風アルミパネル	t=2.0 フッ素樹脂焼付塗装	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
【内部】						
軽量鉄骨天井下地	19型、耐震クリップ付	1.0	式			
軽量鉄骨壁下地	65型	1.0	式			
壁下地開口補強	65型 W900xH2000程度	1.0	式			
壁下地開口補強	65型 W1800xH2000程度	1.0	式			
エキスパンションジョイント C-100	壁コーナー	1.0	式			
足拭きマット床見切り	SUS製 t=3	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
11 左官工事						
【外部】						
コンクリート打放補修	外壁天端補修, 吹付下地	1.0	式			
建具周囲モルタル充填	外部建具	1.0	式			
床 磁器質タイル貼	900x150	1.0	式			
床 コンクリート直均し	金ごて	1.0	式			
床 モルタル塗り	タイル下地	1.0	式			
床 コンクリート嵩上げ		1.0	式			
壁 珪藻土塗り	コンクリート下地	1.0	式			
階段 モルタル塗り	踏面	1.0	式			
階段 モルタル塗り	蹴上・ササ	1.0	式			
壁 コンクリート打放補修	防水立上げ, 地中外壁部	1.0	式			
スタンド床排水溝	W=100	1.0	式			
土間下捨てコンクリート押え	1階スタンド斜スラブ下部	1.0	式			
PC段床受梁天端押え		1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
【内部】						
床 磁器質タイル貼	200角	1.0	式			
床 モルタル塗り	タイル下地	1.0	式			
床 汚垂タイル	スチアタイル素地質	1.0	式			
床 コンクリート直均し	金ごて	1.0	式			
巾木 タイル立上げ	H=200	1.0	式			
壁 多孔質タイル張		1.0	式			
壁 コンクリート打放補修	壁補修, 吹付下地	1.0	式			
壁 珪藻土塗り	コンクリート下地	1.0	式			
建具周囲モルタル充填	内部建具	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12 金属製建具工事						
12-1 【鋼製建具工事】		1.0	式			
12-2 【鋼製軽量建具工事】		1.0	式			
12-3 【アルミ製建具工事】		1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12-1 【鋼製建具工事】						
S D - 1	両開き戸	1.0	式			
S D - 2	両開き戸	1.0	式			
S D - 3	片開き戸	1.0	式			
S D - 4	片開き戸	1.0	式			
S D - 4 '	片開き戸	1.0	式			
S D - 5	両開き戸	1.0	式			
S D - 6	片開き戸	1.0	式			
S D - 7	片開き格子戸	1.0	式			
S D - 8	両開き戸、金属工事、板金仕上げ仕様	1.0	式			
S D - 9	両開き戸、金属工事、板金仕上げ仕様	1.0	式			
S D - 10	両開き戸、金属工事、板金仕上げ仕様	1.0	式			
S D - 11	両開き戸、金属工事、板金仕上げ仕様	1.0	式			
S S - 1	軽量電動シャッター	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12-2 【鋼製軽量建具工事】						
L S D - 1	親子開き戸	1.0	式			
L S D - 2	片開き戸	1.0	式			
L S D - 3	片開き戸	1.0	式			
L S D - 4	片開き戸	1.0	式			
L S D - 5	片引き戸	1.0	式			
L S D - 6	片引き戸	1.0	式			
L S D - 6'	片引き戸	1.0	式			
L S D - 7	片引き戸	1.0	式			
L S D - 8	片引き戸	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
12-3 【アルミ製建具工事】						
AW- 1	引違い連窓	1.0	式			
AW- 2	引違い連窓	1.0	式			
AW- 3	F I X窓	1.0	式			
AW- 4	引違い窓	1.0	式			
AW- 5	引違い窓+F I X窓	1.0	式			
AW- 6	内倒し窓	1.0	式			
AW- 7	引違い連窓	1.0	式			
AW- 8	引違い窓	1.0	式			
AW- 9	タテ滑り出し窓	1.0	式			
AW- 1 0	引違い窓	1.0	式			
AD- 1	引違い窓+片開き戸	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
13 木製建具工事						
(木製建具)						
WW-1	引違い窓	1.0	式			
F-1	正方格子	1.0	式			
(トイレブース建具)						
TS-1	トイレブース	1.0	式			
TS-2	トイレブース	1.0	式			
TS-3	トイレブース	1.0	式			
TS-4	トイレブース	1.0	式			
TS-5	トイレブース	1.0	式			
TS-6	トイレブース	1.0	式			
TS-7	トイレブース	1.0	式			
TS-8	トイレブース	1.0	式			
TS-9	トイレブース	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
14 ガラス工事						
複層ガラス	LowE3+A6+FL3	1.0	式			
複層ガラス	LowE3+A6+F4	1.0	式			
強化ガラス	TL4	1.0	式			
フロート板ガラス	FL3	1.0	式			
型板ガラス	F4	1.0	式			
飛散防止フィルム貼		1.0	式			
ガラス押えシーリング		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
15 塗装工事						
【外部】						
複層塗材RE吹付	トップ シリコン	1.0	式			
耐候性塗料塗DP	亜鉛メッキ 鋼製建具面	1.0	式			
防塵塗床	防滑仕上	1.0	式			
防塵塗床	立上げ	1.0	式			
耐火塗料	鉄骨部 1時間耐火	1.0	式			
【内部】						
合成樹脂調合ペイント塗 SOP	鉄部 錆止め共 細巾	1.0	式			
木材保護塗料塗WP	素地ごしらえB共、板面	1.0	式			
防塵塗装	防滑仕上	1.0	式			
つや有合成樹脂エマルションペイント	EP-G コンクリート面	1.0	式			
つや有合成樹脂エマルションペイント	EP-G ボード面	1.0	式			
複層塗材RE吹付	トップ シリコン	1.0	式			
オイルステインクリアラッカー-OSCL	木製建具面	1.0	式			
飛騨春慶塗り	木格子枠(F-1)	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
16 内外装工事						
【外部】						
軒天サイディング	t=12 木調塗装品(不燃)	1.0	式			
【内部】						
床 ビニル床シート	t=2.0	1.0	式			
床 ゴムタイル敷	t=9.0	1.0	式			
巾木 ソフト巾木	H=60	1.0	式			
壁 GB-R	t12.5(GL工法)	1.0	式			
壁 GB-R	t12.5	1.0	式			
壁 GB-S	t12.5(GL工法)	1.0	式			
壁 GB-S	t12.5	1.0	式			
壁 メラミン化粧板	t3	1.0	式			
天井 ロックウール吸音板	t9 GB-Rt12.5下張り	1.0	式			
天井 GB-R	t12.5	1.0	式			
天井 GB-R	t12.5+12.5	1.0	式			
天井 GB-D	t9.5	1.0	式			
天井 ケイ酸カルシウム板	t=6 目透張り	1.0	式			
天井 スギ板張り	t=9	1.0	式			
天井 スギ板張り	t=20、目透かし貼り(30%程度)	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
天井 不燃木調ルーバー	30x30	1.0	式			
天井 塩ビ廻り縁	突付	1.0	式			
現場発泡ウレタン吹付	屋根下 A種1H t=100	1.0	式			
現場発泡ウレタン吹付	外壁 A種1H t=50	1.0	式			
壁 グラスウール充填	24kg t=50	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
17 サイン工事						
案内A	施設名、施設案内、RC躯体共	1.0	式			
案内B	施設案内、RC基礎共	1.0	式			
案内C	施設案内 壁面取付	1.0	式			
案内D	駐車場・駐輪場案内、RC基礎共	1.0	式			
案内E	総合案内 壁面取付	1.0	式			
案内F	観客席案内 壁面取付	1.0	式			
案内G	観客席案内 SUSフレーム	1.0	式			
案内H	環境表示 ^ハ 祢	1.0	式			
施設名①	施設名表示(外壁)	1.0	式			
スコアボード表示	回数・審判・打順表示、施設名表示	1.0	式			
突出A マルチWC	彫刻サイン	1.0	式			
突出A MWC	彫刻サイン	1.0	式			
突出A WWC	彫刻サイン	1.0	式			
平付A	飛騨春慶塗・カッティングシート	1.0	式			
平付B	屋外観覧席(車椅子席)	1.0	式			
平付C	喫煙所	1.0	式			
ピクトサイン①	マルチWC	1.0	式			
ピクトサイン②	ロッカー室トイレ	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ピクトサイン	トイレ手摺付表示	1.0	式			
ピクトサイン(大型)	外部トイレ	1.0	式			
階表示	平付サイン	1.0	式			
カッティングシート	室名	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
18 仕上ユニット工事						
A1 カウンター	放送室 H=700 D=600	1.0	式			
A2 カウンター	本部・来賓 H=700 D=600	1.0	式			
B ダグアウト上部棚	L=3600 フック付	1.0	式			
C1 消火器ボックス	廊下 埋込式	1.0	式			
C2 消火器ボックス	ビロティ・屋外 屋外式	1.0	式			
D1 鋼製棚	審判員室 900x2100x450	1.0	式			
D1 鋼製棚	審判員室 1200x2100x450	1.0	式			
D1 鋼製棚	審判員室 1500x2100x450	1.0	式			
D2 鋼製棚	器具庫 3600x2100x450	1.0	式			
D3 鋼製棚	ダグアウト 900x2100x450	1.0	式			
E 医療用カーテン	上部メッシュ一体型 3300x2500 天井付カーテンレール共	1.0	式			
F1 壁付け手摺	SUS製 34φ L=7.8m	1.0	式			
F2 壁付け手摺	SUS製 34φ L=4.3m	1.0	式			
F3 壁付け手摺	SUS製 34φ L=2.8m	1.0	式			
F4 壁付け手摺	SUS製 34φ L=4.45m	1.0	式			
F5 壁付け手摺	SUS製 34φ L=2.5m	1.0	式			
G1 アルミ手摺 H=500	アルミ笠木一体型 L=5.5m	1.0	式			
G2 アルミ手摺 H=500	アルミ笠木一体型 L=8.8m	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
G3 アルミ手摺 H=267	アルミ笠木一体型 L=26.9m	1.0	式			
G4 アルミ手摺 H=500	アルミ笠木一体型 L=4.9m	1.0	式			
G5 アルミ手摺 H=500	アルミ笠木一体型 L=11.0m	1.0	式			
H アルミ庇	アルミ押出型材 D=600	1.0	式			
I 面台	25x100 メラミンボ° ストフォーム	1.0	式			
I 面台	25x250 メラミンボ° ストフォーム	1.0	式			
J1 足拭きマット	選手待機スぺース L=2000	1.0	式			
J2 足拭きマット	ダグアウト L=1000	1.0	式			
K SUS注意喚起点鋸	300x300x3枚	1.0	式			
L ステンレス手摺	屋外観客席 H800xL2450	1.0	式			
M キーボックス	リモートロック	1.0	式			
N ダグアウト小物棚	メラミン化粧板D170 W4000	1.0	式			
ダグアウトベンチ	固定式	1.0	式			
防鳥ネット	固定用アルミFB共	1.0	式			
片引きカーテン(遮光一級)	放送室H1200XW2110 アルミレール共	1.0	式			
片引きカーテン(遮光一級)	放送室H1200XW1800 アルミレール共	1.0	式			
化粧鏡	1400X600Xt5	1.0	式			
化粧鏡	1500X600Xt5	1.0	式			
化粧鏡	1600X600Xt5	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
化粧鏡	2000X600Xt5	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19 グラウンド付帯工事						
19-1 フェンス工事		1.0	式			
19-2 観覧席工事		1.0	式			
19-3 緩衝マット工事		1.0	式			
19-4 防球ネット工事		1.0	式			
19-5 バックネット工事		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19-1 フェンス工事						
メッシュフェンス	H=600	1.0	式			
メッシュフェンス	H=1000	1.0	式			
メッシュフェンス	H=1200	1.0	式			
メッシュフェンス	H=1800	1.0	式			
メッシュフェンス	H=2000 独立基礎	1.0	式			
メッシュフェンス	H=2400	1.0	式			
ダッグアウト防球フェンス	L=3800, H=700	1.0	式			
メッシュフェンス片開門扉	H2000xW1000	1.0	式			
メッシュフェンス片開門扉	H2000xW1200	1.0	式			
メッシュフェンス両開門扉	H1800xW2000	1.0	式			
メッシュフェンス潜り門扉	フルペーン H2000xW900	1.0	式			
潜り門扉付メッシュフェンス	L7100xH2500 扉2000x2000	1.0	式			
潜り門扉付メッシュフェンス	L5000xH2500 扉2000x2000	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19-2 観覧席工事						
個席タイプ	指定4色	1.0	式			
ベンチタイプ	W1200 3人掛	1.0	式			
ベンチタイプ	W800 2人掛	1.0	式			
ナンバープレート		1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19-3 緩衝マット工事						
緩衝マット	超速硬化ウレタン樹脂仕上 t=57	1.0	式			
緩衝マット	ホームランゾーン識別マット	1.0	式			
緩衝マット	タックアウト前フェンス	1.0	式			
緩衝マット	外周フェンス柱縦部H1800	1.0	式			
緩衝マット	フルオープン片開き門扉柱	1.0	式			
緩衝マット	機材置場門扉柱	1.0	式			
緩衝マット	トラクター砂置場門扉柱	1.0	式			
緩衝マット	選手待機スペース門扉柱	1.0	式			
距離表示塗装工	ホームラン識別マット	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19-4 防球ネット工事						
鋼管柱	SKK-400 H=15m	1.0	式			
鋼管柱	SKK-400 H=18m	1.0	式			
鋼管柱	SKK-400 H=21m	1.0	式			
鋼管柱	SKK-400 H=24m	1.0	式			
鋼管柱	SKK-400 H=27m	1.0	式			
鋼管柱	SKK-400 H=30m	1.0	式			
建柱工		1.0	式			
ジョイントビーム取付	φ 139.8 t4.5 L=12m	1.0	式			
避雷設備		1.0	式			
防球ネット工事	φ 1.26mm 40mm目	1.0	式			
ダウンザホール工法	硬質地盤掘削工法	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
19-5 バックネット工事						
[材料費]						
メインロープ	22φ-7X19G/0 L=70.3m	1.0	式			
ステーロープ	12φ-7X7G/0 L=3.9m	1.0	式			
縦ロープ	10φ-7X7G/0 L=7.4m	1.0	式			
下横ロープ	10φ-7X7G/0 L=26.2m	1.0	式			
ロープ取付部品	22φ用	1.0	式			
上・下ブラケット		1.0	式			
上・下落下防止受梁		1.0	式			
隅柱(杵)・方立・出入口扉他		1.0	式			
上部ネット	伊ナス 1760tX40X40	1.0	式			
下部ネット	溶接金網 4.0φ X50X100	1.0	式			
落下防止網	溶接金網 4.0φ X50X100	1.0	式			
ネット取付部品類		1.0	式			
バックネット取付金物類		1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
[組立工事費]						
ワイヤーロープ取付調整	22φ-7x19G/0	1.0	式			
ワイヤーロープ取付調整	12φ-7x7G/0	1.0	式			
ワイヤーロープ取付調整	10φ-7x7G/0	1.0	式			
ブラケット取付調整		1.0	式			
隅柱(杵)・方立・出入口扉他取付		1.0	式			
上部ネット取付調整	イサナス 1760tX40X40	1.0	式			
下部ネット取付調整	溶接金網 4.0φ X50X100	1.0	式			
落下防止網取付調整	溶接金網 4.0φ X50X100	1.0	式			
重機損料	ラフテレンクレーン、高所作業車	1.0	式			
小々計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-② スコアボード工事						
1 直接仮設工事		1.0	式			
2 土工事・地業工事		1.0	式			
3 鉄筋工事		1.0	式			
4 コンクリート・型枠工事		1.0	式			
5 鉄骨工事		1.0	式			
6 外装工事		1.0	式			
7 スコアボード本体工事		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 直接仮設工事						
やり方		1.0	式			
墨出し		1.0	式			
養生	躯体・仕上	1.0	式			
竣工時清掃		1.0	式			
外部足場	くさび緊結式(手摺先行型)、3ヶ月, W600, 20m未満、盛替え共	1.0	式			
垂直養生	メッシュシート張り 3ヶ月	1.0	式			
水平養生	安全ネット 鉄骨屋根下	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2 土工事						
根切り	総掘 機械運搬費含む	1.0	式			
床付け	機械運搬費含む	1.0	式			
埋戻し	発生土 機械運搬費含む	1.0	式			
場内仮置き土	敷地内再利用する土の仮置き先への移設費	1.0	式			
砕石地業（再生材）	基礎下	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3 鉄筋工事						
異形鉄筋	SD345 D22	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D16	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D13	1.0	式			
異形鉄筋	SD295 D10	1.0	式			
鉄筋加工組立費		1.0	式			
鉄筋運搬費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4 コンクリート・型枠工事						
捨てコンクリート	Fc=18-15-25	1.0	式			
基礎コンクリート	Fc=27(24)-18-25	1.0	式			
捨てコンクリート打設費	ポンプ圧送、型枠共	1.0	式			
基礎コンクリート打設費	ポンプ圧送	1.0	式			
(型枠工事)						
普通合板型枠		1.0	式			
打放し合板型枠		1.0	式			
型枠運搬費	4 t 車	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5 鉄骨工事						
角型鋼管 BCR295	□-250x250x9	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-350x175x7x11	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-300x150x6.5x9	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-250x125x6x9	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-200x100x5.5x8	1.0	式			
H形鋼 SS400	H-175x90x5x8	1.0	式			
亜鉛めっきリップ 溝形鋼 SSC400	C-100X50X20X3.2	1.0	式			
亜鉛めっきリップ 溝形鋼 SSC400	C-125X50X20X2.3	1.0	式			
角形鋼管 STKR400	□-100x50x2.3	1.0	式			
等辺山形鋼 SS400	L-75x75x6	1.0	式			
等辺山形鋼 SS400	L-65x65x4	1.0	式			
等辺山形鋼 SS400	L-50x50x4	1.0	式			
フルブレースM16	L=2690	1.0	式			
フルブレースM16	L=2480	1.0	式			
フルブレースM16	L=2200	1.0	式			
フルブレースM16	L=2160	1.0	式			
フルブレースM16	L=1770	1.0	式			
フルブレースM16	L=1230	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フルブレースM16	L=870	1.0	式			
鋼板 SN490C	PL-30	1.0	式			
鋼板 SN490C	PL-19	1.0	式			
鋼板 SN490C	PL-16	1.0	式			
鋼板 SS400	PL-12	1.0	式			
鋼板 SS400	PL-9	1.0	式			
鋼板 SS400	PL-6	1.0	式			
高力ボルト (S10T)	M20x50	1.0	式			
高力ボルト (S10T)	M20x45	1.0	式			
高力ボルト (S10T)	M16x45	1.0	式			
高力ボルト (S10T)	M16x40	1.0	式			
中ボルト	M12x80	1.0	式			
中ボルト	M12x35	1.0	式			
アンカーボルト SNR490	ABR-M27 L=810 フック付	1.0	式			
アンカーボルト埋込み		1.0	式			
鉄骨階段	サワPL-16x250 CPL-4.5	1.0	式			
鉄骨手摺	階段部	1.0	式			
鉄骨手摺	通路部	1.0	式			
エキスパンドメタル	XG-23 溶融亜鉛メッキ品	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工場製作費	溶接共、超音波探傷試験含む	1.0	式			
H T B 本締め		1.0	式			
現場建て方	揚重機共	1.0	式			
鉄骨運搬費		1.0	式			
溶融亜鉛メッキ		1.0	式			
柱底均しモルタル	500X500 t=50	1.0	式			
現場柱溶接部エレクトロンピース	PL、ボルト、補強板共	1.0	式			
現場溶接費		1.0	式			
スクラップ控除		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6 外装工事						
外壁 カラーガルバリウム鋼板	t0.5 フラット目地無し	1.0	式			
外壁 カラーガルバリウム鋼板	t0.35 スパントレール	1.0	式			
笠木 ガルバリウム鋼板	460 x t0.4 コンパネt12下地	1.0	式			
下端水切り	t0.35 ガルバリウム鋼板	1.0	式			
出隅	t0.35 ガルバリウム鋼板	1.0	式			
耐候性塗料塗DP	鉄骨部	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7 スコアボード本体工事						
7-1 スコアボード機器		1.0	式			
7-2 スコアボード電気		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7-1 スコアボード機器						
メインスコア表示部	W15616 H1536	1.0	式			
メインスコア表示部	W18688 H2304	1.0	式			
輝度センサー		1.0	式			
1500φ塔時計		1.0	式			
サイレン		1.0	式			
表示制御装置		1.0	式			
表示電源盤		1.0	式			
スコア制御装置	信号端子含む	1.0	式			
スコアボード制御ソフト費		1.0	式			
得点入力装置		1.0	式			
得点入力ソフト費		1.0	式			
チーム名入力装置		1.0	式			
チーム名入力ソフト費		1.0	式			
判定・投球数操作盤	判定単独使用ソフト含む	1.0	式			
球速計測装置		1.0	式			
球速計測ソフト費		1.0	式			
球速計測コントローラ		1.0	式			
球速表示ソフト費		1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
副判定表示盤		1.0	式			
球速計測カメラ		1.0	式			
球速計測カメラ用設置柱		1.0	式			
球速計測中継盤		1.0	式			
付属品・付属ケーブル		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
7-2 スコアボード工事						
光ケーブル成端作業	試験共	1.0	式			
LED表示盤設置工事		1.0	式			
塔時計設置工事		1.0	式			
サイレン設置工事		1.0	式			
表示電源盤・制御装置設置工事		1.0	式			
球速計測カメラ設置工事		1.0	式			
球速中継盤設置工事		1.0	式			
スコアボード電気工事		1.0	式			
サブスコアボード設置工事		1.0	式			
本部席機器設置工事		1.0	式			
本部席電気工事		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-③ 造成工事						
1 土工	下請け経費(土木)含む	1.0	式			
2 法覆工	下請け経費(土木)含む	1.0	式			
3 擁壁工	下請け経費(土木)含む	1.0	式			
4 舗装工	下請け経費(土木)含む	1.0	式			
5 排水構造物工	下請け経費(土木)含む	1.0	式			
6 構造物取壊し工	下請け経費(土木)含む	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 土工						
造成土工						
切土掘削	押土：無し、障害：無し	1.0	式			
盛土	土砂、盛土幅4.0m以上	1.0	式			
道路土工						
切土掘削	押土：無し、障害：無し	1.0	式			
路体盛土	土砂、標準	1.0	式			
路床盛土	最大盛土幅W<1.0m	1.0	式			
凍上抑制層	RC-40	1.0	式			
法面整形工						
盛土法面整形	1:1.8	1.0	式			
切土法面整形	1:1.8	1.0	式			
切土法面整形	1:3.0	1.0	式			
残土処分						
場内仮置き土	敷地内再利用する土の仮置き先への移設費	1.0	式			
残土積込み運搬	ダンプ 10t、6.5km以内	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2 法覆工						
間知石等練積み造擁壁	H≤2.0m					
練ブロック積	$\theta = 65^\circ$ H≤2.0m	1.0	式			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
裏込砕石	RC-40	1.0	式			
基礎工	18-8-40BB	1.0	式			
止水コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
水抜きパイプ	VU75	1.0	式			
間知石等練積み造擁壁	2.0m<H≤3.0m					
練ブロック積	$\theta = 65^\circ$ 2.0<H≤3.0m	1.0	式			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
裏込砕石	RC-40	1.0	式			
基礎工	18-8-40BB	1.0	式			
止水コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
水抜きパイプ	VU75	1.0	式			
間知石等練積み造擁壁	3.0m<H≤4.0m					
練ブロック積	$\theta = 65^\circ$ 3.0<H≤4.0m	1.0	式			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
裏込砕石	RC-40	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎工	18-8-40BB	1.0	式			
止水コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
水抜きパイプ	VU75	1.0	式			
間知石等練積み造擁壁	4.0m<H≤5.0m					
練ブロック積	$\theta = 65^\circ$ 4.0<H≤5.0m	1.0	式			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
裏込碎石	RC-40	1.0	式			
基礎工	18-8-40BB	1.0	式			
止水コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
水抜きパイプ	VU75	1.0	式			
間知石等練積み造擁壁	4.0m<H≤5.0m(切土)					
練ブロック積	$\theta = 65^\circ$ 4.0<H≤5.0m切土	1.0	式			
胴込・裏込コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
裏込碎石	RC-40	1.0	式			
基礎工	18-8-40BB	1.0	式			
止水コンクリート	18-8-40BB	1.0	式			
水抜きパイプ	VU75	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
3 擁壁工						
逆T式コンクリート擁壁						
床堀		1.0	式			
埋戻		1.0	式			
コンクリート	21-8-25BB	1.0	式			
型枠	鉄筋構造物	1.0	式			
均しコンクリート	18-8-25BB t=100	1.0	式			
均しコン型枠		1.0	式			
基礎碎石	再生クラッシュラン RC-40 t=200	1.0	式			
鉄筋	SD295 D13	1.0	式			
鉄筋	SD295 D16	1.0	式			
鉄筋	SD345 D19	1.0	式			
鉄筋	SD345 D22	1.0	式			
鉄筋	SD345 D25	1.0	式			
鉄筋運搬費		1.0	式			
足場工	単管足場	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
4 舗装工						
オーバーレイ工法	表層 再生密粒度As13F, t=30	1.0	式			
アスファルト舗装工	表層 再生密粒度As13F, t=40	1.0	式			
アスファルト舗装工	路盤 再生クラッシュRC-40 t=140	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
5 排水構造物工						
P U型側溝	PU1-B240-H240	1.0	式			
P U型側溝	PU1-B400-H400	1.0	式			
P U型側溝	PU1-B500-H500	1.0	式			
P U型側溝	PU1-B600-H600	1.0	式			
柵工 (A)	B600-L600-H600	1.0	式			
柵工 (B)	B600-L600-H600	1.0	式			
柵工 (C)	B700-L700-H700	1.0	式			
柵工 (D)	B800-L800-H800	1.0	式			
柵工 (E)	B800-L800-H800	1.0	式			
柵工 (F)	B800-L800-H800	1.0	式			
柵工 (G)	B800-L800-H1100	1.0	式			
柵工 (H)	B800-L800-H1000	1.0	式			
柵工 (I)	B800-L800-H1000	1.0	式			
函渠工 (1)	ボックスカルバート B600-H600	1.0	式			
函渠工 (1)	現場打土留め壁工	1.0	式			
函渠工 (1)	既存水路取付工	1.0	式			
函渠工 (2)	ボックスカルバート B600-H600	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6 構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	PU1-B450-H450	1.0	式			
コンクリート構造物取壊し	PU1-B600-H600	1.0	式			
コンクリート構造物取壊し	U-B600-H600	1.0	式			
コンクリート構造物取壊し	練ブ`ロック積 無筋	1.0	式			
[発生材積込運搬]						
コンクリートがら	有筋	1.0	式			
コンクリートがら	無筋	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
A-④ 外構工事						
1 舗装・構造物工事		1.0	式			
2 植栽工事		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
1 舗装・構造物工事						
【舗装工事】						
アスファルト舗装A	構内舗装	1.0	式			
アスファルト舗装B	オーバーレイ	1.0	式			
路面標示	駐車区画(複線)L=4000	1.0	式			
路面標示	駐車区画(単線)W=100	1.0	式			
路面標示	車椅子表示	1.0	式			
路面標示	ゼブラ表示	1.0	式			
路面標示	軽表示	1.0	式			
路面標示	注意喚起表示	1.0	式			
小々計						
【構造物工事】						
地先境界ブロック	100x100	1.0	式			
御影石地先境界	100x100	1.0	式			
注意喚起ブロック	300x300xt30	1.0	式			
フェンスA	メッシュフェンス H=1800 独立基礎	1.0	式			
フェンスA扉	片開き戸 W800	1.0	式			
ゲートA	両開きジャバラゲート	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
【構内排水】						
U字溝A	PU1-400x400(開渠)	1.0	式			
U字溝B	PU3-300x300(開渠)	1.0	式			
U字溝C	PU3-300x300(コンクリート蓋)	1.0	式			
U字溝C	PU3-300x300(グレーチング蓋)	1.0	式			
集水枥A	500x500(グレーチング蓋)	1.0	式			
集水枥B	600x600(グレーチング蓋)	1.0	式			
小々計						
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
2 植栽工事						
【植栽新設】						
植栽（高木）	アオダモ株立ち	1.0	式			
植栽（高木）	ヤマモミジ	1.0	式			
植栽（中木）	ダンコウバイ	1.0	式			
植栽（中木）	ミツバツツジ	1.0	式			
植栽（低木寄植）	ホソバヒイラギ	1.0	式			
天然芝張り		1.0	式			
種子吹付		1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B 発生材処分費						
コンクリートがら	有筋	1.0	式			
コンクリートがら	無筋	1.0	式			
残土処分(地盤改良)	ダンプ 10t、6.5km以内	1.0	式			
残土処分(造成工事)	ダンプ 10t、6.5km以内	1.0	式			
小計						

名 称	仕 様	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
C 共通仮設費	積上げ					
仮囲い	成型鋼板 H3000 21ヶ月	1.0	式			
仮囲い	成型鋼板 H2000 21ヶ月	1.0	式			
キャスターゲート	W7200H4500 21ヶ月	1.0	式			
鉄板養生	t=22	1.0	式			
地盤改良試験費	柱状改良工法	1.0	式			
ボーリング調査費	地盤改良工法 21m想定、1ヶ所	1.0	式			
室内空気化学物質濃度測定	5項目、4室	1.0	式			
積上げ 計						
共通仮設率費	準備費、石綿事前調査費	1.0	式			
	石綿分析費(定性分析10検体まで)					
	仮設施設費、環境安全費、					
	動力用光熱費、屋外整理清掃費、					
	機械器具費、移動式バリケード					
	その他軽微な試験費、養生費					
	その他いずれの項目にも					
	属さない軽微なもの					
小計						