（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
城山公園	総合	都市1-a-1	休養施設	パーゴラ	藤棚1（二之丸）	1	基	B13.5m W13.5m H3.0m	スチール	1956	69	27	40	×	－	2025	全体的に鋼材の塗装劣化が進行している。	C	中	事後	1996						3,402	撤去更新												
城山公園	総合	都市1-a-2	休養施設	パーゴラ	藤棚2（ふじの木平）	1	基	B6.0m W2.0m H2.4m	スチール	1956	69	27	40	×	－	2025	鋼材の塗装劣化が全体的に進行している。	B	低	事後	1996																			
城山公園	総合	都市1-a-3	休養施設	四阿	四阿1（本丸付近）	1	基	平屋 B3.6m W2.7m H3.0m	木材	1956	69	22	33	×	－	2025	全体に塗装劣化が見られるが健全である。虫くいの穴が多い。	B	低	事後	1989																			
城山公園	総合	都市1-a-4	休養施設	四阿	四阿2（金竜ヶ丘）	1	基	平屋 2.9m W3.8m H3.0m	木材	1956	69	22	33	×	－	2025	屋根にめくれが見られるが、健全である。	B	低	事後	1989																			
城山公園	総合	都市1-a-5	休養施設	四阿	四阿3（如意ヶ丘）	1	基	平屋 B2.8m W2.8m H2.8m	木材	2020	5	22	33	×	－	2025	健全である。	A	低	事後	2053																			
城山公園	総合	都市1-a-6	休養施設	四阿	四阿4（臥牛ヶ丘）	1	基	平屋 B2.7m W2.7m H3.0m	木材	1956	69	22	33	×	－	2025	柱の地際部が一部細くなっているが、健全である。	B	低	事後	1989																			
城山公園	総合	都市1-a-7	休養施設	四阿	四阿5	1	基	平屋 B2.7m W2.7m H3.3m	木材	1956	69	22	33	×	－	2025	健全である。	B	低	事後	1989																			
城山公園	総合	都市1-a-8	休養施設	四阿	四阿6（二之丸）	1	基	平屋 B5.0m W3.6m H3.5m	木材	1956	69	22	33	×	－	2025	柱、梁、柵の木材の劣化が著しく進行している。今すぐの修繕の必要はないが、近い将来修繕が必要となる。	B	低	事後	1989	7,650	補修																		
城山公園	総合	都市1-b-1	便益施設	水飲場	水飲み1(金竜ヶ丘東）	1	基	2栓	コンクリート	1956	69	15	30	×	－	2025	全体的に劣化が見られる。	B	低	事後	1986																			
城山公園	総合	都市1-b-2	便益施設	水飲場	水飲み2(金竜ヶ丘西）	1	基	2栓	コンクリート	1956	69	15	30	×	－	2025	全体的に劣化が見られる。	B	低	事後	1986																			
城山公園	総合	都市1-b-3	便益施設	水飲場	水飲み3(こぶし平）	1	基	2栓	コンクリート	1956	69	15	30	×	－	2025	水栓、管の修繕がされている。本体は破損しているが機能しており、安全面も問題はない。	C	中	事後	1986						1,416	撤去更新												
城山公園	総合	都市1-b-4	便益施設	水飲場	水飲み4(二之丸）	1	基	2栓 H0.8m 程度	コンクリート	1956	69	15	30	×	－	2025	破損や大きな劣化は見られない。	B	低	事後	1986																			
城山公園	総合	都市1-b-5	便益施設	水飲場	水飲み5(ふじの木平）	1	基	2栓	コンクリート	1956	69	15	30	×	－	2025	縁石部に一部破損があるが、全体的に健全である。	B	低	事後	1986																			
城山公園	総合	都市1-b-6	便益施設	便所	トイレ1(金竜ヶ丘）	1	棟	平屋 大1小1 B2.7m W3.9m H3.3m	木材	1956	69	24	36	×	－	2025	使用見込み期間を大きく超過しており、汲み取りなどの設備の劣化の恐れがある。	C	中	事後	1992	52,000	撤去更新																		
城山公園	総合	都市1-b-7	便益施設	便所	トイレ2(石庭）	1	棟	平屋 男大1小1 女大2 B4.5m W2.5m H3.5m	木材	1956	69	24	36	×	－	2025	使用見込み期間を大きく超過しており、旧式の水洗トイレなどの設備の劣化の恐れがある。施設統合により廃止予定。	C	中	事後	1992						842	撤去												

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
城山公園	総合	都市1-b-8	便益施設	便所	トイレ3(二之丸)	1	棟	平屋 男大1小2 女大2 多大1 B10.0m W4.0m H4.0m	木材	2020	5	24	36	×	−	2025	健全である。	A	低	事後	2056																				
城山公園	総合	都市1-b-9	便益施設	便所	トイレ4(ふじの木平)	1	棟	平屋 男大1小3 女大3 B6.0m W3.0m H3.5m	RC	1956	69	50	50	×	−	2025	使用見込み期間を大きく超過しており、汲み取りなどの設備の劣化の恐れがある。	C	中	事後	2006			52,000	撤去更新																
城山公園	総合	都市1-b-10	便益施設	駐車場	駐車場1(号砲平)	1	箇所	11台	アスファルト	1956	69	10	20	×	−	2025	健全である。	B	低	事後	1976																				
城山公園	総合	都市1-b-11	便益施設	駐車場	駐車場2(二之丸)	1	箇所	37台	アスファルト	1956	69	10	20	×	−	2025	劣化が見られるが、全体的に健全である。	B	低	事後	1976																				
城山公園	総合	都市1-c-1	遊戯施設	象形遊具	木製うま	1	基	H1.0m	木材	1956	69	7	17	×	−	2025	劣化:本体に著しい腐朽箇所がある。早めの対策が必要です。規準:特に問題ありません。	C	中	予防	1973							680	撤去更新												
城山公園	総合	都市1-c-2	遊戯施設	スプリング遊具	木製スプリング	1	基	H1.1m	スチール木材	2007	18	7	17	×	−	2025	劣化:スプリング部に著しい腐食がある。早めの対策が必要です。規準:特に問題ありません。※スプリングの使用年数(5～7年)を経過していると思われるため、交換をお勧めします。	C	中	予防	2024							1,117	撤去更新											
城山公園	総合	都市1-c-3	遊戯施設	砂場	砂場	1	箇所	33m2	コンクリート	1997	28	15	36	×	−	2025	劣化:全体に劣化が進んでいる。規準:安全領域等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2033														886	撤去更新					
城山公園	総合	都市1-c-4	遊戯施設	鉄棒	鉄棒	1	基	H1.25m	スチール	1956	69	15	36	×	−	2025	劣化:全体に劣化が進んでいる。規準:基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	1992	356	撤去更新												340	再塗装					
城山公園	総合	都市1-c-5	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基	H1.8m	スチール	1994	31	15	36	×	−	2025	劣化:全体に劣化が進んでいる。規準:V字開口部・基礎の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2030	1,274	撤去更新												340	再塗装					
城山公園	総合	都市1-c-6	遊戯施設	健康器具系施設	健康	1	基	H2.07m	スチール	1956	69	15	36	×	−	2025	劣化:握り部に著しい腐食、プラスチック部に腐朽箇所あり。早めの対策が必要です。規準:特に問題ありません。	C	中	予防	1992							864	撤去更新												
城山公園	総合	都市1-c-7	遊戯施設	人工的な築山	クライム(斜面)	1	基	B7.2m	コンクリートFRP	1994	31	40	48	×	−	2025	劣化:全体に劣化が進んでいる。規準:衝突・転倒等に規準不適合箇所があります。	B	低	予防	2042							6,630	斜面部補修												
城山公園	総合	都市1-c-8	遊戯施設	その他	ターザン	1	基	H1.1m	スチール	1997	28	15	36	×	−	2025	劣化:床部に著しい摩耗、ケーブル・緩衝部・握り部に著しい破損等あり。早めの対策が必要です。規準:滑車部等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2033							5,253	撤去更新							1,751	再塗装・ケーブル、滑車等交換					
城山公園	総合	都市1-c-9	遊戯施設	複合遊具	複合遊具1	1	基	H1.9m	スチール FRP	1997	28	15	36	×	−	2025	劣化:全体に劣化が進んでいる。規準:勤線交差・頭部胴体の挟み込み・出発部の有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2033			10,684	撤去更新											5,866	再塗装・吊金具等交換					
城山公園	総合	都市1-c-10	遊戯施設	複合遊具	複合遊具2	1	基	H4.2m	スチール ステンレス	1994	31	15	36	×	−	2025	劣化:滑降部に著しい腐食穴あき箇所あり。早めの対策が必要です。規準:頭部胴体の挟み込み・基礎部の露出等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2030			14,809	撤去更新											5,882	再塗装・チェーンネット交換					
																						61,280		77,493		0		20,204		0		0		0		15,065		0		0		

概算費用合計（千円）：　174,042

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-a-1	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	1室 大1	樹脂	2011	14	22	33	×	－	2025	健全である。	B	低	事後	2044																				
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-a-2	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	平屋 3室 B8.3m W2.4m H3.5m 男 大1小2 女 大2 多大1	木材	2006	19	24	36	×	－	2025	健全である。	B	低	事後	2042																				
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-a-3	便益施設	駐車場	駐車場1	1	箇所	13台	アスファルト	1972	53	10	20	×	－	2025	全体にひび割れ、欠損、穴あきあり。	C	中	事後	1992											3,315	全面更新								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-a-4	便益施設	駐車場	駐車場2	1	箇所	26台	砂利	1972	53	15	30	×	－	2025	くぼみ箇所が多数ある。	B	低	事後	2002																				
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-1	遊戯施設	すべり台	すべり台	1	基	H1.8m	スチール FRP	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:鉄部に著しい腐食あり。滑降部に変色・クラックあり。早めの対策が必要です。規準:出発部に有害な隙間等に規準不適合箇所があります。	C	高	予防	2035											3,283	撤去更新								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-2	遊戯施設	ラダー	雲梯	1	基	H1.2m	スチール	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:全体に老化が進んでいる。規準:問題ありません。	B	低	予防	2035											1,092	撤去更新								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-3	遊戯施設	その他	スケートボード器具1(西北)	1	基	B3.6m W3.5m H1.8m	スチール	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:鉄床部に著しい腐食あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2035											1,360	再塗装								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-4	遊戯施設	その他	スケートボード器具2(西中)	1	基	B3.6m W3.5m H1.8m	スチール	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:鉄床部に著しい腐食あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2035											1,190	再塗装								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-5	遊戯施設	その他	スケートボード器具3(西南)	1	基	B3.70m W3.00m H0.95m	木材	1999	26	7	17	×	－	2025	劣化:木部に著しい腐朽・ビス欠損箇所あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2016											1,704	撤去更新								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-6	遊戯施設	その他	スケートボード器具4(東北)	1	基	B1.85m W4.40m H1.80m	スチール	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:鉄部に著しい腐食あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2035											1,360	再塗装								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-7	遊戯施設	その他	スケートボード器具5(東中)	1	基	B4.20m W3.20m H1.80m	スチール	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:鉄部に著しい腐食あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2035											1,360	再塗装								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-8	遊戯施設	その他	スケートボード器具6(東南)	1	基	B3.65m W2.40m H0.95m	木材	1999	26	7	17	×	－	2025	劣化:木部に著しい腐朽・ビス欠損箇所あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2016											1,921	撤去更新								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-9	遊戯施設	その他	スケートボード器具7(中北)	1	基	B1.25m W4.20m H1.42m	木材	1999	26	7	17	×	－	2025	劣化:木床部にビス欠損箇所あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2016											2,210	撤去更新								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-10	遊戯施設	その他	スケートボード器具8(中中)	1	基	B2.70m W6.40m H1.42m	スチール	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:ビス欠損・剥がれなどの破損が多数あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2035											2,550	再塗装								
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-11	遊戯施設	その他	スケートボード器具9(中南)	1	基	B5.00m W5.70m H0.90m	スチール コンクリート	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:鉄床部に著しい腐食・ビス欠損箇所あり。早めの対策が必要です。	C	中	予防	2035											2,040	再塗装								

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用(千円)、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
宮川緑地公園	都市緑地	都市6-b-12	遊戯施設	回転塔	回転遊具	1	基	φ3000	FRP スチール	1999	26	15	36	×	－	2025	劣化:本体FRP部に著しい摩耗箇所あり。早めの対策が必要です。規準:指の挟み込み等に規準不適合箇所があります。	C	中	予防	2035										6,989	撤去更新								
																						0		0		0		0		0		30,374		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）：　30,374

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
昭和児童公園	街区	都市7-a-1	休養施設	パーゴラ	藤棚	1	基	B8.0m W3.0m H2.7m	スチールコンクリート 木材	2005	20	34	40	×	－	2025	ルーバー東から2本目がビスとルーバーがはずれかかっている。	B	低	事後	2045																			
昭和児童公園	街区	都市7-b-1	修景施設	池	水景	1	箇所	150m2	タイル	2005	20	15	30	×	－	2025	タイルに欠損があったが、立会者により即時モルタル補修を実施した。	B	低	事後	2035																			
昭和児童公園	街区	都市7-c-1	便益施設	便所	トイレ	1	棟	平屋 男大1 小2 女大3 多大1	RC タイル	2005	20	50	60	×	－	2025	外部全体にタイルの浮き、柱(正面中央)塗装の浮きあり。男洗面左上のタイルに浮きあり。	B	低	予防	2065																			
昭和児童公園	街区	都市7-c-2	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	2栓	コンクリート	2005	20	15	30	×	－	2025	健全である。	B	低	事後	2035																			
昭和児童公園	街区	都市7-d-1	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	10m×2.5m	スチール FRP	2004	21	15	36	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいる。規準:絡まり箇所等に基準不適合箇所があります。	B	低	予防	2040													4,420	再塗装・ネット交換					
																						0		0		0		0		0		0		0		4,420		0		0		

概算費用合計（千円）： 4,420

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用(千円)、右に内容を記載する																						長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
松倉シンボル広場	都市緑地	都市15-a-1	休養施設	四阿	四阿1	1	基	B7.2m W3.6m H3.4m	木材	1990	35	22	33	×	－	2025	腰壁天端丸太(南)が大きく腐食しており、屋根のさびが進行している。	B	低	事後	2023																				
松倉シンボル広場	都市緑地	都市15-a-2	休養施設	四阿	四阿2	1	基	φ4.0m H3.0m	木材	1990	35	22	33	×	－	2025	柱の地際部の腐食が著しく進行しており、屋根全体がさびている。	B	低	事後	2023																				
松倉シンボル広場	都市緑地	都市15-b-1	便益施設	便所	トイレ	1	棟	平屋 男大1小1女大2 B4.6m W2.9m H3.3m	木材	1990	35	24	36	×	－	2025	使用見込み期間を大きく超過しており、汲み取りなどの設備の劣化の恐れがある。	C	中	事後	2026					52,000	撤去更新														

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
原山市民公園	風致	都市26-a-1	休養施設	四阿	四阿1	1	基	平屋 B3.6m W5.4m H3.0m	木材	1990	35	22	33	×	−	2025	健全である	B	低	事後	2023																				
原山市民公園	風致	都市26-a-2	休養施設	四阿	四阿2	1	基	平屋 B3.0m W4.0m H3.0m	木材	1999	26	22	33	×	−	2025	健全である	B	低	事後	2032																				
原山市民公園	風致	都市26-b-1	修景施設	池	水景	1	箇所	200m2	石材 コンクリート	2007	18	15	30	×	−	2025	健全である	B	低	事後	2037																				
原山市民公園	風致	都市26-c-1	便益施設	水飲場	水飲み1	1	基	2栓	コンクリート	1990	35	15	30	×	−	2025	劣化が見られるものの、健全である	B	低	事後	2020																				
原山市民公園	風致	都市26-c-2	便益施設	水飲場	水飲み2	1	基	2栓	石材(御影石)	2007	18	15	30	×	−	2025	健全である	A	低	事後	2037																				
原山市民公園	風致	都市26-c-3	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	3室 男大3小6女大5多大1	木材	1990	35	24	43	改修	2007	2025	劣化が見られるものの、特に大きな破損はない	B	低	予防	2033															52,000	撤去更新				
原山市民公園	風致	都市26-c-4	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	3室 男大3小6女大5多大1	木材	1989	36	24	43	改修	2007	2025	劣化が見られるものの、特に大きな破損はない	B	低	予防	2032																	52,000	撤去更新	
原山市民公園	風致	都市26-c-5	便益施設	便所	トイレ3	1	棟	男大1女大1 B2.9m W3.4m H3.5m	木材	2008	17	24	43	×	−	2025	健全である	B	低	予防	2051										337	再塗装									
原山市民公園	風致	都市26-c-6	便益施設	便所	トイレ4	1	棟	大1 B2.4m W2.0m H3.3m	木材	2008	17	24	43	×	−	2025	劣化が見られるものの、特に大きな破損はない	B	低	予防	2051										250	再塗装									
原山市民公園	風致	都市26-c-7	便益施設	駐車場	駐車場1	1	箇所	106台	アスファルト	2000	25	10	20	×	−	2025	特に目立った劣化や破損箇所は見られなかった	C	中	事後	2020												27,030	全面更新							
原山市民公園	風致	都市26-c-8	便益施設	駐車場	駐車場2	1	箇所	26台	アスファルト	2000	25	10	20	×	−	2025	特に目立った劣化や破損箇所は見られなかった	B	低	事後	2020																				
原山市民公園	風致	都市26-c-9	便益施設	駐車場	駐車場3	1	箇所	28台	アスファルト	2000	25	10	20	×	−	2025	劣化が見られるものの、特に大きな破損はない	B	低	事後	2020																				
原山市民公園	風致	都市26-c-10	便益施設	駐車場	駐車場4	1	箇所	11台	アスファルト	2000	25	10	20	×	−	2025	劣化が見られるものの、特に大きな破損はない	B	低	事後	2020																				
原山市民公園	風致	都市26-d-1	管理施設	標識	サイン1	6	基	H1.5m程度	スチール木材	2000	25	18	30	×	−	2025	板材の小口箇所は劣化が多く見られる	B	低	事後	2030																				
原山市民公園	風致	都市26-d-2	管理施設	標識	サイン2	9	基	H1.0m程度	木材	2000	25	15	30	×	−	2025	部材すべてが劣化による破損が生じ、ぐらつきが大きい	C	中	事後	2030										954	9基更新									

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用(千円)、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
原山市民公園	風致	都市26-d-3	管理施設	標識	サイン3	2	基	H1.0m程度	木材	2000	25	15	30	×	－	2025	全体に劣化が著しく進行している。ぐらつきを抑えるため、補強修繕している	C	中	事後	2030										294	2基更新									
原山市民公園	風致	都市26-f-1	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具1 ゾウ	1	基	H0.57m	FRP スチール	2020	5	10	24	×	－	2025	劣化:特に問題ありません。規準:特に問題ありません	B	低	予防	2044										973	再塗装・スプリング交換									
原山市民公園	風致	都市26-f-2	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具2 パンダ	1	基	H0.57m	FRP ステンレス	2020	5	10	24	×	－	2025	劣化:特に問題ありません。規準:特に問題ありません	B	低	予防	2044										973	再塗装・スプリング交換									
原山市民公園	風致	都市26-f-3	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具3 ライオン	1	基	H0.55m	FRP スチール	2020	5	10	24	×	－	2025	劣化:特に問題ありません。規準:特に問題ありません	B	低	予防	2044										973	再塗装・スプリング交換									
原山市民公園	風致	都市26-f-4	遊戯施設	健康器具系施設	健康1 歩行	1	基	H1.2m	スチール FRP	2008	17	15	36	×	－	2025	劣化:手摺り部に著しい腐食・軸部摩耗・ぐらつき、プラスチックの歳朽箇所等がある。早めの対策が必要。規準:頭部胴体の挟み込み・表示区分等に規準不適合箇所がある	C	高	予防	2044	1,657	撤去・更新										340	再塗装							
原山市民公園	風致	都市26-f-5	遊戯施設	健康器具系施設	健康2 ぶらさがり	1	基	H2.05m	スチール FRP	2008	17	15	36	×	－	2025	劣化:鉄部に著しい腐食・プラスチックの割れ等がある。早めの対策が必要。規準:安全領域、区分表示等に規準不適合箇所がある	C	中	予防	2044	1,530	撤去・更新										340	再塗装							
原山市民公園	風致	都市26-f-6	遊戯施設	その他	芝すべり場	1	基	578.5m2	FRP 人工芝	2007	18	15	36	改修	2012	2025	劣化:スライダー面に著しい欠損・側面部に著しい剥がれ箇所がある。早めの対策が必要。規準:基礎の露出等に規準不適合箇所がある	C	中	予防	2043	86,354	修繕																		
原山市民公園	風致	都市26-f-7	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	16m2	木材	2007	18	7	17	×	－	2025	劣化:木部地際等に著しい腐朽箇所がある。早めの対策が必要。規準:基礎の露出等に規準不適合箇所がある	C	高	予防	2024	2,759	修繕										4,420	再塗装							
原山市民公園	風致	都市26-e-1	園路広場	ウッドデッキ	野外ステージ	1	箇所	150m2	木材	2007	18	7	14	×	－	2025	劣化:木部地際等に著しい腐朽箇所がある。早めの対策が必要。規準:基礎の露出等に規準不適合箇所がある	C	中	事後	2021	21,582	修繕																		
原山市民公園	風致	都市26-a-1	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	平屋 B14.5m W2.5m H3.5.m	木材	2007	18	7	14	×	－	2025	全体的に健全で、塗装もしっかりしている。部分的に割れ、ひびが発生している。高低差がある箇所の腰壁が高さ90cmしかなく、転落防止柵高さ1.1mを満たしていない。	B	低	事後	2021							133	修繕											
原山市民公園	風致	都市26-d-4	管理施設	木柵	木柵	25	m	H0.9m	木材	2007	18	7	14	×	－	2025	全体的に健全であるが、部分的に欠損・腐食が見られる。ただ、ぐらつきは小さい。高さが0.85mしかなく、転落防止柵1.1mを満たしていない。	B	低	事後	2021							164	修繕											
原山市民公園	風致	都市26-e-2	園路広場	階段	階段	30	段	B0.9m W0.3m H0.2m	コンクリート	2007	18	15	30	×	－	2025	健全であるが、数箇所表面部の破損が見られる。また、空隙も同様に確認できた。	B	低	事後	2037																		
																						113,882		0		0		297		0		4,754		32,130		0		52,000		52,000		

概算費用合計（千円）：　255,063

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
友好の丘	都市緑地	都市31-a-1	休養施設	パーゴラ	藤棚	1	基	平屋 B4.6m W3.1m H2.9m	木材	2002	23	15	30	×	－	2025	柱の地際部が全柱φ140～φ80程度まで腐食で劣化している。ぐらつきはないものの、近い将来更新する必要がある。	C	高	事後	2032			4,083	撤去更新															
友好の丘	都市緑地	都市31-a-2	休養施設	休憩所	レストハウス	1	棟	平屋 B19.4m W7.3m H3.4m	RC	1966	59	50	50	×	－	2025	内部コンクリート壁打継箇所に外部盛土からの水の浸入があり、室内に水が入り、床が濡れている。外部コンクリートが大きく破損し、ひび割れが発生している。稈の劣化による転落の恐れあり。	D	高	事後	2016						37,400	展望デッキに更新										
友好の丘	都市緑地	都市31-b-1	便益施設	水飲場	水飲み	1	基	2栓	コンクリート	2002	23	15	30	×	－	2025	健全である。（水が出ないが、元栓が閉めてある可能性がある。）	A	低	事後	2032																		
友好の丘	都市緑地	都市31-b-2	便益施設	便所	トイレ	1	棟	平屋 男大1小3 女大3小1 多大1 B9.3m W4.8m H5.0m	木材	2002	23	24	43	×	－	2025	化粧竹パネルの欠損、落書きがあるが健全である。屋根にコケが生えている。	B	低	予防	2045													1,014	再塗装				
友好の丘	都市緑地	都市31-b-3	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	50台	アスファルト	2002	23	10	20	×	－	2025	舗装にひび割れが多数発生しているが、大きなぐらつきはない。車止めは健全である。	B	低	事後	2022																		
																						0		4,083		0		37,400		0		0		0		1,014		0		0		

概算費用合計（千円）： 42,497

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-a-1	休養施設	パーゴラ	パーゴラ1	1	基	B6.0m W2.4m H2.6m	木材	2009	16	15	30	×	−	2025	梁、ルーバーが腐食し、崩壊の恐れあり。	D	高	事後	2039						5,874	撤去更新											
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-a-2	休養施設	パーゴラ	パーゴラ2	1	基	B3.3m W3.3m H3.0m	スチール	2024	1	34	40	×	−	2025	健全である。	A	低	事後	2064																		
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-a-3	休養施設	パーゴラ	パーゴラ3	1	基	B5.2m W3.3m H3.0m	スチール	2024	1	34	40	×	−	2025	健全である。	A	低	事後	2064																		
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-b-1	便益施設	水飲場	水飲み1(西側)	1	基	2栓	コンクリート	2008	17	15	30	×	−	2025	健全である。	A	低	事後	2038																		
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-b-2	便益施設	水飲場	水飲み2(北側)	1	基	2栓	コンクリート	2008	17	15	30	×	−	2025	健全である。	A	低	事後	2038																		
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-b-3	便益施設	水飲場	水飲み3(東側)	1	基	2栓	コンクリート	2008	17	15	30	×	−	2025	健全である。	A	低	事後	2038																		
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-b-4	便益施設	便所	トイレ	1	棟	平屋 男大1小2 女大2 多大1小1 B10.7m W4.1m H3.6m	木材	2008	17	24	43	×	−	2025	健全である。	B	低	予防	2051														765	再塗装					
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-b-5	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	55台	コンクリート	2008	17	15	30	×	−	2025	コンクリート舗装のひび割れがあるが、大きなぐらつきはない。柵の一部は折れ曲りの破損がある。	B	低	事後	2038																		
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-c-1	園路広場	デッキ	デッキ	1	箇所	151m2	木材	2008	17	15	30	×	−	2025	全体に塗装が劣化している。板材の劣化によるひび割れがあり、釘の欠損による板材の浮き(未固定)もある。	B	低	事後	2038						19,208	修繕											
アルプス展望公園「スカイパーク」	近隣	都市34-c-2	園路広場	園路	舗装	400	m	800m2	脱色アスファルト	2008	17	10	20	×	−	2025	やや劣化が見られる。	B	低	事後	2028								35,000	舗装									
																						0		0		0		25,082		35,000		0		0		765		0		0		

概算費用合計（千円）： 60,847

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
グリーンパークひろ野	地区	地区2-a-1	休養施設	四阿	四阿1(北西部)	1	基	平屋 B2.7m W2.7m H3.3m	木材	2007	18	22	33	×	－	2025	健全である。	B	低	事後	2040																			
グリーンパークひろ野	地区	地区2-a-2	休養施設	四阿	四阿2(南東部)	1	基	平屋 B2.7m W2.7m H3.3m	木材	2007	18	22	33	×	－	2025	特に目立った劣化や破損箇所は見られなかった。	B	低	事後	2040																			
グリーンパークひろ野	地区	地区2-b-1	便益施設	水飲場	水飲み1(東部)	1	基	2栓	コンクリート	2007	18	15	30	×	－	2025	台座下面から、コンクリート成分が溶出している。(表面部にひび割れあり。水が侵入したものと推測される。)	B	低	事後	2037																			
グリーンパークひろ野	地区	地区2-b-2	便益施設	水飲場	水飲み2(南東部)	1	基	2栓	コンクリート	2007	18	15	30	×	－	2025	上面に破損があり、利用時ケガの恐れがある。	C	高	事後	2037						1,416	撤去更新											
グリーンパークひろ野	地区	地区2-b-3	便益施設	水飲場	水飲み3(北東部)	1	基	2栓	コンクリート	2007	18	15	30	×	－	2025	健全である。	B	低	事後	2037																			
グリーンパークひろ野	地区	地区2-b-4	便益施設	便所	トイレ	1	棟	平屋 4室 男大2小5 女大5 多大1倉庫 B13.4m W5.2m H5.0m	木材	2004	21	24	43	×	－	2025	健全である。	B	低	予防	2047														1,322	再塗装					
グリーンパークひろ野	地区	地区2-b-5	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	62台	アスファルト	2007	18	10	20	×	－	2025	劣化は見られるものの、特に大きな破損はない。	B	低	事後	2027																			
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-1	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具1	1	基	H0.8m	スチール FRP	2004	21	10	24	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2028						477	撤去更新											
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-2	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具2	1	基	H0.75m	スチール FRP	2004	21	10	24	×	－	2025	劣化:本体の著しいぐらつきがあります。早めの対策が必要です。規準:問題ありません。	C	中	予防	2028						477	撤去更新											
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-3	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具3	1	基	H0.8m	スチール FRP	2004	21	10	24	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2028						477	撤去更新											
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-4	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具4	1	基	H0.75m	スチール FRP	2004	21	10	24	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2028						477	撤去更新											
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-5	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具5	1	基	H0.9m	スチール FRP	2004	21	10	24	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2028						477	撤去更新											
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-6	遊戯施設	スプリング遊具	ムービング遊具6	1	基	H0.8m	スチール FRP	2004	21	10	24	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2028						477	撤去更新											
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-7	遊戯施設	踏み板式ぶらんこ	2連ブランコ	1	基	H2.8m	アルミ スチール	2007	18	15	36	×	－	2025	劣化:吊り部材に著しい摩耗箇所があるため使用禁止。緊急修繕または撤去・更新をお勧めします。規準:クリアランス不足等に基準不適合箇所がある。応急措置により使用禁止措置は指定管理者様対応となった。	D	高	予防	2043														794	再塗装・吊り金具、チェーン、回転軸交換					2025年補修予定
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-8	遊戯施設	健康器具系施設	健康1腹筋ベンチ	1	基	H0.45m	スチール 合成木材	2007	18	22	40	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2047														663	再塗装					

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-9	遊戯施設	健康器具系施設	健康2ストレッチベンチ	1	基	H0.75m	スチール合成木材	2007	18	22	40	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2047															663	再塗装				
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-10	遊戯施設	健康器具系施設	健康3けんすい	1	基	H2.5m	アルミ スチール	2007	18	22	40	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2047															663	再塗装				
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-11	遊戯施設	健康器具系施設	健康4背伸ばしベンチ	1	基	H0.9m	スチール合成木材	2007	18	22	40	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2047															663	再塗装				
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-12	遊戯施設	複合遊具	複合遊具	1	基	B9.7m W3.0m H1.9m	木材	2004	21	7	17	×	－	2025	劣化:ロープ部に著しい摩耗があります。早めの対策が必要です。規準:頭部胴体の挟み込み・有害な隙間等に基準不適合箇所があります。	C	高	予防	2021					21,273	撤去更新									8,670	再塗装・チェーン交換				
グリーンパークひろ野	地区	地区2-c-13	遊戯施設	ﾌｨｰﾙﾄﾞｱｽﾚﾁｯｸ遊具	クライミングウォール	1	基	B4.9m H2.5m	木材	2004	21	7	17	×	－	2025	劣化:全体に劣化が進んでいます。規準:問題ありません。	B	低	予防	2021															935	再塗装				
																						0		0		21,273		4,278		0		0		0		14,373		0		0		

概算費用合計（千円）：　39,924

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																				長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
荘川桜公園	地区	地区10-a-1	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	平屋 男大3小1女大3 B6.0m W4.3m H5.5m	木材	2003	22	24	43	×	−	2025	柵の腐食が著しく進行しており、ぐらつきも大きい。	C	中	予防	2046											1,533	再塗装、手摺り更新									
荘川桜公園	地区	地区10-a-2	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	平屋 多大1 B3.0m W4.8m H3.5m	木材	2003	22	24	43	×	−	2025	下部丸太腐食が著しく進行している。特に西面がひどく、柵天端がはずれている。	C	中	予防	2046											761	再塗装、手摺り更新									
荘川桜公園	地区	地区10-a-3	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	A=2000m2 普通車27台 大型車3台	アスファルト	2003	22	10	20	×	−	2025	区画線が消えかかっている。	B	低	事後	2023																				
																						0		0		0		0		0		2,294		0		0		0		0		

概算費用合計（千円）： 2,294

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
臥龍公園	地区	地区11-a-1	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	平屋 男大1 小5 女大3 多大1	木材	1989	36	24	43	×	－	2025	内部は天井(男)の一部にめくれが生じている。多機能は雨漏れの跡あり。屋根は瓦に複数の破損あり。外周の舗装(石張)が割れ、ぐらつきあり。西側の軒下に蜂の巣あり。	B	低	予防	2032	807	再塗装											1,781	屋根天井補修、再塗装				
臥龍公園	地区	地区11-a-2	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	9台	アスファルト	1989	36	10	20	×	－	2025	劣化は見られるものの、特に大きな破損はない。	B	低	事後	2009																			
																						807		0		0		0		0		0		0		1,781		0		0		

概算費用合計（千円）： 2,588

（様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査				管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用(千円)、右に内容を記載する																		長寿命化に向けた特記事項
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度			2026年		2027年		2028年		2029年		2030年		2031年		2032年		2033年		2034年		2035年		
あらら ぎ公園	地区	地区22-a-1	休養施設	四阿	四阿	1	基	平屋 B4.6m W2.3m H2.5m	木材	2002	23	22	33	×	－	2025	劣化が著しく進行しており、倒壊の恐れがある。	D	高	事後	2035	10,739	撤去更新																	
あらら ぎ公園	地区	地区22-b-1	便益施設	便所	トイレ1	1	棟	平屋 3室 男大1小2 女子大2 B5.6m W3.8m H5.0m	木材	2002	23	24	43	×	－	2025	特に目立った劣化や破損箇所は見られなかった。	B	低	予防	2045							692	再塗装											
あらら ぎ公園	地区	地区22-b-2	便益施設	便所	トイレ2	1	棟	平屋 男大1 女大1 多大1 B5.6m W3.8m H5.0m	木材	2002	23	24	43	×	－	2025	特に目立った劣化や破損箇所は見られなかった。	B	低	予防	2045							692	再塗装											
あらら ぎ公園	地区	地区22-b-3	便益施設	駐車場	駐車場	1	箇所	18台	アスファルト	2002	23	10	20	×	－	2025	特に目立った劣化や破損箇所は見られなかった。	B	低	事後	2022																			
あらら ぎ公園	地区	地区22-c-1	園路広場	園路	舗装	1	箇所	－	アスファルト	2002	23	10	20	×	－	2025	特に目立った劣化や破損箇所は見られなかった。	B	低	事後	2022					10,000	舗装													