

数量集計表

工 種	規格	単位	数量	備 考
土工(昼間)				
As殻運搬	飛驒リサイクルセンター 2.6km	m ³	0.3	
As処分費		t	0.8	
Co塊運搬	飛驒リサイクルセンター 2.6km	m ³	1	
Co処分費		t	2	
蓋替え工				
高山市型1号人孔	昼間 箇所表より(T-14)	箇所	32	
高山市型1号人孔	昼間 箇所表より(T-25)	箇所	0	
人孔蓋 断熱中蓋	人孔蓋断熱中蓋Φ600	箇所	32	
調整リング	調整リングΦ600 5cm	箇所	3	
調整リング	調整リングΦ600 10cm	箇所	3	
スクラップ	高橋商店 4.1km	t	2.56	
現場発生品運搬	高橋商店 4.1km	t	3	
既設蓋コンクリートはつり工	昼間	m ³	1	
仮設工				
交通誘導整理員	昼間	人	26	