

|      |                                   |      |                    |            |
|------|-----------------------------------|------|--------------------|------------|
| 工事番号 | 08財契第A21号<br>08建維第36号             | 事業名  |                    |            |
| 路河川名 | 市道松之木合崎線                          | 工事名  | 市道松之木合崎線舗装修繕工事 仕様書 |            |
| 年度   | 令和8年度                             | 施工箇所 | 高山市 三福寺町 地内        |            |
| 事業概要 | 施工延長 L=107.0m                     |      | 設計年月日              | 令和8年5月7日   |
|      | 舗装工 表層工(密粒度As20F改質Ⅱ) t=5cm A=683㎡ |      | 施工方法               |            |
|      | 基層工(再生粗粒度As20) t=5cm A=683㎡       |      |                    |            |
|      | 不陸整正 A=683㎡                       |      | 施工期間               | 123日間      |
|      | 区画線工 区画線工 ペイント式 実線 W150 L=201m    |      | 工事開始期限日            | 令和8年7月31日  |
|      | 区画線工 ペイント式 破線 W150 L=59m          |      |                    |            |
|      |                                   |      | 工事完了期限日            | 令和8年11月30日 |
|      |                                   |      |                    |            |
|      |                                   |      | 歩掛適用年月             |            |
|      |                                   |      |                    |            |
|      |                                   |      | 単価適用年月             |            |
|      |                                   |      |                    |            |
|      |                                   |      |                    |            |

# 内 訳 表

| 名 称                                                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|
| 01:本工事費                                                            |     |    |     |     | 工種区分：舗装工事             |
| 舗装                                                                 |     |    |     |     |                       |
|                                                                    | 1   | 式  |     |     |                       |
| 舗装工                                                                |     |    |     |     |                       |
|                                                                    | 1   | 式  |     |     |                       |
| アスファルト舗装工                                                          |     |    |     |     |                       |
|                                                                    | 1   | 式  |     |     |                       |
| 表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）                                                |     |    |     |     |                       |
| 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)、タックコート PK-4、全ての費用  | 683 | m2 |     |     | 施工P単価表(CB410260-0001) |
| 基層（車道・路肩部）（施工パッケージ）                                                |     |    |     |     |                       |
| 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、アスコン各種(2.30以上2.40t/m3未満)、プライムコート PK-3、全ての費用 | 683 | m2 |     |     | 施工P単価表(CB410240-0002) |
| 不陸整正(施工パッケージ)                                                      |     |    |     |     |                       |
| 無し、全ての費用                                                           | 683 | m2 |     |     | 施工P単価表(CB410010-0003) |
| 構造物取壊し工                                                            |     |    |     |     |                       |
|                                                                    | 1   | 式  |     |     |                       |

# 内 訳 表

| 名 称                          | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|
| 構造物取壊し工                      |     |    |     |     |                       |
|                              | 1   | 式  |     |     |                       |
| 舗装版取壊し工                      |     |    |     |     |                       |
|                              | 1   | 式  |     |     |                       |
| 舗装版切断(施工パッケージ)               |     |    |     |     |                       |
| アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用       | 7   | m  |     |     | 施工P単価表(CB430510-0004) |
| 路面切削(施工パッケージ)                |     |    |     |     |                       |
| 全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用 | 683 | m2 |     |     | 施工P単価表(CB430010-0005) |
| 殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)           |     |    |     |     |                       |
| 有り、2.0km以下、全ての費用             | 34  | m3 |     |     | 施工P単価表(CB430020-0006) |
| 処理場(高山市松之木町)                 |     |    |     |     |                       |
| アスファルト処理場 切削屑 50×50×50cm以下   | 80  | t  |     |     | TJ0020                |
| 既設改良路盤取壊し工                   |     |    |     |     |                       |
|                              | 1   | 式  |     |     |                       |
| 舗装版切断(施工パッケージ)               |     |    |     |     |                       |
| コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用       | 7   | m  |     |     | 施工P単価表(CB430510-0007) |

# 内 訳 表

| 名 称                                | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
|------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----------------------|
| 路面切削(施工パッケージ)                      |     |    |     |     |                       |
| 全面切削6cm以下(4000m2以下)、有り、全ての費用       | 683 | m2 |     |     | 施工P単価表(CB430010-0005) |
| 殻運搬(路面切削)(施工パッケージ)                 |     |    |     |     |                       |
| 有り、2.0km以下、全ての費用                   | 34  | m3 |     |     | 施工P単価表(CB430020-0006) |
| 処分費(高山市松之木町)                       |     |    |     |     |                       |
| コンクリート処理場 無筋 50×50×50cm以下          | 80  | t  |     |     | TJ0010                |
| 区画線工                               |     |    |     |     |                       |
|                                    | 1   | 式  |     |     |                       |
| 区画線工                               |     |    |     |     |                       |
|                                    | 1   | 式  |     |     |                       |
| 区画線設置工                             |     |    |     |     |                       |
|                                    | 1   | 式  |     |     |                       |
| 区画線設置(ペイント式) [標準]                  |     |    |     |     |                       |
| 実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・夜間、供用区間 | 200 | m  |     |     | 施工歩掛表(DC072210-0001)  |
| 区画線設置(ペイント式) [標準]                  |     |    |     |     |                       |
| 破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・夜間、供用区間 | 60  | m  |     |     | 施工歩掛表(DC072210-0002)  |

# 内 訳 表

| 名 称      | 数 量 | 単位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                  |
|----------|-----|-----|-----|-----|----------------------|
| 仮設工      |     |     |     |     |                      |
|          | 1   | 式   |     |     |                      |
| 仮設工      |     |     |     |     |                      |
|          | 1   | 式   |     |     |                      |
| 交通管理工    |     |     |     |     |                      |
|          | 1   | 式   |     |     |                      |
| 交通誘導警備員B |     |     |     |     |                      |
|          |     | 人・日 |     |     | 施工歩掛表(WB010212-0003) |
| 直接工事費計   |     |     |     |     |                      |
|          | 1   | 式   |     |     |                      |
| 間接工事費    |     |     |     |     |                      |
|          |     |     |     |     |                      |
| 共通仮設費    |     |     |     |     |                      |
|          |     |     |     |     |                      |
| 運搬費      |     |     |     |     |                      |
|          | 1   | 式   |     |     |                      |

# 内 訳 表

| 名 称         | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                        |
|-------------|-----|----|-----|-----|----------------------------|
| 共通仮設費（率計上額） |     |    |     |     | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |
| 共通仮設費計      |     |    |     |     |                            |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |
| 純工事費        |     |    |     |     |                            |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |
| 現場管理費       |     |    |     |     |                            |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |
| 現場管理費（率計上額） |     |    |     |     | 施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |
| 工事原価        |     |    |     |     |                            |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |
| 一般管理費等      |     |    |     |     |                            |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |
| 合計          |     |    |     |     |                            |
|             | 1   | 式  |     |     |                            |

# 内 訳 表

| 名 称 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|
|     |     |    |     |     |     |
|     |     |    |     |     |     |
| 総合計 |     |    |     |     |     |
|     |     |    |     |     |     |

| 区画線設置（ペイント式）〔標単〕                                       |           |      |     |     | 施工歩掛表 (DC072210-0001) |
|--------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----|-----------------------|
| 実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間                    |           |      |     |     | 1000 m 当り             |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 数 量       | 単 位  | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕<br><br>実線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間 | 1,000.000 | m    |     |     | Q00101020105          |
| 路面標示用塗料 2種B<br><br>白 JIS K 5665 2種B 加熱型                | 70.000    | L    |     |     | ZC41020010            |
| ガラスビーズ<br><br>JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm            | 59.000    | kg   |     |     | ZC41320010            |
| 軽油<br><br>小型ローリー                                       |           | リットル |     |     | ZC19020000            |
| 諸雑費                                                    | 1.000     | 式    |     |     | X981036               |
| 合 計                                                    | 1,000.000 | m    |     |     |                       |
| 単位当り                                                   | 1.000     | m    | 当り  |     |                       |



| 区画線設置（ペイント式）〔標単〕                                       |           |      |     | 施工歩掛表 (DC072210-0002) |              |
|--------------------------------------------------------|-----------|------|-----|-----------------------|--------------|
| 破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・夜間、供用区間                    |           |      |     | 1000                  | m 当り         |
| 名 称 ・ 規 格                                              | 数 量       | 単位   | 単 価 | 金 額                   | 摘 要          |
| 区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕<br><br>破線 15cm、時間的制約 無、機・労 夜間 | 1,000.000 | m    |     |                       | Q00101021105 |
| 路面標示用塗料 2種B<br><br>白 JIS K 5665 2種B 加熱型                | 70.000    | L    |     |                       | ZC41020010   |
| ガラスビーズ<br><br>JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm            | 59.000    | kg   |     |                       | ZC41320010   |
| 軽油<br><br>小型ローリー                                       |           | リットル |     |                       | ZC19020000   |
| 諸雑費                                                    | 1.000     | 式    |     |                       | X981036      |
| 合 計                                                    | 1,000.000 | m    |     |                       |              |
| 単位当り                                                   | 1.000     | m    | 当り  |                       |              |

| 交通誘導警備員B  |       |     |     | 施工歩掛表 (WB010212-0003) |        |
|-----------|-------|-----|-----|-----------------------|--------|
|           |       |     |     | 1                     | 人・日 当り |
| 名 称 ・ 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要    |
| 交通誘導警備員B  |       | 人   |     |                       | RW1045 |
| 合 計       | 1.000 | 人・日 |     |                       |        |
| 単位当り      | 1.000 | 人・日 | 当り  |                       |        |

| 建設機械運搬費                              |       |     |     |     | 施工歩掛表 (WB010010-0004) |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----------------------|
|                                      |       |     |     |     | 1 式 当り                |
| 名 称 ・ 規 格                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 貨物自動車運賃<br>片道 5.8 km、運搬車種= 28.500 t車 | 1.000 | 台   |     |     | 施工歩掛表 (DC000100-0005) |
| 合計特殊処理                               | 1.000 | 式   |     |     | XQ                    |
| 合 計                                  | 1.000 | 式   |     |     |                       |
| 単位当り                                 | 1.000 | 式   | 当り  |     |                       |

| 貨物自動車運賃                   |       |    |     | 施工歩掛表 (DC000100-0005) |          |
|---------------------------|-------|----|-----|-----------------------|----------|
| 片道 5.8 km、運搬車種= 28.500 t車 |       |    |     | 1                     | 台 当り     |
| 名 称 ・ 規 格                 | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額                   | 摘 要      |
| 貨物自動車基本運賃<br><br>20kmまで   | 1.000 | 台  |     |                       | ZY0Z3300 |
| 合 計                       | 1.000 | 台  |     |                       |          |
| 単位当り                      | 1.000 | 台  | 当り  |                       |          |

| 運搬費                 |       |    |     |     |                       |
|---------------------|-------|----|-----|-----|-----------------------|
| 単価表 (F999100001-01) |       |    |     |     |                       |
| 1 式                 |       |    |     |     |                       |
| 名 称 ・ 規 格           | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要                   |
| 建設機械運搬費             | 1.000 | 式  |     |     | 施工歩掛表 (WB010010-0004) |
| 合 計                 | 1.000 | 式  |     |     |                       |