

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副市長	部 長	課長	担当監	係 長	係	精 査	設 計 者
0 8 市ス 第 6 4 号									

合 議	部 長		課 長	係 長	係

工 事 名      中山公園陸上競技場   簡易照明設置工事

施 工 場 所	高 山 市      山田町      地 内	設 計 年 月	令和 8 年 5 月
---------	-------------------------	---------	------------

円

高 山 市

工 事 仕 様

	中山公園陸上競技場 簡易照明設置工事
	【建物概要】
	○中山公園陸上競技場（山田町690番地）
	用途：屋外陸上競技場                      規模：    18,069㎡
	【工事概要】
	○簡易照明（LED投光器 水銀灯400形相当） 9 基設置
	・ 鋼管柱（基礎設置・地上高3.5m）    7 基
	・ 本部室壁面                                      2 基
	○既設LED投光器移設    1 基
	○測定棟室内 配線ブレーカー増設
	○測定棟屋外 分電盤新設（スイッチ設置）

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	中山公園陸上競技場 簡易照明設置工事					
I	直接工事費	1.0	式			
II	発生材処分費	1.0	式			
	直接工事費計	1.0	式			
III	共通仮設費	1.0	式			
	純工事費	1.0	式			
IV	現場管理費	1.0	式			
	工事原価	1.0	式			
V	一般管理費等	1.0	式			
	工事価格	1.0	式			
	万円止め	1.0	式			
VI	消費税相当額	10.00%	1.0	式		
VII	合 計					



名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1)	器具材料費						
	LED投光器 既設器具同等品	NYS35145KLE9	9.0	台			昼白色 9500lm 68.2W
	ポールアダプタ	DYDX4023	8.0	個			
	鋼管ポール CS-1	89Φ ドブ浸 地上高3.5m	8.0	本			
	配線ブレーカー 測定棟増設	MCCB2P2E30AF/30A	1.0	台			
	配線ブレーカー 測定棟増設	MCCB2P2E30AF/20A	1.0	台			
	屋外用分電盤	鋼板製、扉面ON・OFF SW付	1.0	面			LED照明用
	漏電ブレーカー	ELCB2P2E50AF/30A30mA	1.0	台			
	配線ブレーカー	MCCB2P2E30AF/20A	3.0	台			
	EM-CEケーブル	14sq-2C	120.0	m			
	EM-CEケーブル	8sq-2C	220.0	m			
	EM-CEケーブル	3.5sq-3C	100.0	m			
	EM-IE電線	3.5sq 緑	300.0	m			
	電線管	FEP50	13.0	m			
	電線管	HIVE16	8.0	本			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1)	器具材料費						
	エントランスキャップ	HIVE16	8.0	個			
	電線管 2重管	MF22	100.0	m			
	電線管 2重管	MF28 黒	300.0	m			
	照明器具取付材料		1.0	式			
	防水PVKボックス	黒	4.0	個			
	防水ジョイント	3Mスコッチキャスト	5.0	個			
	配管付属品・雑材消耗品費		1.0	式			
	埋設表示テープ	低圧用 W	11.0	m			
	小 計						

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2)	電気工事						
	投光器移設・新設、分電盤新設・改造、配線工事		1.0	式			
	電線管露出配管	階段部 モルタル目隠し補修	2.0	箇所			
	ハンドホール コア抜き	φ60	2.0	箇所			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3)	埋設配管工						
	芝生部分						
	電線管床掘・埋戻し、照明灯基礎工		8.0	箇所			
	アスファルト部分						
	電線管床掘・埋戻し、照明灯基礎工、アスファルト復旧		11.0	m			
	重機運搬費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	発生材 運搬・処分費						
	混合廃棄物		1.0	式			
	小 計						