

番号	8 財契 第 A51 号 8 建維 第 49 号	県単急傾斜地（下ミセノ地区）崩壊対策工事		仕様書	
年度	令和 8 年度		高山市松之木町 地内		
事業概要					
	施工延長 L = 3 6 m				
	擁壁工（もたれ式擁壁工 H = 8 . 0 m） L = 3 0 m V = 3 3 7 m ³			施工方法	請負
	取付工（練ブロック積工） N = 1 式				
	仮設工 N = 1 式			施工期間	2 5 6 日間
				着手年月日	令和8年7月7日
				完了年月日	令和9年3月19日

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：砂防・地すべり等工事
急傾斜地 下ミセノ地区					
	1	式			
土工（標準）					
	1	式			
掘削					週単位
	1	式			
掘削(施工パッケージ) 土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、 5,000m3未満	170	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
掘削(施工パッケージ) 土砂、片切掘削	350	m3			施工P単価表(CB210100-0002)
積込（ルーズ）(施工パッケージ) 土砂、土量50,000m3未満	350	m3			施工P単価表(CB210020-0003)
掘削(施工パッケージ) 軟岩、片切掘削、破砕片除去有り(50,000m3未 満)、集積押土無し	200	m3			施工P単価表(CB210100-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 破砕岩、土量50,000m3未満	200	m3			施工P単価表（CB210020-0005）
作業土工	1	式			週単位
床掘り（施工パッケージ） 土砂、標準、無し、障害無し	7	m3			施工P単価表（CB210030-0006）
掘削（施工パッケージ） 軟岩、オフカット、障害無し、1,000m3未満、破砕片除去有り（50,000m3未満）、集積押土無し	50	m3			施工P単価表（CB210100-0007）
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 破砕岩、土量50,000m3未満	50	m3			施工P単価表（CB210020-0005）
埋戻し（施工パッケージ） 最大埋戻幅1m未満	10	m3			施工P単価表（CB210410-0008）
盛土	1	式			週単位
路体（築堤）盛土（施工パッケージ） 2.5m未満	20	m3			施工P単価表（CB210510-0009）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理					週単位
	1	式			
土砂運搬工（不整地運搬車）					
	740	m3			施工歩掛表(WB211810-0001)
積込（ルーズ）（施工パッケージ）					
土砂、土量50,000m3未満					
	740	m3			施工P単価表(CB210020-0003)
土砂等運搬（施工パッケージ）					
標準、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間有り、14.0km以下					
	740	m3			施工P単価表(CB210110-0010)
建設発生土処分料 宮本建材㈱（高山市岩井町）					
ほぐし土量					
	910	m3			TJ0202
待受け擁壁工					
	1	式			
もたれ式擁壁工（H=8.0m）					週単位
	1	式			
もたれ式擁壁（施工パッケージ）					
18-8-40高炉W/C≤60、碎石無し、均しコン無し、一般養生、90m未満、小型車割増無し					
	337	m3			施工P単価表(CB226330-0011)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
目地板(施工パッケージ)					
30m2以上、目地板各種	42	m2			施工P単価表(CB224710-0012)
生コンクリート (高炉)					
18- 8-40BB W/C=60%以下	20.300	m3			ZC13734008
裏込碎石(施工パッケージ)					
再生クラッシュ 40～0、全ての費用	13	m3			施工P単価表(CB221120-0013)
落石防護柵支柱設置工 (市場単価)					
中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ+焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)	10	本			施工歩掛表(WB813070-0003)
落石防護柵支柱設置工 (市場単価)					
端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ+焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)	1	本			施工歩掛表(WB813070-0004)
落石防護柵ロープ・金網設置工 (市場単価)					
間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本、15m未満、時間制限なし、通常(6時～20時)、無し	40.500	m			施工歩掛表(DC062515-0005)
練ブロック積工					週単位
	1	式			
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間	40	m2			施工歩掛表(DC073605-0007)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
裏込碎石(施工パッケージ)					
再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	3	m3			施工P単価表(CB221120-0013)
天端コンクリート	6	m			単価表(SJ0022)
岩着コンクリート(埋戻しコンクリート)	7	m			単価表(SJ0024)
水路工	1	式			
排水路工	1	式			週単位
U型側溝L＝2000mm〔標準〕					
ベンチフリュームI型、300×1000mm、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置	34	m			施工歩掛表(DC073710-0009)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	1	m3			施工P単価表(CB240010-0019)
構造物取り壊し工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
練石					週単位
	1	式			
構造物とりこわし工〔標単〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	3	m3			施工歩掛表(DC073005-0010)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	3	m3			施工P単価表(CB227010-0020)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	7	t			ZC29920002
廃プラ					週単位
	1	式			
大型土のう処分運搬工					
積み込み	23	枚			施工歩掛表(DC022105-0011)
大型土のう処分運搬工					
運搬	23	枚			施工歩掛表(DC022105-0014)
プラ処分費(高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1	m3			ZC34050001

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
根株					週単位
	1	式			
積込工					
	20	m3			施工歩掛表 (DF010035-0017)
運搬（伐木除根）（施工パッケージ）					
機械施工、無し、有り、10.0km以下、全ての費用	20	m3			施工P単価表 (CB320580-0021)
木くず等処理費（高山市松倉町）					
木株	4	t			ZC37150002
付帯工					
	1	式			
境界柱設置					週単位
	1	式			
境界杭設置工（市場単価）					
根巻基礎なし、手間+材料費、30本以上、通常（6～20時）、時間制限なし	30	本			施工歩掛表 (WB812330-0020)
安全対策					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導					週単位
	1	式			
交通誘導警備員配置					単価表(SJ0091)
		日			
仮設工					
	1	式			
工事用道路工					週単位
	1	式			
敷鉄板設置・撤去工					単価表(SJ0001)
	16	m			
仮設道路 盛土（購入土）					単価表(SJ0002)
	1	箇所			
支障物撤去・再設置（歩車道境界ブロック）					単価表(SJ0111)
	1	箇所			
掛樋工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付・撤去、波状管、450～600mm、継手材料費 要、機械費、労務費のみ	24	m			施工P単価表(CB222770-0025)
高密度ポリエチレン管（シングル）					
内外面波付（有孔・無孔）φ 600mm	24	m			ZC28850600
締切工					週単位
	1	式			
大型土のう 製作・設置（購入土）					
	6	袋			単価表(SJ0011)
大型土のう 撤去・処分					
	6	袋			単価表(SJ0013)
切土防護柵工					週単位
	1	式			
切土防護柵工 設置・撤去					
	1	式			単価表(SJ0004)
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					週単位
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-3、週単位

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

土砂運搬工（不整地運搬車）				施工歩掛表(WB211810-0001)	
週単位				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216710-0002)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

不整地運搬車機械運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216710-0002)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
不整地運搬車賃料 騒対無/排対2014/全旋回式 ダンプ全旋回式7t積級		供用日			ZC59620007
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

落石防護柵支柱設置工（市場単価）				施工歩掛表(WB813070-0003)	
中間支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)				週単位	1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵 （市場単価）[完全週休2日] 中間支柱設置工 柵高1.5m	1.000	本			Q00F58010200
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

落石防護柵支柱設置工（市場単価）				施工歩掛表(WB813070-0004)	
端末支柱、柵高 1.5m、無し、支柱メッキ＋焼付塗装無、時間制限なし、通常(6時～20時)				週単位	1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵 （市場単価）[完全週休2日] 端末支柱設置工 柵高1.5m	1.000	本			Q00F58011200
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

落石防護柵ロープ・金網設置工（市場単価）				施工歩掛表(DC062515-0005)	
間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本、15m未満、時間制限なし、通常(6時～20時)、無し				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵（市場単価） ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本	1.000	m			施工歩掛表(DC062525-0006)
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

落石防護柵（市場単価）				施工歩掛表 (DC062525-0006)	
ロープ金網設置工、間隔保持材付き、柵高 1.50m ロープ本数 5本				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
落石防護柵（市場単価）[完全週休2日] ロープ金網設置工(間隔保持材付き)柵高1.5m	1.000	m			Q00F58011300
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0007)	
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間				週単位	1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工[完全週休2日] 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼間	1.000	m2			Q00F04010100
間知ブロック 統一型 岐阜県リサイクル認定製品	1.000	m2			ZC14610004
胴込・裏込コンクリート 18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.410	m3			施工歩掛表 (DC400110-0008)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0008)	
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉) 18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]			施工歩掛表 (DC073710-0009)		
ベンチフリューム I 型、3 0 0 × 1 0 0 0 mm 礎材なしまたは省略、設置			、施工箇所補正無、無・昼間、基 週単位10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03011100
ベンチフリューム I 型 300 × 1,000mm	10.000	本			ZA70210300
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0010)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表(DC022105-0011)	
積み込み		週単位		100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表(KC110850-0012)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110850-0012)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表 (KC919582-0013)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KC919582-0013)	
週単位				1	供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0014)	
運搬		週単位		100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0015)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC015600-0015)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0016)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KC919514-0016)	
週単位				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

積込工				施工歩掛表 (DF010035-0017)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転		時間			施工歩掛表 (KF000300-0018)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転				施工歩掛表 (KF000300-0018)	
週単位				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KF900200-0019)
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手（特殊）		人			RW1014
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KF900200-0019)	
週単位				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC001320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

境界杭設置工（市場単価）				施工歩掛表(WB812330-0020)	
根巻基礎なし、手間+材料費、30本以上、通常（6～20時）、時間制限なし				週単位	1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
境界杭設置（市場単価）（杭材料含まず）[完全週休2日] コンクリート製 根巻き基礎なし	1.000	本			Q00F61260100
境界杭（岐阜県） 12×12×90cm タイル付	1.000	本			ZC15240000
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表(WB253610-0021)	
設置	週単位			100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216100-0022)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0022)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59131060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表(WB253610-0023)	
撤去	週単位			100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216100-0022)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

大型土のう工				施工歩掛表(WB252730-0024)	
製作・設置、購入土、大型土のう、5m以下、-3m未満または2m超え				週単位	10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
大型土のう 1トソ土のう・丸型	10.000	枚			ZC20090000
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216100-0025)
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC88790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0024)	
製作・設置、購入土、大型土のう、5m以下、-3m未満または2m超え				週単位	10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0025)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59122035
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表(WB252730-0026)	
撤去、6m以下、-3m未満または2m超え				週単位	10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対3次/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC88790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう処分積み込み				施工歩掛表(DC022105-0027)	
積み込み		週単位		100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表(KC110850-0012)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

切土及び発破防護柵の設置・撤去				施工歩掛表(WB253310-0028)	
設置	週単位			100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2011/12～13t吊 オペレーター付		日			ZC98790120
高所作業車運転（賃料）【基準】		日			施工歩掛表(KC216400-0029)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

高所作業車運転（賃料）【基準】					施工歩掛表 (KC216400-0029)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
高所作業車賃料 騒対無/排対無/トラック架装・ブーム型・標準デッキタイプ 作業床高12m		供用日			ZC58920012
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

切土及び発破防護柵の設置・撤去				施工歩掛表(WB253310-0030)	
撤去	週単位			100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2011/12～13t吊 オペレーター付		日			ZC98790120
高所作業車運転（賃料）【基準】		日			施工歩掛表(KC216400-0029)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0031)	
運搬重量= 8.55 t		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0032)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	8.020	t			施工歩掛表(WB010040-0033)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0033)	
週単位				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

天端コンクリート			単価表 (SJ0022)		
			週単位		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ)					
18-8-25高炉W/C \leq 60、一般養生、小型車割増無し	0.520	m3			施工P単価表 (CB226180-0014)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、瀝青質目地板t=10	0.050	m2			施工P単価表 (CB224710-0015)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

岩着コンクリート（埋戻しコンクリート）				単価表 (SJ0024)	
週単位				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 均しコンクリート	0.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0016)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	1.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
コンクリート(施工パッケージ) 埋戻しコンクリート	0.660	m3			施工P単価表 (CB240010-0018)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員配置					単価表 (SJ0091)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1. 000	日			
単位当り	1. 000	日	当り		

敷鉄板設置・撤去工					単価表(SJ0001)
週単位					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工					
設置	30.000	m2			施工歩掛表(WB253610-0021)
敷鉄板設置撤去工					
撤去	30.000	m2			施工歩掛表(WB253610-0023)
敷鉄板賃料 180日 (6ヶ月以内)					
鋼板 22*1524*3048 802kg	10.000	m			TJ0101
敷鉄板整備費 (清掃等簡易なもの)					
鋼板 22*1524*3048 802kg	10.000	m			TJ0103
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設道路 盛土（購入土）					単価表(SJ0002)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					
4.0m以上、20,000m3未満、無し	60.000	m3			施工P単価表(CB210510-0022)
盛土材					
締固め後	60.000	m3			ZC12310000
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、5,000m3未満	60.000	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、11.5km以下	60.000	m3			施工P単価表(CB210110-0023)
建設発生土処分料 宮本建材㈱（高山市岩井町） ほぐし土量	70.000	m3			TJ0202
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

支障物撤去・再設置（歩車道境界ブロック）					単価表(SJ0111)
週単位					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ) 再利用設置、A種(150/190×200×600) (両面R)、不要、18-8-25高炉W/C≦	7.000	m			施工P単価表(CB422510-0024)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

大型土のう 製作・設置（購入土）				単価表 (SJ0011)	
週単位				1	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置、購入土、大型土のう、5m 以下、-3m未満または2m超え	1.000	袋			施工歩掛表 (WB252730-0024)
盛土材 締固め後	0.750	m3			ZC12310000
合 計	1.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう 撤去・処分				単価表 (SJ0013)	
週単位				23	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工					
撤去、6m以下、-3m未満または2m超え	23.000	袋			施工歩掛表 (WB252730-0026)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、10.0km以下	19.100	m3			施工P単価表 (CB210110-0026)
建設発生土処分料 宮本建材㈱ (高山市岩井町) ほぐし土量	23.000	m3			TJ0202
大型土のう処分積み込み					
積み込み	23.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0027)
大型土のう処分運搬工					
運搬	23.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0014)
プラ処分費 (高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1.000	m3			ZC34050001
合 計	23.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

切土防護柵工 設置・撤去					単価表 (SJ0004)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
切土及び発破防護柵の設置・撤去 設置	75.000	m2			施工歩掛表 (WB253310-0028)
切土及び発破防護柵の設置・撤去 撤去	75.000	m2			施工歩掛表 (WB253310-0030)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費					単価表 (F999100001-01)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 8.55 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0031)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0032)
合 計	1.000	式			