

工事番号	08財契第A 39号 08市建第 6号	事業名	火葬場アクセス道路インフラ整備事業		
路河川名	市道天性寺吹屋線	工事名	市道天性寺吹屋線道路改良工事 仕様書		
年 度	令和8年度	施工箇所	高山市 天性寺町 地内		
事業概要	施工延長 L=10.7m		設計年月日		
	土工 一式		施工方法		
	擁壁工	ブロック積工 A=34m2	施工期間		
	排水構造物工	側溝工 (PU2-300) L=12m	工事開始期限日		令和8年7月13日
	舗装工	再生密粒度As13F t=5cm A=22m2	工事完了期限日		令和8年12月18日
		細粒度As13 t=3cm A=21m2	歩掛適用年月		
	区画線工	一式	単価適用年月		
	付属施設工	一式			
	構造物撤去工	一式			
	交通管理工	一式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					週単位
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	9	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
盛土工					週単位
	1	式			
路体盛土					
	50	m3			単価表(SJ0010)
作業土工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	10	m3			施工P単価表(CB210030-0003)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	8	m3			施工P単価表(CB210410-0004)
残土処理工					週単位
	1	式			
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、12.0km以下	10	m3			施工P単価表(CB210110-0005)
残土処分費					
宮本建材 ほぐし土	20	m3			TJ0010
擁壁工					
	1	式			
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)					週単位
	1	式			
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8- 25PR Ⅱ/C=60%以下 無・昼間	34	m2			施工歩掛表(DC073605-0001)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	12	m3			施工P単価表(CB226120-0006)
天端コンクリート					
	9	m			単価表(SJ0110)
基礎工					
	7	m			単価表(SJ0120)
小口止工					
	1	箇所			単価表(SJ0130)
モルタル充填工					
	1	式			単価表(SJ0140)
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					週単位
	1	式			
側溝工					
PU2-B300-H300	12	m			単価表(SJ0210)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート側溝蓋設置工					
	20	枚			単価表 (SJ0220)
鋼製グレーチング蓋設置工					
	4	枚			単価表 (SJ0230)
舗装工					
	1	式			
車道舗装					週単位
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12F) プラスコート PK-2 全ての費用	13	m2			施工P単価表 (CB410260-0017)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	14	m2			施工P単価表 (CB410040-0018)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	16	m2			施工P単価表 (CB410030-0019)
路肩舗装					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(12F) プラント PK-2 全ての費用	9	m2			施工P単価表(CB410260-0017)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生碎石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	8	m2			施工P単価表(CB410040-0020)
歩道舗装					週単位
	1	式			
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生細粒度アスコン(12) プラント PK-2 全ての費用	21	m2			施工P単価表(CB410261-0021)
上層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生碎石 RC-30、全ての費用	21	m2			施工P単価表(CB410041-0022)
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	21	m2			施工P単価表(CB410031-0023)
張りコンクリート工					
	1	式			単価表(SJ0310)
区画線工					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線工					週単位
	1	式			
区画線設置（ペイント式）〔標単〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、 無・昼間、供用区間	11	m			施工歩掛表(DC072210-0009)
区画線設置（ペイント式）〔標単〕					
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、 無・昼間、供用区間	3	m			施工歩掛表(DC072210-0010)
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼 間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、 溶融式 溶剤含有量 15～18%、77℃以上舗	30	m			施工歩掛表(DC072205-0011)
区画線消去〔標単〕					
ウォータージェット式(ペイント式消去) 15cm 換算、無・ 昼間	10	m			施工歩掛表(DC072215-0012)
区画線消去〔標単〕					
ウォータージェット式(溶融式消去) 15cm 換算、無・ 昼間	21	m			施工歩掛表(DC072215-0013)
付属施設工					
	1	式			
路側防護柵工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）					
土中建込、塗装品、Gp-Bp-2E、タークブラウン、 20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし <small>曲線部</small>	5	m			施工歩掛表 (WB810600-0014)
ガードパイプ設置工（市場単価）					
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、タークブラウン、 20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし <small>曲線部</small>	3	m			施工歩掛表 (WB810600-0015)
横断・転落防止柵設置工（市場単価）					
コンクリート建込、ビーム式、支柱間隔 3m 、100m未満、通常（6時～20時）、時間制限 なし、計上する 4本パイプ 柵高1100mm	11	m			施工歩掛表 (WB810760-0016)
標識設置工					週単位
	1	式			
注意喚起標識設置工					
	1	基			単価表 (SJ0410)
標識板設置工[警戒・規制・指示・路線]（市場単 価）					
2基以下、指示標識、通常（6時～20時）、時 間制限なし	2	基			施工歩掛表 (WB812150-0018)
標識撤去工					週単位
	1	式			
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標 識]（市場単価）					
2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし	1	基			施工歩掛表 (WB812210-0019)



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
照明式標識板撤去工					
電力会社への申請含む	1	式			TJ0800
標識移設工					週単位
	1	式			
標識板撤去工〔警戒・規制・指示・路線番号標識〕(市場単価)					
3基～4基、通常（6時～20時）、時間制限なし	4	基			施工歩掛表(WB812210-0020)
標識板設置工〔警戒・規制・指示・路線〕(市場単価)					
2基以下、警戒標識、通常（6時～20時）、時間制限なし	2	基			施工歩掛表(WB812150-0017)
標識板設置工〔警戒・規制・指示・路線〕(市場単価)					
2基以下、規制標識、通常（6時～20時）、時間制限なし	2	基			施工歩掛表(WB812150-0021)
防護柵端部処理					
	1	式			単価表(SJ0420)
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	10	m3			施工歩掛表 (DC073005-0023)
舗装版切断 (施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	20	m			施工P単価表 (CB430510-0025)
舗装版破碎積込 (小規模土工) (施工パッケージ)					
全ての費用	17	m2			施工P単価表 (CB210720-0026)
運搬処理工					週単位
	1	式			
殻運搬 (施工パッケージ)					
コンクリート (無筋) 構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	10	m3			施工P単価表 (CB227010-0027)
殻運搬 (施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込 (小規模土工)、DID区間有り、2.5km以下、全ての費用	1	m3			施工P単価表 (CB227010-0028)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	24.200	t			ZC29920002
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	1.600	t			ZC29920004

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					週単位
	1	式			
ガードレール撤去工（市場単価）					
旧G r - B p - 2E（土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし	18	m			施工歩掛表（WB810530-0024）
ガードレール撤去工（市場単価）					
旧G r - B p - 2B（C o建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし	7	m			施工歩掛表（WB810530-0025）
U型側溝L＝6 0 0 mm〔標準〕					
その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、再利用撤去、60kg/個以下	9	m			施工歩掛表（DC073705-0026）
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し（施工パッケージ）					
	2	t			施工P単価表（CB010420-0029）
現場発生品及び支給品運搬（施工パッケージ）					
DID区間有り、5.0km以下	2	t			施工P単価表（CB010410-0030）
仮設工					
	1	式			
交通管理工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0027)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)-2、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(1)-2、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0001)	
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB 週単位				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工[完全週休2日]					
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼間	1.000	m2			Q00F04010100
間知ブロック					
統一型 岐阜県リサイクル認定製品	1.000	m2			ZC14610004
胴込・裏込コンクリート					
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.410	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0002)	
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)  18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

残存型枠工				施工歩掛表 (DF120905-0003)	
残存型枠 (85kg/枚以下)				週単位	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
型わく工		人			RW1033
普通作業員		人			RW1002
溶接工		人			RW1012
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403050025
型枠材	106.000	m2			ZNX91441
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			



残存型砕工			施工歩掛表 (DF120905-0003)		
残存型砕 (85kg/枚以下)			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m2	当り		

鉄筋工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810010-0004)	
一般構造物		週単位		1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋加工・組立（市場単価）[完全週休2日]  一般構造物	1.000	t			Q00F50010200
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工（材料費）				施工歩掛表 (DC062105-0005)	
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.069 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼 S D - 3 4 5     D 1 3 mm	0.071	t			ZC17040013
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0006)	
鉄筋コンクリート側溝 1 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、設置				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]  時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03011100
鉄筋コンクリート側溝 PU2型 (1種) 歩道用  3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1472300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073720-0007)	
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え170kg／枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無				週単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00F03030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0008)	
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無				週単位	10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕〔完全週休2日〕  時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00F03030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0009)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01020100
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072210-0010)
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][完全週休2日]  破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01021100
路面標示用塗料 2種B  白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ  JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油  小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



区画線設置（溶融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0011)
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					週単位 1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔完全週休2日〕					
ゼブラ 45cm、時間の制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01012400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線消去〔標単〕				施工歩掛表 (DC072215-0012)	
ウォータージェット式(ポイント式消去) 15cm 換算、無・昼間				週単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工〔完全週休2日〕  ウォータージェット式 ポイント式区間線を消去 15cm換算、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01030300
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線消去〔標単〕				施工歩掛表(DC072215-0013)	
ウォータージェット式(溶融式消去) 15cm 換算、無・昼間				週単位	1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線消去工[完全週休2日]  ウォータージェット式 溶融式区間線を消去 15cm換算、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00F01030200
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ設置工（市場単価）					施工歩掛表 (WB810600-0014)
土中建込、塗装品、Gp-Bp-2E、ターグブラウン、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]					
土中建込 塗装品Gp-Bp-2E	1.000	m			Q00F56010200
防護柵材料加算額					
各種	1.000	m			ZNK91785
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ設置工（市場単価）					施工歩掛表 (WB810600-0015)
土中建込、塗装品、Gp-Cp-2E、ダークブラウン、20m 未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、曲線部					1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）[完全週休2日]					
土中建込 塗装品Gp-Cp-2E	1.000	m			Q00F56010300
防護柵材料加算額					
各種	1.000	m			ZNX91785
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810760-0016)	
コンクリート建込、ビーム式、支柱間隔 3m、100m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし 、計上する、4本パイプ 柵高1100mm				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価）[完全週休2日]  コンクリート建込 ビーム・パネル式 間隔3m	1.000	m			Q00F57010200
横断・転落防止柵	1.000	m			ZNX91038
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価)					施工歩掛表(WB812150-0017)
2基以下、警戒標識、通常(6時～20時)、時間制限なし					週単位 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(市場単価)[完全週休2日]  警戒・規制・指示・路線	1.000	基			Q00F60050100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価)				施工歩掛表(WB812150-0018)	
2基以下、指示標識、通常(6時～20時)、時間制限なし				週単位	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(市場単価)[完全週休2日]  警戒・規制・指示・路線	1.000	基			Q00F60050100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		



標識板撤去工〔警戒・規制・指示・路線番号標識〕(市場単価)					施工歩掛表 (WB812210-0019)
2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし					週単位 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去工〔警戒・規制・指示・路線番号標識〕(市場単価)〔完全週休2日〕 警戒・規制・指示・路線番号標識	1.000	基			Q00F60110100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)					施工歩掛表(WB812210-0020)
3基～4基、通常（6時～20時）、時間制限なし					週単位 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価)[完全週休2日] 警戒・規制・指示・路線番号標識	1.000	基			Q00F60110100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価)					施工歩掛表(WB812150-0021)
2基以下、規制標識、通常(6時～20時)、時間制限なし					週単位 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(市場単価)[完全週休2日]  警戒・規制・指示・路線	1.000	基			Q00F60050100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ガードレール部材設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810560-0022)	
レール等 路側用 B・C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、直線部				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール部材設置工（市場単価）〔完全週休2日〕  レール設置 路側用 B・C	1.000	m			Q00F55050400
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0023)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ガードレール撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810530-0024)	
旧 G r - B p - 2 E （土中建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日]  土中建込 旧Gr-Ap・Bp・Cp-2E	1.000	m			Q00F55030700
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードレール撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810530-0025)	
旧 G r - B p - 2 B （ C o 建込用）、通常（6時～20時）、時間制限なし				週単位	1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードレール撤去工（市場単価）[完全週休2日] コンクリート建込 旧Gr-Ap・Bp・Cp-2B	1.000	m			Q00F55030300
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 6 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073705-0026)	
その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、再利用撤去、60kg/個 以下				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝][完全週休2日]  時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03010100
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



交通誘導警備員B				施工歩掛表 (WB010212-0027)	
				週単位	1 人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

路体盛土					
単価表 (SJ0010)					
週単位					
10 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					
2.5m未満	10.000	m3			施工P単価表 (CB210510-0002)
盛土材					
締固め後	10.000	m3			ZC12310000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

天端コンクリート					
単価表 (SJ0110)					
週単位 10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ) 18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型 車割増無し	0.520	m3			施工P単価表 (CB226180-0007)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

基礎工					
単価表 (SJ0120)					
週単位 10 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ) 18-8-40高炉W/C $\leq$ 60、基礎碎石有り、 一般養生・特殊養生(練炭)、小型車割	1.300	m <sup>3</sup>			施工P単価表 (CB226170-0008)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口止工					単価表(SJ0130)
週単位					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40高炉W/C≤60、一般養生、小型枠(施工パッケージ)	34.400	m3			施工P単価表(CB240010-0009)
一般型枠、小型構造物	91.700	m2			施工P単価表(CB240210-0010)
残存型枠工					
残存型枠(85kg/枚以下)	68.800	m2			施工歩掛表(DF120905-0003)
基礎砕石(施工パッケージ)					
17.5cmを超え20.0cm以下、再生クラッシュ40~0、全ての費用	10.700	m2			施工P単価表(CB221110-0011)
鉄筋工(市場単価)					
一般構造物	0.069	t			施工歩掛表(WB810010-0004)
鉄筋工(材料費)					
SD-345、材料割増率 3 %、0 t、0.069 t、0 t、0 t、0 t、0 t、0 t	1.000	式			施工歩掛表(DC062105-0005)
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)(施工パッケージ) 30mm以上200mm未満	70.000	孔			施工P単価表(CB224410-0012)
ケミカルアンカー					
R-12N相当品	70.000	本			TJ0110

小口止工					単価表 (SJ0130)
週単位					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

モルタル充填工					単価表 (SJ0140)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.030	m3			施工P単価表 (CB240060-0013)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0014)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

側溝工			単価表 (SJ0210)		
PU2-B300-H300			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 1 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0006)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.560	m3			施工P単価表 (CB240010-0015)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0016)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



コンクリート側溝蓋設置工			単価表 (SJ0220)		
			週単位		
			1 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（ＣＯ製）〔標単〕					
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え 170kg／枚以下、設置、無・昼間、施	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0007)
コンクリート側溝蓋（PU型側溝用）					
歩道用 300型 スリットタイプ	1.000	枚			TJ0210
合 計	1.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

鋼製グレーチング蓋設置工				単価表 (SJ0230)	
				週単位	1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製）〔標単〕					
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、設置、鋼製 40kg/枚以下、無・	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0008)
鋼製グレーチング蓋（PU型側溝用）					
歩道用 300型 細目・落込	1.000	枚			TJ0220
合 計	1.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

張りコンクリート工					
単価表 (SJ0310)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運	0.240	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

注意喚起標識設置工				単価表 (SJ0410)	
				週単位	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置工〔警戒・規制・指示・路線〕(市場単価) 2基以下、警戒標識、通常（6時～20時）、時間制限なし	1.000	基			施工歩掛表 (WB812150-0017)
注意喚起標識 H1000×W300 取付金具含む	1.000	枚			TJ0410
支柱 Φ60.5, L=2.0 塗装鋼管	1.000	本			TJ0420
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

防護柵端部処理			単価表 (SJ0420)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			1	式	当り
			数 量	単 位	単 価
			金 額	摘 要	
ガードレール部材設置工（市場単価）					
レール等 路側用 B・C種、時間制限なし、通常（6時～20時）、直線部			2.800	m	
ガードレール支柱再設置					施工歩掛表 (WB810560-0022)
土中式			1.000	本	
					TJ0430
合 計			1.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

スクラップ評価額					単価表 (F999900001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄スクラップ ヘビー H3	2.000	t			TJ0900
合 計	1.000	式			