

工事番号	08財契第A 号 08水上第 39号	事業名	配水管布設替-宗猷寺		
路河川名	市道西洞宗猷寺2号線他	工事名	市道西洞宗猷寺2号線他配水管布設替工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 宗猷寺町他地内		
事業概要	配水管布設替 φ150～100HPPE L=226.1m(φ150 L=143.8m、φ100 L=82.3m)			設計年月日	令和8年 5月15日
	その他既設接続 φ100～50 N= 1.0式			施工方法	請負
	仕切弁設置 φ100～50 N= 10.0基			施工期間	
	土工 N= 1.0式			起工年月日	令和8年 6月30日
	仮設工 N= 1.0式			竣工年月日	令和9年 1月29日
				歩掛適用年月	
				単価適用年月	
起工理由					

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工					
第1管路					
管材費					週単位
水道配水用ポリエチレン管 φ150 EF受口直管					TJA2010
水道配水用ポリエチレン管 プレソント φ150-切管分					ZW10390150
水道配水用ポリエチレン管継手 φ150 EF45° ベンド (片受)					TJA2150
水道配水用ポリエチレン管継手 φ150 EF22 1/2° ベンド (片受)					TJA2190

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150 EF22 1/2° ベンド (両受)	5	個			TJA2730
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150×150 EFチーズ (両受)	1	個			TJA2510
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150×100 F 付きEFチーズ (両受)	1	個			TJA2600
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150×75 F 付きEFチーズ (両受)	2	個			TJA2610
水道配水用ホリチレン管継手 EFソケット φ 150	5	個			ZW10400150
異種管継手 φ 150 P×D	2	個			TJ00001
PE挿し口付ソケット仕切弁 φ 150	1	個			TJA3260
仕切弁管 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管布設工					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径150mm	88.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工					
径150mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	47	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工					
径150mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	5	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0003)
ポリエチレン管継手工					
径150mm、メカニカル継手をする	4	口			施工歩掛表 (DW000510-0004)
ポリエチレン管切断工					
径150mm	14	口			施工歩掛表 (DW000760-0005)
硬質塩化ビニル管切断工					
径150mm	4	口			施工歩掛表 (DW000755-0006)
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)					
径150mm、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0007)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篭(浅埋)設置工-夜間  Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工  夜間	88.400	m			単価表(SJ30101)
埋設標識シート設置工  夜間	88.800	m			単価表(SJ30201)
管明示テープ工 φ150-夜間  ポリエチレン管	88.400	m			単価表(SJ30251)
第2管路	1	式			
φ150-管材費	1	式			週単位
水道配水用ポリエチレン管  φ150 EF受口直管	5	本			TJA2010
水道配水用ポリエチレン管継手  φ150 EF90° ベンド (片受)	1	個			TJA2110

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150 EF45° ベンド (片受)	4	個			TJA2150
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150 EF22 1/2° ベンド (片受)	3	個			TJA2190
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150 EF90° ベンド (両受)	1	個			TJA2650
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150 EF45° ベンド (両受)	8	個			TJA2690
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150 EF22 1/2° ベンド (両受)	1	個			TJA2730
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150×75 F 付きEFチーズ (両受)	1	個			TJA2610
水道配水用ホリチレン管継手 φ 150×100 レデュサ	1	個			TJA3220
水道配水用ホリチレン管継手 EFソケット φ 150	3	個			ZW10400150

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PE挿し口付ソフトシル仕切弁  φ 150	1	個			TJA3260
仕切弁筐  浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
φ 150-管布設工	1	式			週単位
ポリエチレン管据付工  径150mm	55.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工  径150mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	35	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工  径150mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	3	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0003)
ポリエチレン管切断工  径150mm	12	口			施工歩掛表 (DW000760-0005)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)  径150mm、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0007)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篭(浅埋)設置工-夜間  Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工  夜間	55.400	m			単価表(SJ30101)
埋設標識シート設置工  夜間	56.300	m			単価表(SJ30201)
管明示テープ工 φ150-夜間  ポリエチレン管	55.400	m			単価表(SJ30251)
φ100-管材費	1	式			週単位
水道配水用ホリチレン管  φ100 EF受口直管	13	本			TJA2020
水道配水用ホリチレン管 プレンセント  φ100-切管分	3	本			ZW10390100
水道配水用ホリチレン管継手  φ100 EF45° ベンド (片受)	1	個			TJA2160



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100 EF45° ベンド (両受)	5	個			TJA2700
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100 EFフランジ (片受)	1	個			TJA2400
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100×75 F 付きEFチーズ (両受)	1	個			TJA2630
水道配水用ホリチレン管継手 EFソケット φ 100	2	個			ZW10400100
フランジ 接合材 φ 100 ホルトナット&フランジパッキン	1	個			TJA426020
両フランジソフトシール仕切弁 φ 100	1	個			TJA333020
仕切弁筐 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
φ 100-管布設工	1	式			週単位

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工  径100mm	82.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0015)
ポリエチレン管継手工  径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	25	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0016)
ポリエチレン管継手工  径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	3	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0017)
フランジ継手工  径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0018)
ポリエチレン管切断工  径100mm	8	口			施工歩掛表 (DW000760-0019)
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)  径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0020)
仕切弁筐 (浅埋) 設置工-夜間  Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工  夜間	82.300	m			単価表 (SJ30101)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
夜間	82.600	m			単価表 (SJ30201)
管明示テープ工 φ100-夜間					
ポリエチレン管	82.300	m			単価表 (SJ30301)
既設接続①					
	1	式			
管布設工					週単位
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 プレソント					
φ50-切管分	4	本			ZW10390050
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ50 EF90° ベンド (片受)	1	個			TJA2140
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ50 EF90° ベンド (両受)	2	個			TJA2680
サドル分水栓					
φ150×50 HPPE	1	個			TJA5010

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	1	個			ZW10400050
異種管継手 φ 50 P × V	1	個			TJ00040
PE挿し口付ソフトシル仕切弁 φ 50	1	個			TJA3290
仕切弁管 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
ポリエチレン管据付工 径50mm	4.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0022)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	5	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0024)
ポリエチレン管継手工 径50mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000320-0026)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0027)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0028)
硬質塩化ビニル管切断工					
径50mm	2	口			施工歩掛表(DW000755-0029)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0020)
仕切弁筐(浅埋)設置工-夜間					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
夜間	4.100	m			単価表(SJ30101)
埋設標識シート設置工					
夜間	4.500	m			単価表(SJ30201)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ50-夜間 ポリエチレン管	4.100	m			単価表 (SJ30501)
既設接続②	1	式			
管布設工	1	式			週単位
水道配水用ポリエチレン管継手 φ50 EF90° ベンド (片受)	1	個			TJA2140
水道配水用ポリエチレン管継手 φ50 EF90° ベンド (両受)	1	個			TJA2680
水道配水用ポリエチレン管継手 φ50 EF22 1/2° ベンド (両受)	1	個			TJA2760
サトル分水栓 φ150×50 HPPE	1	個			TJA5010
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ50	1	個			ZW10400050

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
異種管継手  φ 50 P × V	1	個			TJ00040
PE挿し口付ソフソール仕切弁  φ 50	1	個			TJA3290
仕切弁  浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
ポリエチレン管据付工  径50mm	2.200	m			施工歩掛表 (DW000505-0022)
ポリエチレン管継手工  径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	5	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工  径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0024)
ポリエチレン管継手工  径50mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)  径50mm	1	口			施工歩掛表 (DW000320-0026)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0027)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	3	口			施工歩掛表 (DW000760-0028)
硬質塩化ビニル管切断工					
径50mm	2	口			施工歩掛表 (DW000755-0029)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0020)
仕切弁筐(浅埋)設置工-夜間					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
夜間	2.200	m			単価表 (SJ30101)
埋設標識シート設置工					
夜間	2.500	m			単価表 (SJ30201)
管明示テープ工 φ50-夜間					
ポリエチレン管	2.200	m			単価表 (SJ30501)



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設接続③					
	1	式			
管布設工					週単位
	1	式			
水道配水用ホリチレン管継手 φ 50 EF90° ベンド (片受)					
	1	個			TJA2140
水道配水用ホリチレン管継手 φ 50 EF90° ベンド (両受)					
	2	個			TJA2680
サトル分水栓 φ 150×50 HPPE					
	1	個			TJA5010
水道配水用ホリチレン管継手 EFソケット φ 50					
	1	個			ZW10400050
異種管継手 φ 50 P×V					
	1	個			TJ00040
PE挿し口付サトル仕切弁 φ 50					
	1	個			TJA3290

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篭					
浅埋 φ50～400用	1	個			TJA3340
ポリエチレン管据付工					
径50mm	7.900	m			施工歩掛表 (DW000505-0022)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	5	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0024)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	1	口			施工歩掛表 (DW000320-0026)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0027)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	3	口			施工歩掛表 (DW000760-0028)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	2	口			施工歩掛表 (DW000755-0029)
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0020)
仕切弁筐 (浅埋) 設置工-夜間 Φ 50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工 夜間	7.900	m			単価表 (SJ30101)
埋設標識シート設置工 夜間	8.300	m			単価表 (SJ30201)
管明示テープ工 φ 50-夜間 ポリエチレン管	7.900	m			単価表 (SJ30501)
既設接続④	1	式			
管布設工	1	式			週単位

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50 EF90° ベンド (片受)	1	個			TJA2140
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50 EF90° ベンド (両受)	2	個			TJA2680
サドル分水栓 φ 150×50 HPPE	1	個			TJA5010
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50	1	個			ZW10400050
異種管継手 φ 50 P×V	1	個			TJ00040
PE挿し口付サドル仕切弁 φ 50	1	個			TJA3290
仕切弁管 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
ポリエチレン管据付工 径50mm	6.400	m			施工歩掛表 (DW000505-0022)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	5	箇所			施工歩掛表(DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0024)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表(DW000510-0025)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	1	口			施工歩掛表(DW000320-0026)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0027)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0028)
硬質塩化ビニル管切断工					
径50mm	2	口			施工歩掛表(DW000755-0029)
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表(DW000805-0020)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篋(浅埋)設置工-夜間  Φ50～400					
	1	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工  夜間					
	6.400	m			単価表(SJ30101)
埋設標識シート設置工  夜間					
	6.800	m			単価表(SJ30201)
管明示テープ工 φ50-夜間  ポリエチレン管					
	6.400	m			単価表(SJ30501)
排泥工					
	1	式			
管布設工					週単位
	1	式			
SGP-PB 直管  100A L=4.0					
	2	本			TJA4010
SGP-PB 継手  100A×90° エルボ					
	8	個			TJA4070

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ					
φ 100	2	個			TJA424020
フレンジ 接合材					
φ 100 ホールナット&フレンジパッキン	3	個			TJA426020
両フレンジソフトシール仕切弁					
φ 100	1	個			TJA333020
仕切弁管					
浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
鋼管据付工 (人力)					
径100mm	5.100	m			施工歩掛表 (DW000305-0031)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径100mm	16	口			施工歩掛表 (DW000320-0032)
小口径鋼管ねじ切り工 (人力)					
径100mm	16	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0033)
小口径鋼管切断工 (人力)					
径100mm	8	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0034)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工  径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	3	口			施工歩掛表 (DW000230-0035)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)  径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0020)
仕切弁筐(浅埋)設置工-夜間  Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
防蝕テープ工 100A-夜間	5.100	m			単価表 (SJ30801)
消火栓接続工	1	式			
管布設工	1	式			週単位
SGP-PB 直管  80A L=4.0	2	本			TJA4020
SGP-PB 継手  80A×90° エルボ	6	個			TJA4080



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合フレンジ					
φ 75	4	個			TJA4250
フレンジ 接合材					
φ 75 ホールナット&フレンジパッキン	6	個			TJA426030
両フレンジソフトシール仕切弁					
φ 75	2	個			TJA333030
仕切弁筐					
浅埋 φ 50～400用	2	個			TJA3340
鋼管据付工 (人力)					
径80mm	7.500	m			施工歩掛表 (DW000305-0036)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径80mm	16	口			施工歩掛表 (DW000320-0037)
小口径鋼管ねじ切り工 (人力)					
径80mm	16	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0038)
小口径鋼管切断工 (人力)					
径80mm	8	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0039)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	6	口			施工歩掛表 (DW000230-0040)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm以下、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0041)
仕切弁筐(浅埋)設置工-夜間					
Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0100)
防蝕テープ工 80A-夜間					
	7.500	m			単価表 (SJ30901)
空気弁設置工					
	1	式			
管布設工					週単位
	1	式			
フランジ短管					
φ75 H300	2	個			TJA333050
急速空気弁					
φ25 カムレバーロック式 0.75Mps	2	個			TJA3352

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
LSP型フランジ 結合補強具					
φ 75 0.75Mps	4	個			TJA4260402
空気弁筐					
φ 500型	2	個			TJA3351
鋳鉄管布設工					
径75mm以下	1.600	m			施工歩掛表 (DW000205-0044)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	4	口			施工歩掛表 (DW000230-0040)
空気弁筐設置工					
φ 500	2	組			単価表 (SJ01102)
その他付帯工					
	1	式			
管路土工					週単位
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	190	m3			施工歩掛表 (DW010005-0050)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	195	m2			施工歩掛表 (DW010020-0052)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	7	m2			施工歩掛表 (DW010020-0054)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
RC-40	50	m3			施工歩掛表 (DW010010-0055)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	100	m3			施工歩掛表 (DW010010-0057)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	50	m3			施工歩掛表 (DW010010-0058)
発生土運搬費					
	130	m3			施工歩掛表 (DW010030-0059)
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					
土砂、土量50,000m3未満	130	m3			施工P単価表 (CB210020-0001)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、12.0km以下	130	m3			施工P単価表 (CB210110-0002)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					
高山市岩井町2063-12	130	m3			TJ01020
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	669	m			施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	11	m			施工P単価表(CB430510-0004)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	195	m2			施工歩掛表(DW010035-0061)
表層工・人力施工(車道・路肩)					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート(車道・路肩)、再生密粒度アスコン(13)、砂散布 計上なし、N4以下、締め固め後密度	4	m2			施工歩掛表(DW010035-0065)
コンクリート復旧工					
t=10cm	3	m2			単価表(SJ0050)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	200	m2			施工歩掛表(DW010015-0066)
構造物とりこわし工[標準]					
無筋構造物、人力施工、受ける・昼間	0.300	m3			施工歩掛表(DC073005-0067)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
	10	m3			施工歩掛表 (DW010030-0068)
アスファルト塊運搬費					
	10	m3			施工歩掛表 (DW010030-0069)
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	23	t			ZC29920004
無筋コンクリート塊運搬費					
	0.300	m3			施工歩掛表 (DW010030-0071)
無筋コンクリート塊運搬費					
	0.300	m3			施工歩掛表 (DW010030-0072)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	1	t			ZC29920002
給水工					週単位
	1	式			
サトル分水栓					
φ 150×50 HPPE	2	個			TJA5010

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 150×13 HPPE	11	個			TJA5050
サドル分水栓 φ 100×13 HPPE	6	個			TJA5100
SGP-PB 直管 50A L=4.0	4	本			TJA4030
SGP-PB 継手 50A×90° エルボ	14	個			TJA4090
SGP-PB 継手 50A ニップル	6	個			TJA4150
合フランジ φ 50	2	個			TJA425010
SGP-PB 継手 50A ソケット	2	個			TJA4210
GPシモク φ 50	2	個			TJA5370

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）  φ 13	54.700	m			ZW10610013
PEP継手  φ 13 メネジソケット	17	個			TJA5330
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット  φ 13	3	個			ZW10620013
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ  φ 13	28	個			ZW10680013
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット  φ 13	14	個			ZW10650013
伸縮止水栓W弁  φ 13	14	個			TJA5460
サドル分水栓建込み工  本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	2	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0073)
サドル分水栓建込み工  本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	11	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0074)



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	6	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0075)
鋼管据付工 (人力)					
径50mm	12.100	m			施工歩掛表 (DW000305-0076)
小口径鋼管ねじ切り工 (人力)					
径50mm	12	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0077)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径50mm	34	口			施工歩掛表 (DW000320-0078)
小口径鋼管切断工 (人力)					
径50mm	6	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0079)
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表 (DW000230-0080)
ポリエチレン管据付工					
径13mm	54.700	m			施工歩掛表 (DW000505-0081)
ポリエチレン管継手工					
径13mm、融着継手としない	93	口			施工歩掛表 (DW000510-0082)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	17	口			施工歩掛表(DW000320-0083)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	14	箇所			施工歩掛表(DW010215-0084)
仮設配水工					週単位
	1	式			
REPIC-資材費					
管材費	1	式			単価表(SJ0090)
その他資材費					
仮設-転用3回	1	式			単価表(SJ00901)
仮設工-施工費					
	1	式			単価表(SJ00902)
仮設給水工-資材費					
転用3回	1	式			単価表(SJ00903)
仮設給水工-施工費					
	1	式			単価表(SJ00904)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
附帯工					週単位
	1	式			
廃材処分工					
鉄、廃プラ	1	式			単価表 (SJ01200)
仮設工					週単位
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
運 搬 費					週単位
技術管理費					週単位
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0001)	
径150mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0002)		
径150mm、融着継手をする、融着の1口継手とする			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0003)	
径150mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		



ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0004)	
径150mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0005)	
径150mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0006)		
径150mm		週単位		1	口	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	口				
単位当り	1.000	口	当り			

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径150mm、たて型				施工歩掛表(DW000805-0007)	
				週単位	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0008)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0008)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0009)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0009)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0010)		
円形、1号 250mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0011)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		



レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0012)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0013)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0014)	
φ 150		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0015)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0016)	
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0017)	
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0018)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0019)	
径100mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		





管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0021)	
φ 100		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0022)	
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工			施工歩掛表 (DW000510-0023)		
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする			週単位 1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0024)	
径50mm、融着継手をする、融着の２口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0025)	
径50mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0026)	
径50mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0027)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		



ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0028)	
径50mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0029)	
径50mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0030)	
φ 50		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0031)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0032)	
径100mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0033)	
径100mm	週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0034)		
径100mm		週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0035)		
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		



鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0036)	
径80mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0037)	
径80mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0038)	
径80mm	週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0039)	
径80mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0040)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型				施工歩掛表(DW000805-0041)	
				週単位	1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0042)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0042)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0043)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0043)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		





鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0045)		
円形、3号 500mm、設置			週単位 10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
無収縮モルタル	0.070	m3			ZNJ00480
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0046)	
3号 調整リング 内寸500mm、高さ50mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0047)	
3号 上部壁 内寸500mm、高さ200mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0048)	
3号 中部壁 内寸500mm、高さ300mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0049)	
3号 下部壁 内寸500mm、高さ500mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0050)	
礫質土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0051)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0051)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		



路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0052)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30			週単位 100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	12.700	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0053)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0053)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0054)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 3 0	12.700	m3			ZC12160030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0053)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0055)	
RC-40		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0051)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0056)
再生砕石（R C）					
R C - 4 0	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0056)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0057)	
流用土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0051)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0056)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0058)	
クッション用砂		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0051)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0056)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0059)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0060)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



ダンプトラック 運転費					施工歩掛表 (KW030200-0060)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック 機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0061)	
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				週単位	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0062)
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0064)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0061)	
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				週単位	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表(DC043105-0062)	
				週単位	1 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	1.000	t			ZC2135M13T
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

振動ローラ運転				施工歩掛表 (KW030100-0063)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0064)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表 (DW010035-0065)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上 なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					週単位 100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表 (DC043105-0062)
アスファルト乳剤					
プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			KW030100
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0064)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0065)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上 なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				週単位	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		



舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0066)	
0cm超え10cm以下		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0051)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0067)	
無筋構造物、人力施工、受ける・昼間				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]  人力施工、時間的制約 受ける、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010201
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0068)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0060)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0069)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0070)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック 運転費					施工歩掛表 (KW030200-0070)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック 機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0071)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0060)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0072)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0070)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0073)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		



サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0074)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0075)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0076)	
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0077)	
径50mm	週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0078)	
径50mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0079)		
径50mm		週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0080)		
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0081)	
径13mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0082)	
径13mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0083)	
径13mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0084)	
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0085)	
径100mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0086)		
径100mm		週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0087)	
径100mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0088)	
径40mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0089)	
径40mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		



ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0090)	
径40mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0091)	
径40mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0092)	
径25mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0093)	
径25mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0094)	
径25mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0095)	
径25mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0096)	
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0097)	
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0098)	
径50mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0099)	
径20mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0100)	
径20mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0101)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工-夜間					単価表(SJ0100)
Φ50～400					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0012)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ロケーティングワイヤー設置工				単価表 (SJ30101)	
夜間		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工			単価表 (SJ30201)		
夜間			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0013)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ150-夜間			単価表 (SJ30251)		
ポリエチレン管			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ150	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0014)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



管明示テープ工 φ100-夜間			単価表 (SJ30301)		
ポリエチレン管			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ100	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0021)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ50-夜間			単価表 (SJ30501)		
ポリエチレン管			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ50	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0030)
表示テープ	100.000	m			TJA6862
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 100A-夜間					単価表 (SJ30801)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	1,155.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 80A-夜間				単価表 (SJ30901)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	902.000	m			TJA6881
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

空気弁筐設置工			単価表 (SJ01102)		
φ 500			週単位 1 組 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、3号 500mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0045)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 3号 調整リング 内寸500mm、高さ50mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0046)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 3号 上部壁 内寸500mm、高さ200mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0047)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 3号 中部壁 内寸500mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0048)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 3号 下部壁 内寸500mm、高さ500mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0049)
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

コンクリート復旧工			単価表 (SJ0050)		
t=10cm			週単位 10 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運	1.000	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

REPIC-資材費					単価表 (SJ0090)
管材費					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 接続短管 100A U×G、S×G以外 90日	2.000	本			TJA6650
REPCS-G型 エルボ 100A 90日	7.000	個			TJA6590
REPCS-G型 マルチジョイント 100A 90日	1.000	個			TJA6610
REPCS-G型 ハルブ 100A 90日	3.000	個			TJA6620
REPCS-G型 フレキ管 100A L=1.0m 90日	28.000	本			TJA6580
REPCS-G型 チース 100A 90日	8.000	個			TJA6600
REPCS-G型 取出し短管 100A 90日	8.000	本			TJA6630
REPCS-G型 レジューサ 100A 90日	3.000	個			TJA6640

REPIC-資材費					単価表 (SJ0090)
管材費					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管 100A L=2m 90日	82.000	本			TJA6520
REPCS-G型 直管 100A L=1m 90日	4.000	本			TJA6530
REPCS-G型 接続短管 80A U×G、S×G以外 90日	5.000	本			TJA6800
REPCS-G型 接続短管 50A U×G、S×G以外 90日	9.000	本			TJA68001
REPCS-G型 エルボ 80A 90日	1.000	個			TJA6740
REPCS-G型 ハルブ 80A 90日	2.000	個			TJA6770
REPCS-G型 フレキ管 80A L=1.0m 90日	11.000	本			TJA6730
REPCS-G型 チーズ 80A 90日	2.000	個			TJA6750



REPIC-資材費			単価表 (SJ0090)		
管材費			週単位		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 消火栓ハルブ					
80A 90日	1.000	個			TJA6810
REPCS-G型 レジューサ					
80A 90日	3.000	個			TJA6790
町野式消火栓-仮設					
80A 90日	3.000	個			TJA68101
REPCS-G型 直管					
80A L=2m 90日	113.000	本			TJA6670
REPCS-G型 直管					
80A L=1m 90日	6.000	本			TJA6680
REPCS-G型 直管					
80A L=0.5m 90日	1.000	本			TJA6690
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

その他資材費					単価表 (SJ00901)
仮設-転用3回					週単位 3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	217.000	m			ZW10610040
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	134.600	m			ZW10610025
PEP継手 φ 40×25 違径チース	3.000	個			TJA5260
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 40	1.000	個			ZW10640040
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 25	10.000	個			ZW10640025
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 20	1.000	個			ZW10640020
PEP継手 φ 40 直結ソケット	2.000	個			TJA5190
PEP継手 φ 25 直結ソケット	1.000	個			TJA5200

その他資材費			単価表 (SJ00901)		
仮設-転用3回			週単位		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリースハルブ φ 25	5.000	個			TJA426070
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット φ 40× φ 20	1.000	個			ZW10634020
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット φ 40× φ 13	11.000	個			ZW10634020
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット φ 25× φ 13	11.000	個			ZW10632513
SGP-PB 継手 40×25A 異形ソケット	1.000	個			TJA4180030
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設工-施工費					単価表 (SJ00902)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） 100A	188.900	m			単価表 (SJ1040)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 100A	142.000	口			単価表 (SJ1090)
マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管） 100A	1.000	口			単価表 (SJ1260)
小口径鋼管切断工(人力) 径100mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0085)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径100mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0086)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径100mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0087)
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） 80A	78.000	m			単価表 (SJ1050)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 80A	59.000	口			単価表 (SJ1100)

仮設工-施工費					単価表 (SJ00902)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
グロージョイント継手・取外し工 (レンタル管) 50A	8.000	口			単価表 (SJ11001)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力) 径50mm	3.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0078)
ポリエチレン管布設撤去工 φ 40	217.000	m			単価表 (SJ1920)
ねじ込み継手取付取外し工 40A	2.000	口			単価表 (SJ2070)
ポリエチレン管継手取付取外し工 φ 40	29.000	口			単価表 (SJ2020)
ポリエチレン管切断工 径40mm	15.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0091)
ポリエチレン管布設撤去工 φ 25	134.600	m			単価表 (SJ1930)
ねじ込み継手取付取外し工 25A	12.000	口			単価表 (SJ2080)

仮設工-施工費					単価表 (SJ00902)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手取付取外し工 φ 25	38. 000	口			単価表 (SJ2030)
ポリエチレン管切断工 径25mm	21. 000	口			施工歩掛表 (DW000760-0095)
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1040)
100A		週単位			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）				単価表 (SJ1090)	
100A		週単位		10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		



マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1260)
100A			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）				単価表 (SJ1050)	
80A		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）				単価表 (SJ1100)	
80A		週単位		10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）				単価表 (SJ11001)	
50A		週単位		10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管布設撤去工			単価表 (SJ1920)		
φ 40			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径40mm	14. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0088)
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

ねじ込み継手取付取外し工				単価表 (SJ2070)	
40A	週単位			10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0089)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手取付取外し工				単価表 (SJ2020)	
φ 40		週単位		10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0090)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管布設撤去工				単価表 (SJ1930)	
φ 25		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径25mm	14. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0092)
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		



ねじ込み継手取付取外し工				単価表 (SJ2080)	
25A	週単位			10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0093)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手取付取外し工				単価表 (SJ2030)	
φ 25	週単位			10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0094)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

仮設給水工-資材費					単価表 (SJ00903)
転用3回					週単位 3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 50	2.900	m			ZW10610050
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	5.100	m			ZW10610020
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	141.400	m			ZW10610013
PEP継手 φ 50 直結ソケット	2.000	個			TJA5180
PEP継手 φ 20 直結ソケット	1.000	個			TJA5210
PEP継手 φ 20×13 直結ソケット (異径)	29.000	個			TJA5230
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 50	4.000	個			ZW10640050
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 20	2.000	個			ZW10640020

仮設給水工-資材費					単価表 (SJ00903)
転用3回			週単位		3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ホリチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 13	122.000	個			ZW10640013
水道用ホリチレン管金属継手 90° エルボ φ 50	6.000	個			ZW10680050
水道用ホリチレン管金属継手 90° エルボ φ 20	3.000	個			ZW10680020
水道用ホリチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	119.000	個			ZW10680013
水道用ホリチレン管金属継手 径違いチース φ 50× φ 13	2.000	個			ZW10675013
水道用ホリチレン管金属継手 径違いチース φ 20× φ 13	1.000	個			ZW10672013
水道用ホリチレン管金属継手 チース φ 13	29.000	個			ZW10660013
メカフランジ φ 50	2.000	個			TJA4260401

仮設給水工-資材費			単価表 (SJ00903)		
転用3回			週単位		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリースバルブ φ 20	1.000	個			TJA426080
スリースバルブ φ 13	61.000	個			TJA426090
水道用ホリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 50	2.000	個			ZW10650050
水道用ホリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 20	1.000	個			ZW10650020
水道用ホリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 13	29.000	個			ZW10650013
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設給水工-施工費					単価表 (SJ00904)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設撤去工 φ 50	2. 900	m			単価表 (SJ1910)
ポリエチレン管布設撤去工 φ 20	5. 100	m			単価表 (SJ1940)
ポリエチレン管布設撤去工 φ 13	141. 400	m			単価表 (SJ1950)
ポリエチレン管継手取付取外し工 φ 50	22. 000	口			単価表 (SJ2010)
ポリエチレン管継手取付取外し工 φ 20	12. 000	口			単価表 (SJ2040)
ポリエチレン管継手取付取外し工 φ 13	450. 000	口			単価表 (SJ2050)
ねじ込み継手取付取外し工 50A	8. 000	口			単価表 (SJ2060)
ねじ込み継手取付取外し工 20A	4. 000	口			単価表 (SJ2090)

仮設給水工-施工費					単価表 (SJ00904)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ねじ込み継手取付取外し工 13A	180.000	口			単価表 (SJ2100)
グロージョイント継手・取外し工 (レンタル管) 50A	4.000	口			単価表 (SJ11001)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレン管布設撤去工			単価表 (SJ1910)		
φ 50			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	14. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0096)
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		



ポリエチレン管布設撤去工			単価表 (SJ1940)		
φ 20			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径20mm	14. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0097)
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

ポリエチレン管布設撤去工			単価表 (SJ1950)		
φ 13			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径13mm	14. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0081)
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

ポリエチレン管継手取付取外し工				単価表 (SJ2010)	
φ 50		週単位		10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0098)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手取付取外し工			単価表 (SJ2040)		
φ 20			週単位 10 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0099)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ポリエチレン管継手取付取外し工				単価表 (SJ2050)	
φ 13		週単位		10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000510-0082)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ねじ込み継手取付取外し工				単価表 (SJ2060)	
50A	週単位			10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0078)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ねじ込み継手取付取外し工				単価表 (SJ2090)	
20A		週単位		10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0100)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ねじ込み継手取付取外し工				単価表 (SJ2100)	
13A	週単位			10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	14. 000	口			施工歩掛表 (DW000320-0083)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		



廃材処分工			単価表 (SJ01200)		
鉄、廃プラ			週単位		
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、5.0km以下	1.000	t			施工P単価表 (CB010410-0006)
プラ処分費 (高山市丹生川町) 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1.000	m3			ZC34050001
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、5.0km以下	1.000	t			施工P単価表 (CB010410-0006)
スクラップ H1	0.060	t			TJ01030
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

通水試験費			単価表 (SJ3460)		
			週単位	500	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0101)
合 計	500.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

運搬費			単価表 (F999100001-01)		
			週単位		1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設管運搬費 4t車 往復	2.000	回			TJA68201
合 計	1.000	式			

技術管理費			単価表 (F999400001-01)		
			週単位		1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験費	226.100	m			単価表 (SJ3460)
合 計	1.000	式			