

工事番号	0 8 水 上 第 4 1 号	事 業 名	基幹管路耐震化整備			
路河川名	市道松之木12号線他	工 事 名	錦山配水区基幹管路(市道松之木12号線他)耐震化整備工事 設計書			
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	高山市 松之木町 地内			
事業概要				設 計 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 8 日	
	送水管布設	φ 250 配水用ポリエチレン管 (HPPE)	L= 161. 4m			
				施 工 方 法	請負	
	配水管布設	φ 200 配水用ポリエチレン管 (HPPE)	L= 13. 0m			
				施 工 期 間		
		φ 250 配水用ポリエチレン管 (HPPE)	L= 152. 7m			
				起 工 年 月 日	令和 8 年 7 月 7 日	
	排水管布設	φ 200 配水用ポリエチレン管 (HPPE)	L= 161. 0m			
				竣 工 年 月 日	令和 9 年 3 月 1 9 日	
	管 路 工	φ 250 仕切弁	N= 3 基			
				歩 掛 適 用 年 月	令和 8 年 5 月 1 日	
		φ 200 仕切弁	N= 2 基			
				単 価 適 用 年 月	令和 8 年 5 月 1 日	
起工理由						

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費（補助）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工					
	1	式			
HPPE250（送水）					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
Φ250 HPPE プレソント	26	本			TJ0201
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE 45°	3	本			TJ0231
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE 22°	3	個			TJ0241
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE 11°	3	本			TJ0251

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE EFソケット	45	本			TJ0261
PCソケット					
HP250*DI250	1	個			TJ0010
労務費					週単位
	1	式			
ポリエチレン管布設工					
Φ250	161.400	m			単価表(SJ3150)
埋設標識シート設置工					
	161.500	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ250 (ポリエチレン管)	161.400	m			単価表(SJ3051)
ロケーティングワイヤー設置工					
	161.400	m			単価表(SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
Φ250	11	口			単価表(SJ3170)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工（2口）					
Φ250	45	箇所			単価表 (SJ3160)
メカニカル継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	2	口			施工歩掛表 (DW000215-0003)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径250mm	1	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)
土工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
砂・砂質土	200	m3			施工歩掛表 (DW010005-0005)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	90	m3			施工歩掛表 (DW010010-0007)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	40	m3			施工歩掛表 (DW010010-0009)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
1 km	160	m3			施工歩掛表 (DW010030-0010)
発生土運搬費					
9.4 km	160	m3			施工歩掛表 (DW010030-0012)
残土処分費					
宮本建材 高山市岩井町	190	m3			TJ0280
上層路盤（歩道部）（施工ハッケーシ）					
全仕上り厚 275 mm、2層施工、路盤材（各種）、全ての費用	259	m2			施工P単価表 (CB410041-0001)
雑工					
	1	式			
ふとんかご復旧工					週単位
	1	式			
ふとんかご（施工ハッケーシ）					
設置、階段式、高さ50cm×幅120cm	3	m			施工P単価表 (CB225030-0002)
ふとんかご（施工ハッケーシ）					
撤去、階段式、高さ50cm×幅120cm	3	m			施工P単価表 (CB225030-0003)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
仮設道路設置工					
	1	式			
材料費					週単位
	1	式			
盛土材					
締固め後	45	m3			ZC12310000
労務費					週単位
	1	式			
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	80	m3			施工P単価表(CB210510-0004)
大型土のう工					
製作・設置、流用土、大型土のう、5m以下、-3m以上2m以下	15	袋			施工歩掛表(WB252730-0013)
大型土のう工					
撤去、6m以下、-3m以上2m以下	15	袋			施工歩掛表(WB252730-0015)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう処分運搬工					
積み込み	15	枚			施工歩掛表 (DC022105-0017)
大型土のう処分運搬工					
運搬	15	枚			施工歩掛表 (DC022105-0020)
プラ処分費 (高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	0.800	m3			ZC34050001
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					
土砂、小規模 (標準)	70	m3			施工P単価表 (CB210020-0005)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
小規模、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID区間 無し、10.0km以下	80	m3			施工P単価表 (CB210110-0006)
残土処分費					
宮本建材 高山市岩井町	100	m3			TJ0280
仮設道路 (山地) 設置工					週単位
	1	式			
仮設道 (山地作業) 設置工					
	1	式			単価表 (SJ3280)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
技術管理費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			



# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
02:本工事費（単独）					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工					
	1	式			
HPPE φ 250（配水）					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
Φ 250 HPPE プレソント	25	本			TJ0201
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ 250 HPPE 90°	2	本			TJ0221
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ 250 HPPE 45°	2	本			TJ0231
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ 250 HPPE 22°	3	個			TJ0241

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE 11°	3	本			TJ0251
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ250×250 EFチーズ（両挿）	1	個			TJA9000
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ250×200 EFチーズ（両挿）	1	個			TJA9001
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ250×200 レデュース（両挿）	1	個			TJA9002
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 HPPE EFソケット	48	本			TJ0261
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ250 SUS-GF型 フランジ短管（7.5k）	5	個			TJA9003
フランジ継手材（耐震）					
φ250 LSPフランジ 結合補強具 7.5k	5	組			TJ9031
水道用ソトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 250mm	3	個			ZW10480250

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁管					
浅埋 φ50～400用	3	個			TJA3340
メカ管栓帽					
φ250	1	個			TJ3180
労務費					週単位
	1	式			
ポリエチレン管布設工					
Φ250	152.700	m			単価表(SJ3150)
埋設標識シート設置工					
	154.700	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ250 (ポリエチレン管)	152.700	m			単価表(SJ3051)
ロケーティングワイヤー設置工					
	152.700	m			単価表(SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
Φ250	8	口			単価表(SJ3170)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工（2口）					
Φ250	48	箇所			単価表 (SJ3160)
フランジ継手工					
径250mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	5	口			施工歩掛表 (DW000230-0023)
仕切弁設置工（縦・横型）					
径250mm	3	基			施工歩掛表 (DW000815-0024)
仕切弁管（浅埋）設置工					
Φ50～400	3	箇所			単価表 (SJ0100)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径250mm	1	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)
メカニカル継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、あり	1	口			施工歩掛表 (DW000215-0029)
HPPE φ200（配水）					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管					
Φ200 HPPE 受口付	1	本			TJ0210
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE EFソケット	4	本			TJ0260
水道用ソトシル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 200mm	1	個			ZW10480200
PE挿し口付ソトシル仕切弁					
φ200	1	個			TJA3261
仕切弁管					
浅埋 φ50～400用	2	個			TJA3340
フランジ B, N					
Φ200	1	組			TJ0170
フランジパッキン					
Φ200	1	枚			TJ0190
労務費					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径200mm	12.600	m			施工歩掛表 (DW000505-0030)
埋設標識シート設置工					
	14.200	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工					
φ 200 (ポリエチレン管)	12.600	m			単価表 (SJ3052)
ロケーティングワイヤー設置工					
	12.600	m			単価表 (SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
径200mm	2	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着継手をする、融着の 1 口継手とする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0032)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着継手をする、融着の 2 口継手とする	4	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0033)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径200mm	2	基			施工歩掛表 (DW000815-0034)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篭(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表(SJ0100)
フランジ継手工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0035)
HPPE φ200 (排水)					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
Φ200 HPPE 受口付	27	本			TJ0210
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE 22° 1/2 両受	3	本			TJ0254
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE 11° 1/4 両受	3	本			TJ0255
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE 45° 片受	2	本			TJ0250



# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE EFソケット	3	本			TJ0260
PCジョイント					
HP200*DI200	1	個			TJ0011
労務費					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径200mm	161.300	m			施工歩掛表(DW000505-0030)
埋設標識シート設置工					
	161.300	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ200(ポリエチレン管)	161.300	m			単価表(SJ3052)
ロケーティングワイヤー設置工					
	161.300	m			単価表(SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
径200mm	10	口			施工歩掛表(DW000760-0031)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	29	箇所			施工歩掛表(DW000510-0032)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	15	箇所			施工歩掛表(DW000510-0033)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0036)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	1	口			施工歩掛表(DW000705-0037)
HPPE φ 200 (分岐管)					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE 22° 1/2 両受	2	本			TJ0254
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE 90° 片受	2	個			TJ0240

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
Φ200 HPPE EFソケット	2	本			TJ0260
PE挿し口付ソフトシール仕切弁					
φ200	1	個			TJA3261
仕切弁筐					
φ50～400用	1	個			TJA3350
PCソケット					
HP200*DI200	1	個			TJ0011
労務費					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径200mm	5.300	m			施工歩掛表(DW000505-0030)
埋設標識シート設置工					
	6.200	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工					
φ200 (ポリエチレン管)	5.300	m			単価表(SJ3052)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー設置工					
	5.300	m			単価表(SJ3010)
ポリエチレン管切断工					
径200mm	3	口			施工歩掛表(DW000760-0031)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	2	箇所			施工歩掛表(DW000510-0032)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	6	箇所			施工歩掛表(DW000510-0033)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0036)
仕切弁設置工(縦・横型)					
径200mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0034)
仕切弁管(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	1	口			施工歩掛表(DW000705-0037)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水工					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
ストップハルフ250材料費					
DIP	1	個			TJ3235
不断水分岐 φ 250					
DIP φ 250×F250 F7.5	1	基			TJ3273
ストップハルフ200材料費					
HPPE	1	個			TJ3236
不断水分岐 φ 200					
HPPE φ 200×F200 F7.5	1	基			TJ3274
仕切弁管					
浅埋 φ 50～400用	2	個			TJA3340
労務費					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ストップパルプ 200施工費					
HPPE	1	箇所			TJ3246
ストップパルプ 250施工費					
DIP	1	箇所			TJ3245
防護コンクリート設置					
DIP φ 200 ストップパルプ	1	式			単価表 (SJ3210)
土工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	20	m3			施工歩掛表 (DW010005-0005)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	2	m3			施工歩掛表 (DW010010-0007)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	20	m3			施工歩掛表 (DW010010-0009)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
	2	m3			施工歩掛表 (DW010030-0038)
発生土運搬費					
10.4 km	2	m3			施工歩掛表 (DW010030-0039)
残土処分費					
宮本建材 高山市岩井町	2	m3			TJ0280
舗装工					
	1	式			
舗装工					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	19	m			施工P単価表 (CB430510-0010)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	68	m2			施工歩掛表 (DW010015-0040)
アスファルト塊運搬費					
0.9 km	2.700	m3			施工歩掛表 (DW010030-0042)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	6.400	t			ZC29920004
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 260 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	37	m2			施工P単価表(CB410030-0011)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 11 mm、1層施工、全ての費用	37	m2			施工P単価表(CB410040-0012)
不陸整正工					
補足材あり、t =3cm、粒度調整碎石M-30	68	m2			施工歩掛表(DW010025-0043)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	68	m2			施工P単価表(CB410260-0013)
簡易土留工					
	1	式			
簡易土留工					週単位
	1	式			
簡易土留建込み工					
掘削深さ1.5～2.0m以下	21	m			施工歩掛表(DG000305-0046)



# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
簡易土留引抜き工					
掘削深さ1.5～2.0m以下	21	m			施工歩掛表 (DG000310-0049)
簡易土留 賃料・修理損耗費					
賃料・修理損耗費 (単費)	1	式			TJ9001
仮設工					
	1	式			
仮設配管工					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
REPCS-G型 フレキ管					
200A L=1.6m 90日	3	本			TJA6250
REPCS-G型 マルチジョイント					
200A 90日	1	個			TJA6290
REPCS-G型 接続短管					
200A U×G、S×G以外 90日	1	本			TJA6330

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 フランジ付90° エルボ					
200A 90日	1	個			TJA6270
フランジパッキン					
Φ200	1	枚			TJ0190
フランジB,N					
Φ200	1	組			TJ0170
労務費					週単位
	1	式			
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					
200A	5.700	m			単価表(SJ1020)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					
200A	4	口			単価表(SJ1070)
マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					
200A	1	口			単価表(SJ1240)
フランジ継手工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0035)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手取外し工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0050)
付帯工	1	式			
撤去工	1	式			
電線管撤去	1	式			週単位
硬質塩化ビニル管撤去工					
径50mm	286	m			施工歩掛表 (DW000405-0051)
硬質塩化ビニル管撤去管切断工					
径50mm	48	口			施工歩掛表 (DW000755-0052)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、4.0km以下	0.300	t			施工P単価表 (CB010410-0014)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					
	0.300	t			施工P単価表 (CB010420-0015)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プラ処分費（高山市丹生川町）					
廃プラスチック	0.200	m3			ZC34050001
田撤去					週単位
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	0.300	m3			施工歩掛表(DC073005-0053)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	0.300	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	0.600	t			ZC29920002
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	0.700	m3			施工歩掛表(DC073005-0053)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	0.700	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 二次製品	1.700	t			ZC29920003

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し(施工パッケージ)					
	0.100	t			施工P単価表(CB010420-0015)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間無し、6.0km以下	0.100	t			施工P単価表(CB010410-0017)
防護コンクリート撤去					週単位
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	0.800	m3			施工歩掛表(DC073005-0053)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	0.800	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	1.900	t			ZC29920002
弁・ピット撤去					週単位
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する	10.600	m3			施工歩掛表(DC073005-0054)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
穀運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、 DID区間無し、1.6km以下、全ての費用	10.600	m3			施工P単価表(CB227010-0018)
処分費(高山市松之木町)					
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	26.400	t			ZC29920001
支障木類撤去					週単位
	1	式			
伐木・伐竹(伐木除根)(施工パッケージ)					
伐木(人力施工:密)(50本/100m2以上)	324	m2			施工P単価表(CB320510-0019)
集積(人力施工)(伐木除根)(施工パッケージ)					
	324	m2			施工P単価表(CB320550-0020)
積込み(人力施工)(伐木除根)(施工パッケージ)					
	324	m2			施工P単価表(CB320570-0021)
運搬(伐木除根)(施工パッケージ)					
人力施工、無し、10.0km以下、全ての費用	60	m3			施工P単価表(CB320580-0022)
木くず等処理費(高山市松倉町)					
木株	31	t			ZC37150002

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
既設管充填工					
	1	式			
既設管充填工					
	1	式			
材料					週単位
	1	式			
材料費K03					
	20	m3			単価表 (SJ3250)
労務費					週単位
	1	式			
充填工施工費					
		日			単価表 (SJ3260)
プラント組立・解体費					
既設管充填工	1	式			単価表 (SJ3270)
技術管理費					
品質管理費	1	回			TJ3223

# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			



# 内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0001)	
週単位				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0002)	
φ 200		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル継手工			施工歩掛表 (DW000215-0003)		
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄管切断			施工歩掛表 (DW000705-0004)		
エンジンカッター、径250mm			週単位	1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ 250		日			ZW83510250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0005)	
砂・砂質土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0006)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KW000050-0006)	
				週単位	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0007)	
クッション用砂		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0006)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0008)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0008)	
週単位				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0009)	
流用土	週単位		100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0006)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0008)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0010)	
1 km	週単位			10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0011)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費				施工歩掛表 (KW030200-0011)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020201
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0012)	
9.4 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0011)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

大型土のう工			施工歩掛表 (WB252730-0013)		
製作・設置、流用土、大型土のう、5m以下、-3m以上2m以下			週単位	10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
大型土のう 1トソ土のう・丸型	10.000	枚			ZC20090000
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0014)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0014)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59122035
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0015)	
撤去、6m以下、-3m以上2m以下				週単位	10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0016)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		



バックホウ運転費(賃料)【基準】				施工歩掛表(KC216100-0016)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59121060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0017)	
積み込み		週単位		100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表 (KC110850-0018)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110850-0018)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表 (KC919582-0019)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KC919582-0019)	
週単位				1	供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0020)	
運搬		週単位		100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0021)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費				施工歩掛表 (KC015600-0021)	
週単位				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0022)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KC919514-0022)	
週単位				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0023)	
径250mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		



仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0024)	
径250mm		週単位		1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0025)	
円形、1号 250mm、設置		週単位		10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0026)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0027)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0028)	
径250mm、異形管、通常				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0029)	
径250mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、あり				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0030)		
径200mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0031)	
径200mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		



ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0032)	
径200mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0033)	
径200mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0034)	
径200mm		週単位		1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0035)	
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0036)	
径200mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄管切断			施工歩掛表 (DW000705-0037)		
エンジンカッター、径200mm			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ 200		日			ZW83510200
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0038)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0011)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0039)	
10.4 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0011)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0040)	
0cm超え10cm以下		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0041)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KW000050-0041)	
				週単位	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC001320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0042)	
0.9 km		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0011)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0043)		
補足材あり、 t =3cm、粒度調整碎石M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	3.810	m3			ZC12140030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0044)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0045)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表 (KW050150-0044)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対1次/搭乗式コンバインド型 3～4t		供用日			ZC68690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0045)	
週単位				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0046)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				週単位	10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0047)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000100-0047)	
岩石以外の土砂等				週単位	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0048)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		



バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KG900100-0048)	
				週単位	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0049)	
掘削深さ1.5～2.0m以下		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0050)	
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管撤去工				施工歩掛表 (DW000405-0051)	
径50mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管撤去管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0052)	
径50mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

構造物とりこわし工 [標単]			施工歩掛表 (DC073005-0053)		
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する			週単位	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工 [標単]			施工歩掛表 (DC073005-0054)		
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する			週単位	1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物][完全週休2日]  機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0055)	
週単位				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		



仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0056)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表 (WB010030-0057)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	4.250	t			施工歩掛表 (WB010040-0058)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0058)	
週単位				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0059)	
週単位				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレン管布設工					単価表 (SJ3150)
Φ 250		週単位			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック機械損料		時間			MC001960
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工				単価表 (SJ3020)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0001)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工				単価表 (SJ3051)	
φ 250 (ポリエチレン管)				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 200	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0002)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		



ポリエチレン管切断工					単価表 (SJ3170)
Φ250		週単位			1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工（2口）				単価表 (SJ3160)	
Φ250		週単位			1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X98M203
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設道（山地作業）設置工					単価表 (SJ3280)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、片切掘削	30.000	m3			施工P単価表(CB210100-0007)
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	30.000	m3			施工P単価表(CB210510-0004)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工					単価表(SJ0100)
Φ50～400					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0025)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0026)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0027)
G X形継手接合工 径250mm、異形管、通常	1.000	口			施工歩掛表(DW000245-0028)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工				単価表 (SJ3052)	
φ 200 (ポリエチレン管)				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 200	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0002)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防護コンクリート設置				単価表 (SJ3210)	
DIPφ200 ストップバルブ		週単位		1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運搬	3.630	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	5.750	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1020)
200A		週単位			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1070)
200A		週単位			10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		



マルチジョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1240)
200A	週単位				1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

材料費K03					単価表 (SJ3250)
週単位					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
購入ミルク (K0-3)	33.500	m3			TJ9051
起泡剤 アクアタフHD	115.000	kg			TJ9061
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

充填工施工費					単価表 (SJ3260)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

プラント組立・解体費					単価表 (SJ3270)
既設管充填工					週単位 1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
電工		人			RW1009
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 16 t	2. 000	台			TJ9081
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

技術管理費			単価表 (F999400001-01)		
			週単位 1 式		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0055)
合 計	1.000	式			

運搬費					単価表 (F999100002-02)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0056)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0057)
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0059)
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額					単価表 (F999900002-02)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ HH蓋撤去	0.130	t			TJ9011
合 計	1.000	式			