

工事番号	08財契第A 6 2号 08建維第 5 7号	事業名			
路河川名	普通河川薬師谷川	工事名	河川整備（薬師谷川）工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 丹生川町久手地内		
事業概要	施工延長 L = 5 9 . 6 m		設計年月日	令和8年 6月 8日	
	流路工（練アッパ積工 A = 1 7 2 . 9 m <sup>2</sup>		施工方法	請負	
	帯工 N = 3箇所				
	受口工 N = 1箇所		施工期間		
	落差工 N = 1箇所				
	仮設工 1式		起工年月日	令和8年 7月14日	
			竣工年月日	令和9年 3月19日	
			歩掛適用年月		
			単価適用年月		
	起工理由				

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：河川工事
普通河川薬師谷川					
	1	式			
流路工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	700	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	10	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)					
4.0m以上、20,000m3以上、無し	30	m3			施工P単価表(CB210510-0003)
残土処分工					
	660	m3			単価表(SJ1900)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
法面工					週単位
	1	式			
法面整形(施工パッケージ)					
切土部、無し、 <del>レ</del> 質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	130	m2			施工P単価表(CB220010-0005)
法面整形(施工パッケージ)					
盛土部、法面締固め無し、無し、 <del>レ</del> 質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	50	m2			施工P単価表(CB220010-0006)
機械播種施工植生工（市場単価）					
種子散布工、100㎡以上250㎡未満、時間制限なし	180	m2			施工歩掛表(WB810830-0001)
流路工					週単位
	1	式			
流路工（B）					
	1	式			単価表(SJ2000)
流路工（C'）					
	1	式			単価表(SJ2100)
流路工（C）					
	1	式			単価表(SJ2200)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
流路工 (D)					
	1	式			単価表 (SJ2300)
落差工					週単位
	1	式			
落差工 (C' )					
	1	式			単価表 (SJ3000)
帯工					週単位
	1	式			
帯工 (B)					
	1	式			単価表 (SJ4000)
帯工 (C' )					
	1	式			単価表 (SJ4100)
帯工 (D)					
	1	式			単価表 (SJ4200)
受口工					週単位
	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
受口工 (C' )					
	1	式			単価表 (SJ5000)
湧水対策工					週単位
	1	式			
かご枠工					
	17	m			単価表 (SJ6000)
小口止工					
	1	箇所			単価表 (SJ6100)
舗装工					
	1	式			
舗装工					週単位
	1	式			
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	320	m2			施工P単価表 (CB410260-0016)
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	30	m2			施工P単価表 (CB410040-0017)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
仮設工					週単位
	1	式			
大型土のう工					
	5	袋			単価表(SJ9100)
締切排水工					
1、10m	1	式			施工歩掛表(DC025805-0017)
仮設排水管 φ900					
設置・撤去	85	m			単価表(SJ9200)
構造物撤去工					
	1	式			
舗装版撤去工					週単位
	1	式			
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、 15cm以下、積込有り、全ての費用	150	m2			施工P単価表(CB430310-0020)

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
穀運搬(施工パッケージ)  舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、60.0km以下、全ての費用	5	m3			施工P単価表(CB227010-0021)
処分費 (高山市松之木町)  アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	11	t			ZC29920004
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
技術管理費	1	式			週単位
共通仮設費 (率計上額)	1	式			施工地域：施工地域補正なし、週単位
共通仮設費計	1	式			

# 内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					



機械播種施工植生工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810830-0001)	
種子散布工、100㎡以上250㎡未満、時間制限なし				週単位	1      ㎡      当り
名      称      ・      規      格	数      量	単 位	単      価	金      額	摘              要
種子散布工 （市場単価）[完全週休2日]	1.000	㎡			Q00F64360100
合    計	1.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]					施工歩掛表 (DC073605-0002)
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コンクリートを施工しない、（高炉）18- 8-25BB W/C=60% 以下、無・昼間					週単位 1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工[完全週休2日]					
間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労 昼間	1.000	m2			Q00F04010100
積ブロック ポーラス	1.000	m2			ZC14780001
胴込・裏込コンクリート					
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.250	m3			施工歩掛表 (DC400110-0003)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0003)	
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)  18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械播種施工植生工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810830-0004)	
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし				週単位	1      ㎡      当り
名      称      ・      規      格	数      量	単 位	単      価	金      額	摘              要
種子散布工 （市場単価）[完全週休2日]	1.000	㎡			Q00F64360100
合    計	1.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

かご枠工			施工歩掛表 (DF051805-0005)		
籠用詰石、高50cm 巾120cm 長さ200cm			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
かご枠	10.000	m			ZNX91458
吸出防止剤（植生シート） 厚10mm 合繊不織布 （117N/5cm）	11.450	m2			ZC28550000
バックホウ運転		時間			施工歩掛表 (KF000300-0006)
諸雑費		%			X98P036
合 計	10.000	m			

かご枠工			施工歩掛表 (DF051805-0005)		
籠用詰石、高50cm 巾120cm 長さ200cm			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転					施工歩掛表 (KF000300-0006)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KF900200-0007)
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
運転手 (特殊)		人			RW1014
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料					施工歩掛表 (KF900200-0007)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC001320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		



コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) (市場単価)					施工歩掛表 (WB813310-0008)
コンクリート表面処理、300m2未満、無、無(単価に含む)、作業時間制限なし、通常 (6時～20時)					週単位
					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート表面処理 (市場単価) [完全週休2日] ウォータージェット式	1.000	m2			Q00F76010100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0009)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3		供用日			ZC89112080
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0010)	
撤去、6m以下				週単位	10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう処分運搬工					施工歩掛表 (DC022105-0011)
積み込み		週単位			100 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表 (KC110850-0012)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110850-0012)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表 (KC919582-0013)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KC919582-0013)	
				週単位	1 供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工					施工歩掛表 (DC022105-0014)
運搬		週単位			100 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0015)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC015600-0015)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0016)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		



ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KC919514-0016)	
				週単位	1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

締切排水工				施工歩掛表 (DC025805-0017)	
1、10m		週単位		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転費					
10m		日			施工歩掛表 (WB252310-0018)
ポンプ設置撤去費					
	1.000	箇所			施工歩掛表 (WB252320-0021)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

潜水ポンプ運転費				施工歩掛表 (WB252310-0018)	
10m	週単位			1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
工事用水中ポンプ運転費【基準】		日			施工歩掛表 (KC116050-0019)
発動発電機運転費		日			施工歩掛表 (KC214000-0020)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

工事用水中ポンプ運転費【基準】					施工歩掛表 (KC116050-0019)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 騒対無/排対無/口径200mm 揚程10m		供用日			ZC59082010
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転費					施工歩掛表 (KC214000-0020)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
発動発電機賃料 騒対超低騒音/排対3次/デ <sup>゜</sup> ィ <sup>゜</sup> セ <sup>゜</sup> ル駆動 45KVA (54.4ps)		供用日			ZC88780045
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ポンプ設置撤去費					施工歩掛表 (WB252320-0021)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0022)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0022)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t		供用日			ZC59121060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

残土処分工			単価表 (SJ1900)		
			週単位	10 m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間無し、7.5km以下	10.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0004)
残土処分料 ほぐし土 (株)西分土建	12.000	m3			TJ1930
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		



流路工（B）					単価表 (SJ2000)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込 コンクリートを施工しない、（高 コンクリート（施工パッケージ）	61.900	m2			施工歩掛表 (DC073605-0002)
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-5-40（高炉）、10m3以上100m3未満 型枠（施工パッケージ）	4.300	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、小型構造物	3.700	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
天端コンクリート工					
1：0.3 控え35cm 裏コンなし	17.600	m			単価表 (SJ2010)
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	7.500	m3			施工P単価表 (CB226120-0011)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-8-40（高炉）、10m3以上100m3未満 型枠（施工パッケージ）	2.100	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)
一般型枠、均しコンクリート	2.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)
目地板（施工パッケージ）					
30m2未満、樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	2.500	m2			施工P単価表 (CB224710-0010)

流路工（B）			単価表 (SJ2000)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

天端コンクリート工			単価表 (SJ2010)		
1 : 0.3 控え35cm 裏コンなし			週単位 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ) 18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型 車割増無し	0.185	m3			施工P単価表 (CB226180-0009)
目地板(施工パッケージ) 30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	0.030	m2			施工P単価表 (CB224710-0010)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

流路工（C'）					単価表(SJ2100)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込 コンクリートを施工しない、（高 コンクリート（施工パッケージ）	34.200	m2			施工歩掛表(DC073605-0002)
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満 型枠（施工パッケージ）	15.000	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
一般型枠、小型構造物	6.600	m2			施工P単価表(CB240210-0008)
天端コンクリート工					
1：0.3 控え35cm 裏コンなし	32.800	m			単価表(SJ2010)
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	10.500	m3			施工P単価表(CB226120-0011)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-8-40(高炉)、10m3以上100m3未満 型枠（施工パッケージ）	5.500	m3			施工P単価表(CB240010-0012)
一般型枠、均しコンクリート	3.300	m2			施工P単価表(CB240210-0013)
目地板（施工パッケージ）					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	3.700	m2			施工P単価表(CB224710-0010)

流路工（C'）			単価表(SJ2100)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

流路工 (C)					単価表 (SJ2200)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、ポーラス (自然配慮型)、裏込 コンクリートを施工しない、(高 コンクリート (施工パッケージ))	29.200	m2			施工歩掛表 (DC073605-0002)
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-5-40 (高炉)、10m3以上100m3未満 型枠 (施工パッケージ)	12.800	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、小型構造物	5.600	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
天端コンクリート工					
1 : 0.3 控え35cm 裏コンなし	28.000	m			単価表 (SJ2010)
胴込・裏込材 (砕石) (施工パッケージ)					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	9.000	m3			施工P単価表 (CB226120-0011)
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-8-40 (高炉)、10m3以上100m3未満 型枠 (施工パッケージ)	4.700	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)
一般型枠、均しコンクリート	2.800	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)
目地板 (施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体 (15倍発泡) t=10	3.700	m2			施工P単価表 (CB224710-0010)

流路工（C）			単価表 (SJ2200)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

流路工 (D)					単価表 (SJ2300)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込 コンクリートを施工しない、（高 コンクリート（施工パッケージ）	31.600	m2			施工歩掛表 (DC073605-0002)
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-5-40（高炉）、10m3以上100m3未満 型枠（施工パッケージ）	6.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、小型構造物	5.400	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
天端コンクリート工					
1：0.3 控え35cm 裏コンなし	26.000	m			単価表 (SJ2010)
胴込・裏込材（砕石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	9.700	m3			施工P単価表 (CB226120-0011)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-8-40（高炉）、10m3以上100m3未満 型枠（施工パッケージ）	5.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)
一般型枠、均しコンクリート	2.700	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)
目地板（施工パッケージ）					
30m2未満、樹脂発泡体（15倍発泡）t=10	2.500	m2			施工P単価表 (CB224710-0010)



流路工 (D)			単価表 (SJ2300)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

落差工 (C' )					単価表 (SJ3000)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-5-40 (高炉)、10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満型枠 (施工パッケージ)	29.200	m <sup>3</sup>			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	54.300	m <sup>2</sup>			施工P単価表 (CB240210-0014)
掘削 (施工パッケージ)					
土砂、上記以外 (小規模)、標準	139.300	m <sup>3</sup>			施工P単価表 (CB210100-0001)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	24.500	m <sup>3</sup>			施工P単価表 (CB210410-0002)
機械播種施工植生工 (市場単価)					
種子散布工、100m <sup>2</sup> 未満、時間制限なし	26.600	m <sup>2</sup>			施工歩掛表 (WB810830-0004)
型枠 (施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	5.100	m <sup>2</sup>			施工P単価表 (CB240210-0013)
残土処分工					
	109.100	m <sup>3</sup>			単価表 (SJ1900)
合 計	1.000	式			

落差工 (C' )					単価表 (SJ3000)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

帯工（B）					単価表(SJ4000)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満型枠(施工パッケージ)	7.000	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	19.100	m2			施工P単価表(CB240210-0014)
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	43.600	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	6.400	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
機械播種施工植生工（市場単価）					
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし	9.600	m2			施工歩掛表(WB810830-0004)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	3.000	m2			施工P単価表(CB240210-0013)
残土処分工					
	35.300	m3			単価表(SJ1900)
合 計	1.000	式			

帯工 (B)					単価表 (SJ4000)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

帯工 (C' )					単価表 (SJ4100)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満型枠(施工パッケージ)	6.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	17.500	m2			施工P単価表 (CB240210-0014)
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	101.900	m3			施工P単価表 (CB210100-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	4.600	m3			施工P単価表 (CB210410-0002)
機械播種施工植生工 (市場単価)					
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし	9.600	m2			施工歩掛表 (WB810830-0004)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	2.900	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)
残土処分工					
	92.400	m3			単価表 (SJ1900)
合 計	1.000	式			

帯工 (C' )					単価表 (SJ4100)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

帯工 (D)					単価表 (SJ4200)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満型枠(施工パッケージ)	6.300	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	17.500	m2			施工P単価表 (CB240210-0014)
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	91.900	m3			施工P単価表 (CB210100-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	5.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0002)
機械播種施工植生工 (市場単価)					
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし	9.600	m2			施工歩掛表 (WB810830-0004)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	2.900	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)
残土処分工					
	82.600	m3			単価表 (SJ1900)
合 計	1.000	式			



帯工 (D)					単価表 (SJ4200)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

受口工 (C' )			単価表 (SJ5000)		
			週単位	1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、ポーラス (自然配慮型)、裏込 コンクリートを施工しない、(高 コンクリート(施工パッケージ))	16.000	m2			施工歩掛表 (DC073605-0002)
無筋・鉄筋構造物、コンクリートポンプ車打設 、18-5-40(高炉)、10m3以上100m3未満 型枠(施工パッケージ)	6.900	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、小型構造物	3.300	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
天端コンクリート工					
1 : 0.3 控え35cm 裏コンなし	9.000	m			単価表 (SJ2010)
胴込・裏込材 (砕石) (施工パッケージ)					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	5.100	m3			施工P単価表 (CB226120-0011)
目地板(施工パッケージ)					
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	6.800	m2			施工P単価表 (CB224710-0010)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

かご枠工			単価表 (SJ6000)		
			週単位		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
かご枠工 籠用詰石、高50cm 巾120cm 長さ200cm	10.000	m			施工歩掛表 (DF051805-0005)
割栗石 150-250mm	5.700	m <sup>3</sup>			ZC12190000
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口止工			単価表 (SJ6100)		
			週単位		
			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40高炉W/C≤60、一般養生、小型枠(施工パッケージ)	1.100	m3			施工P単価表(CB240010-0015)
一般型枠、小型構造物	6.300	m2			施工P単価表(CB240210-0008)
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)(市場単価) コンクリート表面処理、300m2未満、無、無(単価に含む)、作業時間制限なし	5.700	m2			施工歩掛表(WB813310-0008)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

大型土のう工					単価表 (SJ9100)
週単位					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置, 購入土, 大型土のう,	10.000	袋			単価表 (SJ9110)
大型土のう工 撤去、6m以下	10.000	袋			施工歩掛表 (WB252730-0010)
土砂等運搬(施工パッケージ) 小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間無し、7.5km以下	6.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0004)
残土処分料 ほぐし土 (株)西分土建	8.000	m3			TJ1930
大型土のう処分運搬工 積み込み	10.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0011)
大型土のう処分運搬工 運搬	10.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0014)
大型土のう処分費	10.000	袋			単価表 (SJ9120)
合 計	10.000	袋			

大型土のう工					単価表 (SJ9100)
週単位					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	袋	当り		

大型土のう工 製作・設置, 購入土, 大型土のう,					単価表 (SJ9110)
週単位					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
大型土のう 1トソ土のう・丸型	10.000	枚			ZC20090000
購入土	7.500	m3			ZNX91080
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0009)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			

大型土のう工					単価表 (SJ9110)
製作・設置, 購入土, 大型土のう,					週単位 10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	袋	当り		



大型土のう処分費					単価表 (SJ9120)
週単位					23 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プラ処分費（高山市丹生川町） 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1.000	m3			ZC34050001
合 計	23.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

仮設排水管 φ900 設置・撤去			単価表 (SJ9200)		
名 称 ・ 規 格			週単位	10 m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コルゲートパイプ(施工パッケージ) 据付、フランジ型、800mm以上1,200mm以下、機械費、労務費のみ	10.000	m			施工P単価表 (CB222890-0018)
高密度ポリエチレン管 φ900 損料	10.000	m			TJ9200
コルゲートパイプ(施工パッケージ) 撤去、フランジ型、800mm以上1,200mm以下、全ての費用	10.000	m			施工P単価表 (CB222890-0019)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

技術管理費					
単価表 (F999400001-01)					
週単位 1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地盤の平板載荷試験 100kN以内	1.000	箇所			ZC39700100
合 計	1.000	式			