

工事番号	0 8 消総第 5 3 号	事 業 名		
路河川名		工 事 名	清見町牧ヶ洞地内 耐震性貯水槽新設工事	仕様書
年 度	令和 8 年度	施工箇所	高山市 清見町牧ヶ洞 地内	
事業概要	貯水槽設置 N = 1 . 0 式		設 計 年 月 日	
			施 工 方 法	請負
	貯水槽設置工（耐震性防火貯水槽V=40m ³ ） N = 1 基		施 工 期 間	1 4 0 日間
	土工 N = 1 式		起 工 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 4 日
	付帯工（採水管・通気管設置） N = 1 式		竣 工 年 月 日	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
			歩 掛 適 用 年 月	
			単 価 適 用 年 月	

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:水槽設置工（補助）					工種区分：公園工事
施設整備（本体）					
	1	式			
耐震性防火水槽設置工					
	1	式			
耐震性防火水槽工_資材					週単位
	1	式			
鋼製耐震性貯水槽 (V=40m3)					
φ 2420×L9368×t8	1	基			TJ0010
防火水槽鉄蓋枠					
φ 600, T-25, カラー表示	1	組			TJ0100
内部採水管、通気管					
φ 100 (100A), 内部点検はしご	1	式			TJ0020
耐震性防火水槽工_労務					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地下式耐震性貯水槽据付費 V=40m3	1	基			単価表 (SJ0040)
基礎砕石 (施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	26	m2			施工P単価表 (CB221110-0001)
コンクリート (施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	2.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0002)
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	2.900	m2			施工P単価表 (CB240210-0003)
蓋据付工 (受枠共) 及び調整コンクリートブロック据付工 調整Conブロック使用しない	1	組			施工歩掛表 (DG010030-0001)
作業土工	1	式			週単位
床掘り (施工パッケージ) 土砂、標準、無し、障害無し	190	m3			施工P単価表 (CB210030-0004)
上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ) 路盤材 (各種)、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	87	m2			施工P単価表 (CB410040-0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
最小埋戻幅4m以上	100	m3			施工P単価表(CB210410-0006)
良質土埋戻(B)					
RC-40	26	m3			単価表(SJ0010)
良質土埋戻(C)					
砂水締	6	m3			単価表(SJ0020)
砂埋戻					
	0.500	m3			単価表(SJ0030)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間 無し、4.0km以下	69	m3			施工P単価表(CB210110-0007)
残土処分費					
大山土木残土処分場_高山市前原町	83	m			TJ0190
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
運搬費					週単位
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費					
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
工事原価					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:付属物設置工（単独）					工種区分：公園工事
施設整備（付属物）					
	1	式			
耐震性防火水槽付属物設置工					
	1	式			
採水管通気管設置工_資材					週単位
	1	式			
採水口					
単口SUS100A, スカト [®] 型, 10Kフランジ [®] , H=800	1	組			TJ0060
通気管					
SUS100A, SUS防虫網付, H=800	1	組			TJ0080
防火水槽標識					
φ 600, アルミ製両面表示, 直ポールφ 60, H=3000	1	組			TJ0110
SGP-PB直管					
100A, L=4000	4	本			TJ0130

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB継手_エルボ					
100A×90°	8	個			TJ0140
SGP-PB継手_ニップル					
100A	2	個			TJ0150
合フランジ					
100A, 10K	4	個			TJ0160
フランジパッキン					
100A, 10K	4	枚			TJ0170
フランジボルト、ナット					
φ 50～100	4	組			TJ0180
採水管通気管設置工_労務					週単位
	1	式			
鋼管据付工（人力）					
径100mm	6.800	m			施工歩掛表 (DW000305-0002)
小口径鋼管切断工（人力）					
径100mm	8	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径100mm	16	箇所			施工歩掛表(DW000315-0004)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径100mm	20	口			施工歩掛表(DW000320-0005)
フランジ継手工					
径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)	4	口			施工歩掛表(DW000230-0006)
防食テープ工					
100A	6.800	m			単価表(SJ0050)
採水管通気管設置工_土工					週単位
	1	式			
管路埋戻工(機械埋戻)					
クッション用砂	1.300	m3			施工歩掛表(DW010010-0007)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉) 、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増 無し(全ての費用)	0.530	m3			施工P単価表(CB240010-0002)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	2.800	m2			施工P単価表(CB240210-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

蓋据付工(受枠共)及び調整コンクリートブロック据付工					施工歩掛表(DG010030-0001)
調整Conブロック使用しない					週単位 1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0002)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0003)	
径100mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0004)		
径100mm		週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0005)	
径100mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0006)	
径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0007)	
クッション用砂		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0008)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0009)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0008)
週単位					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019335
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0009)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

地下式耐震性貯水槽据付費					単価表 (SJ0040)
V=40m3		週単位			1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地下式耐震性防火水槽設置 現場作業	1. 000	基			TJ0030
吊り上げラフタークレン (0.5日) 25t、ホﾟレータ含む	1. 000	式			TJ0040
合 計	1. 000	基			
単位当り	1. 000	基	当り		

良質土埋戻 (B)			単価表 (SJ0010)		
RC-40			週単位 100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し (施工パッケージ)					
最小埋戻幅4m以上	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0006)
再生砕石 (R C)					
R C - 4 0	100.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

良質土埋戻 (C)			単価表 (SJ0020)		
砂水締			週単位 100 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 最小埋戻幅4m以上	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0006)
砂 (サンドクッション用)	100.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

砂埋戻			単価表 (SJ0030)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 最小埋戻幅4m以上	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0006)
砂 (サンドクッション用)	100.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

防食テープ工			単価表 (SJ0050)		
100A			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防食テープ 幅75mm	1,155.000	m			TJ0120
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
週単位 1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
資材運搬費 特車申請含む	1.000	回			TJ0050
合 計	1.000	式			