

工事番号	08消総第54号	事業名	消防設備事業		
路河川名		工事名	高根町日和田地内耐震性貯水槽新設工事 仕様書		
年度	令和8年度	施工箇所	高山市 高根町日和田地内		
事業概要	貯水槽設置 N=1式		設計年月日		
	貯水槽設置工（耐震性防火貯水槽V=40m3） N=1基		施工方法	請負	
	土工 N=1式				
	付帯工（採水管、通気管設置） N=1式		施工期間	140日間	
			起工年月日	令和8年 7月14日	
			竣工年月日	令和8年11月30日	
			歩掛適用年月		
			単価適用年月		
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:水槽設置工（補助）					工種区分：公園工事
施設整備（本体）					
	1	式			
耐震性防火水槽設置工					
	1	式			
耐震性防火水槽_資材					週単位
	1	式			
鋼製耐震性貯水槽（V=40m3）					
φ 2420*L9368*t8	1	基			TJ0010
内部採水管、通気管、その他付属品_SUS304					
φ 100 (100A)、内部点検はしご等	1	式			TJ0050
防火水槽鉄蓋枠					
φ 600、T-25、カラー表示	1	組			TJ0020
耐震性防火水槽_労務					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
地下式耐震性貯水槽据付費 V=40m3	1	基			単価表 (SJ0060)
基礎砕石 (施工パッケージ) 12.5cmを超え17.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	26	m2			施工P単価表 (CB221110-0001)
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	2.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0002)
型枠 (施工パッケージ) 一般型枠、均しコンクリート	2.900	m2			施工P単価表 (CB240210-0003)
蓋据付工 (受枠共) 及び調整コンクリートブロック据付工 調整Conブロック使用しない	1	組			施工歩掛表 (DG010030-0001)
作業土工	1	式			週単位
床掘り (施工パッケージ) 土砂、標準、無し、障害無し	190	m3			施工P単価表 (CB210030-0004)
在来土埋戻 (敷均し、締固め) 路盤材 (各種)、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	87	m2			施工P単価表 (CB410040-0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
最小埋戻幅4m以上	100	m3			施工P単価表(CB210410-0006)
良質土埋戻(B)	26	m3			単価表(SJ0010)
良質土埋戻(C)	6	m3			単価表(SJ0020)
管路埋戻工	0.500	m3			単価表(SJ0030)
残土処分工	72	m3			単価表(SJ0040)
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:付属物設置工（単独）					工種区分：公園工事
施設整備（付属物）					
	1	式			
耐震性防火水槽付属物設置工					
	1	式			
採水管通気管設置工_資材					週単位
	1	式			
採水口					
単口SUS100A、スタント型、10Kフランジ	1	組			TJ0040
通気管					
SUS100A、SUS防虫網付、H=800	1	組			TJ0140
防火水槽標識					
φ 600、アルミ製両面表示、直ポールφ 60.5、H=3000	1	組			TJ0060
SGP-PB直管					
100A、L=4000	3	本			TJ0070

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB継手_エルボ					
100A*90°	8	個			TJ0080
SGP-PB継手_ニップル					
100A	5	個			TJ0090
合フランジ					
100A、10K	2	個			TJ0100
フランジパッキン					
100A、10K	2	枚			TJ0110
フランジボルト、ナット					
φ 50～100	16	組			TJ0120
ソケット					
100A一式	1	個			TJ0130
採水管通気管設置工_労務					週単位
	1	式			
鋼管据付工（人力）					
径100mm	9.200	m			施工歩掛表 (DW000305-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管切断工(人力)					
径100mm	2	箇所			施工歩掛表(DW000310-0003)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径100mm	8	箇所			施工歩掛表(DW000315-0004)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径100mm	19	口			施工歩掛表(DW000320-0005)
フランジ継手工					
径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0006)
防食テープ工					
	10	m			単価表(SJ0050)
採水管通気管設置工_土工					週単位
	1	式			
管路埋戻工					
	1.300	m3			単価表(SJ0030)
採水管基礎					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40(高炉) 養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増 無し、全ての費用	0.500	m3			施工P単価表(CB240010-0008)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
採水管基礎型枠					
一般型枠、均しコンクリート	2.800	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：施工地域補正なし、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

蓋据付工(受枠共)及び調整コンクリートブロック据付工					施工歩掛表(DG010030-0001)
調整Conブロック使用しない					週単位 1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		供用日			ZC58720049
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0002)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0003)		
径100mm		週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
配管工		人			RW1036	
普通作業員		人			RW1002	
諸雑費	1.000	式			X981036	
合 計	1.000	箇所				
単位当り	1.000	箇所	当り			

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0004)	
径100mm	週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0005)	
径100mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工			施工歩掛表 (DW000230-0006)		
径100mm、JWWA 10K (0.98MPa)			週単位 1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

地下式耐震性貯水槽据付費					単価表 (SJ0060)
V=40m3		週単位			1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本体設置工事費（直接工事費）					
現場作業員、消耗品	1.000	基			TJ0030
吊り上げラフタークレーン（0.5日）					
作業半径10m以内、25t、パ°レーター含む	1.000	式			TJ0180
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

良質土埋戻 (B)			単価表 (SJ0010)		
			週単位	100 m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					
最小埋戻幅4m以上	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0006)
再生砕石 (R C)					
R C - 4 0	100.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

良質土埋戻(C)			単価表(SJ0020)		
			週単位	100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 最小埋戻幅4m以上	100.000	m3			施工P単価表(CB210410-0006)
砂(サンドクッション用)	100.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工					
単価表 (SJ0030)					
週単位					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ) 最小埋戻幅4m以上	100.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0006)
砂 (サンドクッション用)	120.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

残土処分工					
単価表 (SJ0040)					
週単位					
100 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間無し、39.0km以下	100.000	m3			施工P単価表(CB210110-0007)
建設発生土処分料					
(株)水口土建	120.000	m3			TJ0150
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

防食テープ工					
単価表 (SJ0050)					
週単位 100 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防食テープ 幅75mm	1,155.000	m			TJ0160
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
週単位 1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費 10 t 車、工場～高山市	1.000	台			TJ0170
合 計	1.000	式			