

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副 市 長	部 長	課 長	指 導 監	係 長	係	精 査	設 計 者
08教総 第118号									有限会社アブ・デザイン 代表取締役 清水 篤

	教 育 長	局 長	課 長	係 長	係
教育委員会事務局 教育総務課					

工 事 名 朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)

施 工 場 所	高 山 市 朝 日 町 万 石 地 内	設 計 年 月	令 和 8 年 6 月
---------	---------------------	---------	-------------

工事金額 円

高 山 市

工 事 概 要	
	朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)
	校舎棟・渡り廊下棟の増築、既設校舎棟の改修、屋内運動場の改修、外構工事等一式
	〔建築概要〕 主要用途 義務教育学校(校舎)
	構造規模 W C校舎棟 木造2階建て 730.37㎡
	渡り廊下B 鉄骨造2階建て 75.41㎡
	R C校舎棟 R C造2階建て 752.01㎡
	W A校舎棟 木造2階建て 996.34㎡
	W B校舎棟 木造2階建て 808.32㎡
	屋内運動場 R C造2階建て 1242.00㎡
	渡り廊下A 鉄骨造平屋建て 24.72㎡

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(建築)						
	直接工事費						
I	新営工事		1.0	式			
II	改修工事		1.0	式			
III	発生材処分費		1.0	式			
	計						
IV	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
V	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
VI	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
VII	有価物控除		1.0	式			
	課税対象額						

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	新営工事						
I-1	WC校舎棟工事		1.0	式			
I-2	渡り廊下B工事		1.0	式			
I-3	外構工事		1.0	式			
	新営工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1	WC校舎棟工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	鋼製建具工事		1.0	式			
14	木製建具工事		1.0	式			
15	吹付塗装工事		1.0	式			
16	外装工事		1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	内装工事		1.0	式			
18	家具工事		1.0	式			
19	ユニット工事		1.0	式			
	WC校舎棟工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やりかた	木造	1.0	式			
	墨出し	木造	1.0	式			
	外部足場	くさび緊結式(手摺先行) W900 4ヶ月	1.0	式			
	垂直養生	メッシュシート 4ヶ月	1.0	式			
	内部足場	脚立足場(並列) 3ヶ月	1.0	式			
	吹抜足場	棚足場H5.7m 2ヶ月	1.0	式			
	階段室足場	棚足場 2ヶ月	1.0	式			
	養生	仕上	1.0	式			
	清掃片付け		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根切り	機械	1.0	式			
	床付け		1.0	式			
	埋戻し	機械 場内仮置良質土	1.0	式			
	盛土	機械 場内掘削良質土	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	砕石 基礎下	再生砕石	1.0	式			
	砕石 土間下	再生砕石	1.0	式			
	ポリスチレンフォーム	t50 押出法(3種aD)	1.0	式			
	防湿シート	t0.15	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	鉄筋	D16 SD295A	1.0	式			
	鉄筋	D13 SD295A	1.0	式			
	鉄筋	D10 SD295A	1.0	式			
	スクラップ控除		1.0	式			
	鉄筋加工組立費		1.0	式			
	鉄筋運搬費	4 t 車	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	Fc24-18-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	土間コンクリート	Fc24-18-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	捨コンクリート	Fc18-15-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	ラップルコンクリート	Fc18-15-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部分	1.0	式			
	型枠運搬費	4 t 車	1.0	式			
	アンカーセット	M16	1.0	式			
	アンカーセット	M12	1.0	式			
	面木		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	鉄骨工事						
	H形鋼	SN400B H-150x150x7x10	1.0	式			
	H形鋼	SN400B H-250x125x6x9	1.0	式			
	H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	1.0	式			
	H形鋼	SS400 H-150x75x5x7	1.0	式			
	L形鋼	SS400 L-75x75x6	1.0	式			
	角形鋼管	SS400 □-100x50x2.3	1.0	式			
	平鋼	SS400 FB-6x50	1.0	式			
	丸鋼	SS400 1-M12	1.0	式			
	鋼板	SN490C PL-16	1.0	式			
	鋼板	SN400B PL-12	1.0	式			
	鋼板	SN400B PL-6	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-19	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-16	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-12	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-9	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-6	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	スクラップ控除		1.0	式			
	アンカーボルト	ABR400 M16 L440	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M20x55	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M16x50	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M16x45	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M16x40	1.0	式			
	ターンバックル	M12用	1.0	式			
	階段	材工共 錆止め含む	1.0	式			
	工場製作費		1.0	式			
	工場溶接費		1.0	式			
	工場塗装費	JISK5674	1.0	式			
	鉄骨運搬費		1.0	式			
	現場建方費		1.0	式			
	現場工事費	高力ボルト本締め	1.0	式			
	現場工事費	アンカーボルト据付 M16	1.0	式			
	無収縮モルタル	200x200	1.0	式			
	揚重機費	鉄骨用	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鉄骨第三者試験	超音波探傷検査	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事						
	ポ リマ-セメント系塗膜防水	t1.1	1.0	式			
	珪酸質系塗膜防水		1.0	式			
	シーリング (MS-2)	20×10 変成シリコン	1.0	式			
	シーリング (SR-1)	10×10 シリコン	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	木工事						
	構造材(梁)	ぎふ証明材 桧集成材 E95-F240 幅150成 600以下	1.0	式			
	構造材(梁)	ぎふ証明材 桧集成材 E95-F240 幅120 成600以下	1.0	式			
	構造材(梁)	ぎふ証明材 桧材 特一等 幅150 成330以下	1.0	式			
	構造材(梁)	ぎふ証明材 桧材 特一等 幅150 成210以下	1.0	式			
	構造材(梁)	ぎふ証明材 桧材 特一等 幅120 成300以下	1.0	式			
	構造材(梁)	ぎふ証明材 桧材 特一等 幅120 成210以下	1.0	式			
	構造材(土台)	ぎふ証明材 桧材 特一等 幅150 長4m	1.0	式			
	構造材(柱)	ぎふ証明材 桧材 特一等 150角 長8m	1.0	式			
	構造材(柱)	ぎふ証明材 桧材 特一等 150角 長4m	1.0	式			
	構造材(柱)	ぎふ証明材 桧材 特一等 120角 長4m	1.0	式			
	構造材(柱)	ぎふ証明材 桧材 特一等 120角 長3m	1.0	式			
	下地材(垂木)	ぎふ証明材 桧材 特一等	1.0	式			
	下地材(間柱等)	ぎふ証明材 桧材 特一等	1.0	式			
	下地材(胴縁等)	ぎふ証明材 桧材 特一等	1.0	式			
	造作材(杵等)	ぎふ証明材 杉材 上小節	1.0	式			
	造作材(杵等)	ぎふ証明材 桧材 上小節	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	造作材(R加工品)	ぎふ証明材 桧材 R1200 H40×t30	1.0	式			
	造作材(R加工品)	ぎふ証明材 桧材 R1200 H120×t12	1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	プレカット費	特殊・羽柄加工	1.0	式			
	建方費	垂木・間柱・破風等まで	1.0	式			
	建方レッカー費		1.0	式			
	防腐剤塗布		1.0	式			
	構造用金物	オメガブレース 18×27 同等品	1.0	式			
	構造用金物	オメガブレース 18×22 同等品	1.0	式			
	構造用金物	オメガブレース 18×18 同等品	1.0	式			
	構造用金物	仕口金物	1.0	式			
	釘・金物		1.0	式			
	構造用合板	t24 剛床	1.0	式			
	構造用合板	t12 野地板	1.0	式			
	構造用合板	t9 耐力壁	1.0	式			
	構造用合板	t12 破風	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	屋根工事						
	定尺板横葺	遮熱艶消カラーSGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	アスファルトルーフィング	940	1.0	式			
	唐草	遮熱艶消カラーSGL鋼板製 t0.4×H60	1.0	式			
	棟包み	遮熱艶消カラーSGL鋼板製 t0.4×W300×H30	1.0	式			
	雨押え水切	遮熱艶消カラーSGL鋼板製 t0.4×W120×H30	1.0	式			
	破風包み	遮熱艶消カラーSGL鋼板製 t0.4×W42×H300	1.0	式			
	鼻隠包み	遮熱艶消カラーSGL鋼板製 t0.4×W30×H300	1.0	式			
	軒樋	樹脂被覆スチール製 前高角樋 W160×H90 内吊金具共	1.0	式			
	竪樋	カラーVP製 φ75 掴金具共	1.0	式			
	雪止Angel	SUS製 L-40×40×3	1.0	式			
	雪止金具	SUS製	1.0	式			
	太陽光パネル取付金具	SUS製	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	金属工事						
	軽量鋼製天井下地	25形	1.0	式			
	軽量鋼製天井下地	19形	1.0	式			
	天井下地ふところ補強	19形 1.5m以上	1.0	式			
	天井下地開口補強	19形 450角	1.0	式			
	天井下地開口補強	19形 1200角程度	1.0	式			
	スロープ・階段手摺	木目調ASA樹脂製 φ40 支柱：アルミ製、基礎共	1.0	式			
	ブラケット手摺	木目調樹脂製 φ40	1.0	式			
	手摺支柱	□-50×50×2.3 L1425	1.0	式			
	面付床見切	SUS製 W35×t1.5	1.0	式			
	天井点検口	アルミ製450角 同材張	1.0	式			
	格子取付金物	アルミ製 T-4×40×30	1.0	式			
	フック	SUS製 回転フック L30	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	左官工事						
	コンクリート直均し	金ゴテ押え	1.0	式			
	床モルタル塗	t30 張物下地	1.0	式			
	床モルタル塗	t30 タイル下地	1.0	式			
	薄塗モルタル塗	ポリマーセメント	1.0	式			
	コンクリート打放補修		1.0	式			
	建具廻りモルタル充填	防水モルタル	1.0	式			
	砂状水系アクリル樹脂	高耐候可とう性タイプ 荒ゴテ仕上	1.0	式			
	屋外床用タイル	150角 磁器質無釉	1.0	式			
	段鼻タイル	150角 磁器質無釉	1.0	式			
	視覚障がい者誘導タイル	300角 磁器質無釉	1.0	式			
	汚垂石	御影石製 t20×W600	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	鋼製建具工事						
	E A W-1 引き違い窓	W1650×H2000 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-2 引き違い窓	W2090×H1100 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-3 引き違い窓	W2090×H700 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-4 引き違い窓	W1600×H1100 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-5 引き違い窓	W1600×H500 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-6 滑り出し窓	W690×H700 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-7 滑り出し窓	W690×H700 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-8 滑り出し窓	W690×H700 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-9 内倒し窓	W365×H365 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-10 内倒し窓	W1600×H700 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	E A W-11 F I X窓	W1620×H700 ガラス込 取付調整費等含む	1.0	式			
	飛散防止フィルム	屋外用	1.0	式			
	飛散防止フィルム	屋内用	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	木製建具家具工事						
	E T B - 1 2連片開き戸ブース	W1780×D1500×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	E T B - 2 3連片開き戸ブース	W2685×D1500×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	E T B - 3 2連片開き戸ブース	W3440×D900×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	E T B - 4 片開き戸ブース	W760×D1500×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W S - 1 ハンガー付棚板	W1160×D100 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W S - 2 ハンガー付棚板	W750×D100 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 1 片引き戸	W1520×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 2 片引き戸	W950×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 3 片引き戸	W950×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 4 引違い戸	W2000×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 5 引違い戸	W1590×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 6 自閉式片引き戸	W1200×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 7 自閉式片引き戸	W1035×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W D - 8 片開き戸	W800×H1980 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W W - 1 引違い窓	W1790×H700 取付調整費等含む	1.0	式			
	E W W - 2 はめ殺し窓	W700×H1640 取付調整費等含む	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	飛散防止フィルム	屋内用	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	吹付塗装工事						
	調湿形水溶性樹脂系吹付	珪藻土 ボード面 素地調整共	1.0	式			
	木材保護塗装(WP)	木面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	ウレタン樹脂ワニス(UC)	木面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	合成樹脂エマルジョン塗装(EP)	ボード面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	合成樹脂調合塗装(SOP)	鉄鋼面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	耐候性塗装(DP)	ボード面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	外装工事						
	横張羽目板(準耐火構造)	杉材 t30×W150	1.0	式			
	窯業系サイディング	t14 広幅 無塗装品	1.0	式			
	窯業系サイディング	同上コーナー材	1.0	式			
	透湿防水シート		1.0	式			
	パルプ繊維混入セメント板	t12 木目調 相シヤクリ	1.0	式			
	通気水切	カラー鋼板製 t0.35×H30×W55	1.0	式			
	軒天通気見切縁	カラーGL鋼板製 W68	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
17	内装工事						
	床 直張圧縮杉フローリング	t15 UV塗装品	1.0	式			
	床 直張複合フローリング	t13	1.0	式			
	床 複層ビニル床シート	t2 抗菌タイプ	1.0	式			
	床 複層ビニル床シート	t2	1.0	式			
	床 視覚障がい者誘導シート	300角	1.0	式			
	床 硬質木片セメント板	t12	1.0	式			
	壁 縦張桧羽目板	ぎふ証明材 t12×W120 本実加工品	1.0	式			
	壁 横張桧羽目板	ぎふ証明材 t12×W120 本実加工品	1.0	式			
	壁 メラミン不燃化粧板	t3.0 目透張 目地シール	1.0	式			
	壁 ジョイナー	アルミ製 端部	1.0	式			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6.0 目透張 目地シール	1.0	式			
	壁 ジョイナー	アルミ製 出隅	1.0	式			
	壁 石膏ボード	t12.5	1.0	式			
	壁 石膏ボード	t9.5	1.0	式			
	壁 シーリング石膏ボード	t12.5	1.0	式			
	曲面用石膏ボード	t5.0	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
壁 耐水合板	t12	1.0	式			
壁 ビニルクロス	AA級	1.0	式			
壁 掲示クロス		1.0	式			
壁 E P ボード	t5.5	1.0	式			
壁 桧突板合板	t2.5	1.0	式			
壁 S U S 巾木	H60×t2.0	1.0	式			
壁 塩ビ巾木	H75	1.0	式			
天井 杉羽目板	ぎふ証明材 t12×W120 本実加工品	1.0	式			
天井 ロックウール吸音板	t9 下張有	1.0	式			
天井 ロックウール吸音板	t12 直張	1.0	式			
天井 強化石膏ボード	t12.5	1.0	式			
天井 石膏ボード	t9.5	1.0	式			
天井 ビニルクロス	AA級	1.0	式			
天井 塩ビ廻り縁	目透型	1.0	式			
天井 塩ビ廻り縁	突付型	1.0	式			
高性能グラスウール	14K t90 壁面断熱材	1.0	式			
高性能グラスウール	14K t155 天井面断熱材	1.0	式			
(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	高性能グラスウール	14K t90 壁面遮音材	1.0	式			
	メラミンカウンター	t20×W160 耐水MDF芯	1.0	式			
	桧積層板	t30×W400 小口化粧	1.0	式			
	桧集成材	t30×W200	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
18	家具工事						
	H F - 5 (飛驒の家具) ロッカー	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 6 (飛驒の家具) 収納棚	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 7 (飛驒の家具) 掃除用具入	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 8 (飛驒の家具) 教材収納棚	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 9 (飛驒の家具) カウンター	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 10 (飛驒の家具) カウンター収納棚	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 11 (飛驒の家具) 中央書架	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 12 (飛驒の家具) えほん書架	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 13 (飛驒の家具) 単行本書架	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 14 (飛驒の家具) ディスプレイ書架	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 15 (飛驒の家具) 窓側書架	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 16 (飛驒の家具) 廊下側書架	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 17 (飛驒の家具) 階段踏板	取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 17 (飛驒の家具) 段鼻	取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 1 洗面シンク・掃除流し	取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 2 手洗シンク	取付調整費等含む	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
19	ユニット工事						
	S-3 校章	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-8 室名サイン	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-9 ピクトシート	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-10 室名シート	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-11 ピクトシート	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-12 室名シート	取付調整費等含む	1.0	式			
	カー1 ドレープカーテン	W4600×H2300 2倍ヒダ レール・フック・フサ掛付	1.0	式			
	カー2 ドレープカーテン	W3600×H2000 2倍ヒダ レール・フック・フサ掛付	1.0	式			
	ロー1 ロールカーテン	W680×H2500 天付型・チェーン操作	1.0	式			
	WB-1 昇降式白板	取付調整費等含む	1.0	式			
	WB-3 行事白板	取付調整費等含む	1.0	式			
	ドアハンドル	木製 材のみ	1.0	式			
	パッケージ型消火設備	I 型 スチール製	1.0	式			
	消火器ボックス	木目調スチール製	1.0	式			
	ピクチャーレール		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-2	渡り廊下B工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	木工事		1.0	式			
10	屋根工事		1.0	式			
11	金属工事		1.0	式			
12	左官工事		1.0	式			
13	鋼製建具工事		1.0	式			
14	吹付塗装工事		1.0	式			
15	外装工事		1.0	式			
16	内装工事		1.0	式			
	渡り廊下B工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	やりかた	S 造	1.0	式			
	墨出し	S 造	1.0	式			
	外部足場	くさび緊結式(手摺先行) W900 4ヶ月	1.0	式			
	垂直養生	メッシュシート 4ヶ月	1.0	式			
	内部足場	脚立足場(並列) 3ヶ月	1.0	式			
	養生	仕上	1.0	式			
	清掃片付け		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	土工事						
	根切り	機械	1.0	式			
	床付け		1.0	式			
	埋戻し	機械 場内仮置良質土	1.0	式			
	盛土	機械 場内掘削良質土	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	地業工事						
	砕石 基礎下	再生砕石	1.0	式			
	砕石 土間下	再生砕石	1.0	式			
	ポリスチレンフォーム	t50 押出法(3種aD)	1.0	式			
	防湿シート	t0.15	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	鉄筋工事						
	鉄筋	D22 SD345	1.0	式			
	鉄筋	D13 SD295A	1.0	式			
	鉄筋	D10 SD295A	1.0	式			
	スクラップ控除		1.0	式			
	鉄筋加工組立費		1.0	式			
	鉄筋運搬費		1.0	式			
	ガス圧接	D22+D22	1.0	式			
	溶接金網	φ6@150 敷き手間共	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	コンクリート工事						
	基礎コンクリート	Fc24-18-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	土間コンクリート	Fc24-18-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	捨コンクリート	Fc18-15-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	ラップルコンクリート	Fc18-15-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	デッキコンクリート	Fc24-18-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部分	1.0	式			
	型枠運搬費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	鉄骨工事						
	角形鋼管	BCR295 □-250x250x12	1.0	式			
	角形鋼管	BCR295 □-250x250x9	1.0	式			
	角形鋼管	STKR400 □-100x100x6	1.0	式			
	H形鋼	SN400B H-350x175x7x11	1.0	式			
	H形鋼	SN400B H-250x125x6x9	1.0	式			
	H形鋼	SS400 H-250x125x6x9	1.0	式			
	H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	1.0	式			
	H形鋼	SS400 H-148x100x6x9	1.0	式			
	平鋼	SS400 FB-6x50	1.0	式			
	丸鋼	SS400 1-M16	1.0	式			
	カラーリップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	1.0	式			
	鋼板	SN490C PL-25	1.0	式			
	鋼板	SN490C PL-19	1.0	式			
	鋼板	SN490C PL-16	1.0	式			
	鋼板	SN400B PL-12	1.0	式			
	鋼板	SN400B PL-9	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	鋼板	SN400B PL-6	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-16	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-12	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-9	1.0	式			
	鋼板	SS400 PL-6	1.0	式			
	スクラップ控除		1.0	式			
	アンカーボルト	ABR400 M22 L590	1.0	式			
	アンカーボルト	SS400 M12 L400	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M20x60	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M20x50	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M16x50	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M16x45	1.0	式			
	高力ボルト	S10T M16x40	1.0	式			
	中ボルト	M12x30	1.0	式			
	ターンバックル	M16用	1.0	式			
	合成スラブデッキプレート	EZ50-1.2	1.0	式			
	工場製作費		1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	工場溶接費		1.0	式			
	工場塗装費	JISK5674	1.0	式			
	鉄骨運搬費		1.0	式			
	現場建方費		1.0	式			
	現場工事費	高力ボルト本締め	1.0	式			
	現場工事費	アンカーボルト据付	1.0	式			
	現場工事費	デッキプレート敷込み	1.0	式			
	無収縮モルタル	450x450	1.0	式			
	無収縮モルタル	300x300	1.0	式			
	揚重機費	鉄骨用	1.0	式			
	鉄骨第三者試験	超音波探傷検査	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事						
	塩ビ樹脂系シート防水	t2.0 機械的固定工法	1.0	式			
	塩ビ樹脂系シート防水	t2.0 接着工法	1.0	式			
	シーリング(MS-2)	20×10 変成シリコン	1.0	式			
	シーリング(SR-1)	10×10 シリコン	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	木工事						
	造作材(桧等)	ぎふ証明材 杉材 上小節	1.0	式			
	造作材(桧等)	ぎふ証明材 桧材 上小節	1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	釘・金物		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	屋根工事						
	縦樋	カーVP製 φ75 掴金具共	1.0	式			
	ドレイン	鋳鉄製 横引き打込型	1.0	式			
	飾り枳	SUS製 W200×D200×H220	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	金属工事						
	軽量鋼製壁下地	50形 仕上直張	1.0	式			
	軽量鋼製壁下地	25形 仕上直張	1.0	式			
	軽量鋼製天井下地	19形	1.0	式			
	笠木	アルミ製 W200	1.0	式			
	E X P. J (屋根＋外壁)	アルミ製 クリアランス100	1.0	式			
	E X P. J (外壁コーナー)	アルミ製 クリアランス100	1.0	式			
	E X P. J (床＋床)	アルミ製 クリアランス100	1.0	式			
	E X P. J (内壁コーナー)	アルミ製 クリアランス100	1.0	式			
	手摺支柱	□-50×50×2.3 L1235	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	左官工事						
	床モルタル塗	t30 張物下地	1.0	式			
	床モルタル塗	t30 防水下地	1.0	式			
	モルタル成形	排水溝	1.0	式			
	薄塗モルタル塗	ポリマーセメント	1.0	式			
	建具廻りモルタル充填	防水モルタル	1.0	式			
	砂状水系アクリル樹脂	高耐候可とう性タイプ 荒ゴテ仕上	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	鋼製建具工事						
	EAW-12 2連内倒し窓・FIX窓	W1710×H2320 取付調整費等含む	1.0	式			
	EAW-13 2連FIX窓	W1710×H2320 取付調整費等含む	1.0	式			
	EAW-14 引き違い窓	W1640×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	ESS-1 手動シートシャッター	W1800×H2350 取付調整費等含む	1.0	式			
	ESS-2 手動シートシャッター	W1800×H2200 取付調整費等含む	1.0	式			
	Low-E複層ガラス	LQ3+Ar12+TP5	1.0	式			
	ガラスシーリング	シリコン 8×8	1.0	式			
	飛散防止フィルム	屋内用	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	吹付塗装工事						
	調湿形水溶性樹脂系吹付	珪藻土 ボード面 素地調整共	1.0	式			
	木材保護塗装(WP)	木面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	ウレタン樹脂ワニス(UC)	木面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	合成樹脂調合塗装(SOP)	鉄鋼面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	外装工事						
	横張羽目板(準耐火構造)	杉材 t30×W150	1.0	式			
	窯業系サイディング	t16 無塗装品	1.0	式			
	透湿防水シート		1.0	式			
	通気水切	カラー鋼板製 t0.35×H30×W40	1.0	式			
	通気水切	カラー鋼板製 t0.35×H30×W65	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
16	内装工事						
	床 直張圧縮杉フローリング	t15 UV塗装品	1.0	式			
	壁 石膏ボード	t12.5	1.0	式			
	壁 桧突板合板	t2.5	1.0	式			
	天井 杉羽目板	ぎふ証明材 t12×W120 本実加工品	1.0	式			
	天井 石膏ボード	t9.5	1.0	式			
	高性能グラスウール	14K t90 壁面断熱材	1.0	式			
	高性能グラスウール	14K t155 天井面断熱材	1.0	式			
	桧集成材	t30×W200	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I -3	外構工事						
1	屋根下通路工事		1.0	式			
2	舗装工事		1.0	式			
3	排水工事		1.0	式			
4	工作物工事		1.0	式			
5	外構撤去工事		1.0	式			
	外構工事計						

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	舗装工事						
	アスファルト舗装	再生密粒度AS13F t40	1.0	式			
	オーバーレイ	再生密粒度AS13F t30	1.0	式			
	白線引き	熔融式 W150	1.0	式			
	身障者白線マーク	熔融式 W150	1.0	式			
	視覚障がい者誘導シート	300角 張付タイプ	1.0	式			
	赤土舗装	粒度調整赤土t150	1.0	式			
	すきとり	一部建物盛土に流用	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	排水工事						
	U形側溝	コンクリート二次製品 PU3-300C グレーチング含	1.0	式			
	集水桝	現場打コンクリート製 450角 グレーチング含	1.0	式			
	集水桝	現場打コンクリート製 500角 グレーチング含	1.0	式			
	暗渠配管	VP φ 300	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	工作物工事						
	擁壁A－1	現場打コンクリート製 H850	1.0	式			
	擁壁A－2	現場打コンクリート製 H650	1.0	式			
	擁壁A－3	現場打コンクリート製 H450	1.0	式			
	擁壁B－1	現場打コンクリート製 H1550	1.0	式			
	擁壁B－2	現場打コンクリート製 H1050	1.0	式			
	擁壁B－3	現場打コンクリート製 H650	1.0	式			
	縁石ブロック	コンクリート二次製品 W150	1.0	式			
	目隠フェンス	アルミ製 木目調横格子 コンクリート基礎共	1.0	式			
	すべり台	スチール製	1.0	式			
	砂場	コンクリート二次製品 W120	1.0	式			
	生垣	常緑樹H1500、客土含む	1.0	式			
	門柱校名彫込文字サイン	黒御影石t20 彫込文字	1.0	式			
	案内サイン	アルミ複合板 インクジェットシート張 コンクリート基礎共	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	撤去工事						
	アスファルト撤去	t50	1.0	式			
	カッター入れ	アスファルト	1.0	式			
	側溝撤去	W450 グレーチング蓋	1.0	式			
	側溝撤去	W450 コンクリート蓋	1.0	式			
	集水桝撤去	コンクリート製	1.0	式			
	縁石撤去	コンクリート製	1.0	式			
	縁石撤去	自然石	1.0	式			
	発生材積込運搬費						
	コンクリートがら	無筋	1.0	式			
	アスファルトがら		1.0	式			
	その他がれき		1.0	式			
	金属くず	トヤ類	1.0	式			
	発生土	機械 場外搬出 16km	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ-1	校舎棟工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	躯体工事		1.0	式			
3	防水工事		1.0	式			
4	木工事		1.0	式			
5	屋根工事		1.0	式			
6	金属工事		1.0	式			
7	左官工事		1.0	式			
8	鋼製建具工事		1.0	式			
9	木製建具工事		1.0	式			
10	吹付塗装工事		1.0	式			
11	外装工事		1.0	式			
12	内装工事		1.0	式			
13	家具工事		1.0	式			
14	ユニット工事		1.0	式			
15	撤去工事		1.0	式			
	校舎棟工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	墨出し	仕上 RC造	1.0	式			
	外部足場	くさび緊結式(手摺先行) W900 4ヶ月	1.0	式			
	垂直養生	メッシュシート 4ヶ月	1.0	式			
	内部足場	脚立足場(並列) 3ヶ月	1.0	式			
	仮設間仕切壁	石膏ボード+LGS	1.0	式			
	床養生	養生シート敷+ベニヤ下地	1.0	式			
	養生	内部改修	1.0	式			
	整理清掃後片付け	内部改修	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	躯体工事						
	砕石 基礎下	再生砕石	1.0	式			
	砕石 土間下	再生砕石	1.0	式			
	ポリスチレンフォーム	t25 押出法(3種b)	1.0	式			
	防湿シート	t0.15	1.0	式			
	鉄筋	D10 SD295	1.0	式			
	鉄筋	D13 SD295	1.0	式			
	鉄筋加工組立費		1.0	式			
	鉄筋運搬費		1.0	式			
	スクラップ控除		1.0	式			
	差筋アンカー	D10 横向打ち	1.0	式			
	躯体コンクリート	Fc24-18-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	土間コンクリート	Fc18-15-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間	ポンプ圧送費含む	1.0	式			
	捨コンクリート	Fc18-15-25(N)	1.0	式			
	同上打設手間		1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	防水工事						
	ウレタン塗膜防水	X-2工法	1.0	式			
	ポ リマーセメント系塗膜防水	t1.1	1.0	式			
	シーリング (MS-2)	20×10 変成シリコン	1.0	式			
	シーリング (SR-1)	10×10 シリコン	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	木工事						
	下地材(間柱等)	ぎふ証明材 桧材 特一等	1.0	式			
	下地材(胴縁等)	ぎふ証明材 桧材 特一等	1.0	式			
	造作材(杵等)	ぎふ証明材 桧材 上小節	1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	釘・金物		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	屋根工事						
	アスファルトルーフィング	940	1.0	式			
	唐草	遮熱艶消カーSGL鋼板製 t0.4×H60	1.0	式			
	豎樋	カーステンレス製丸樋 φ100 掴金具共	1.0	式			
	雨樋改修	カーステンレス製角樋 W150×H150 既設取合い	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	金属工事						
	軽量鋼製壁下地	100形	1.0	式			
	軽量鋼製壁下地	65形	1.0	式			
	壁下地開口補強	100形	1.0	式			
	軽量鋼製天井下地	25形	1.0	式			
	軽量鋼製天井下地	19形	1.0	式			
	天井下地開口補強	19形 450角	1.0	式			
	笠木	アルミ製 W250	1.0	式			
	スロープ・階段手摺	木目調ASA樹脂製 φ40 支柱：アルミ製、基礎共	1.0	式			
	ブラケット手摺	木目調樹脂製 φ40	1.0	式			
	面付床見切	SUS製 W35×t1.5	1.0	式			
	チャンネル床見切	SUS製 W35×H20×t1.5	1.0	式			
	天井点検口	アルミ製450角 同材張	1.0	式			
	カーテンボックス受金物	スチール製 FB-4.5×50	1.0	式			
	格子取付金物	アルミ製 T-4×40×30	1.0	式			
	プラットホームクッション	ゴム製 D形 W100×H100	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	左官工事						
	コンクリート直均し	金ゴテ押え	1.0	式			
	床モルタル塗	t30 張物下地	1.0	式			
	床モルタル塗	t30 タイル下地	1.0	式			
	洗い出しモルタル	t30 2分砂利	1.0	式			
	薄塗樹脂モルタル塗	t10	1.0	式			
	壁モルタル塗	金ゴテ t20	1.0	式			
	コンクリート打放補修		1.0	式			
	建具廻りモルタル充填	防水モルタル	1.0	式			
	砂状水系アクリル樹脂	高耐候可とう性タイプ 荒ゴテ仕上	1.0	式			
	屋外床用タイル	300角 磁器質無釉	1.0	式			
	屋外床用タイル	150角 磁器質無釉	1.0	式			
	段鼻タイル	150角 磁器質無釉	1.0	式			
	視覚障がい者誘導タイル	300角 磁器質無釉	1.0	式			
	上り框	御影石製 W100×H150	1.0	式			
	付け框	御影石製 t20×H150	1.0	式			
	コンクリートブロック積	t100 C種	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	アンカーボルト	M12×L400	1.0	式			
	モルタル成形	金ゴテ仕上	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	鋼製建具工事						
	R A W-1 自閉式片引戸・F I X窓	W5140×H3020 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A W-2 自閉式片引戸・F I X窓	W2440×H2870 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A W-3 引違い戸	W1700×H2040 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A W-4 自閉式片引戸・F I X窓	W2450×H2700 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A W-21 2連F I X窓	W1730×H2280 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A W-22 引違い戸・F I X段窓	W4580×H2980 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A W-23 2連F I X段窓	W2730×H2980 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A W-24 腰パネル交換	W710×H740 取付調整費等含む	1.0	式			
	R A P-1 パーティション	W3250・2590×H3020 取付調整費等含む	1.0	式			
	R S S-1 2連軽量手動シャッター	W5220×H3020 取付調整費等含む	1.0	式			
	R S S-2 軽量手動シャッター	W2520×H3020 取付調整費等含む	1.0	式			
	R S S-3-1 軽量手動シャッター	W1715×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	R S S-3-2 軽量手動シャッター	W1715×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	R S S-4 軽量手動シャッター	W2560×H3020 取付調整費等含む	1.0	式			
	複層ガラス	PW6.8+A12+LP5	1.0	式			
	複層ガラス	TP5+A12+TP5	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	複層ガラス	LP3+A12+F4	1.0	式			
	複層ガラス	FL5+A12+LP5	1.0	式			
	強化ガラス	TP5	1.0	式			
	強化ガラス	TP4	1.0	式			
	不燃ガラスシーリング	不燃シユーン 8×8	1.0	式			
	ガラスシーリング	シユーン 8×8	1.0	式			
	飛散防止フィルム	屋内用	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	木製建具工事						
	R T B - 1 片開き戸ブース	W980×H2020 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W S - 1 ハンガー付棚板	W750×D100 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 1 両開き戸	W1670×H1985 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 2 引違い戸	W685×H1000 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 3 片開き戸	W760×H1800 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 21 片引き戸	W3150×H2980 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 22 格子	W1575×H2050 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 23 引違い戸	W2000×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 24 引違い戸	W1600×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 25 片開き戸	W800×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 26 片開き戸	W800×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	R W D - 27 エンドパネル	W465×H890 取付調整費等含む	1.0	式			
	飛散防止フィルム	屋内用	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	吹付塗装工事						
	調湿形水溶性樹脂系吹付	珪藻土 ボート面 素地調整共	1.0	式			
	木材保護塗装(WP)	木面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	ウレタン樹脂ワニス(UC)	木面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	合成樹脂調合塗装(SOP)	ボート面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	耐候性塗装(DP)	ボート面 2回塗 素地ごしらえ(B種)	1.0	式			
	耐候性塗装(DP)	鉄鋼面 2回塗 素地ごしらえ(B種) 錆止め	1.0	式			
	サンダー掛け+2UC塗	フローリング面 3回塗	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	外装工事						
	横張桧羽目板	ぎふ証明材 t15×W150 本実加工品	1.0	式			
	窯業系サイディング	t14 広幅 無塗装品	1.0	式			
	窯業系サイディング	t16 木目調	1.0	式			
	透湿防水シート		1.0	式			
	杉羽目板	ぎふ証明材 t12×W120 本実加工品	1.0	式			
	オーバーハング水切	カラー鋼板製 t0.35×H23×W70	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	内装工事						
	床 直張複合フローリング	t13	1.0	式			
	床 タイルカーペット	t6.5	1.0	式			
	床 OAフロア	H50 樹脂製	1.0	式			
	床 複層ビニル床シート	t2	1.0	式			
	床 複層ビニル床シート	t2.5 屋外用	1.0	式			
	床 視覚障がい者誘導シート	300角	1.0	式			
	床 硬質木片セメント板	t12	1.0	式			
	床 構造用合板	t24	1.0	式			
	床 構造用合板	t12	1.0	式			
	床 構造用合板	t9	1.0	式			
	壁 縦張桧羽目板	ぎふ証明材 t12×W120 本実加工品	1.0	式			
	壁 メラミン不燃化粧板	t3.0 目透張 目地シール	1.0	式			
	壁 ジョイナー	アルミ製 端部・出隅	1.0	式			
	壁 石膏ボード	t12.5	1.0	式			
	壁 石膏ボード	t9.5	1.0	式			
	壁 シーリング石膏ボード	t12.5	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	壁 耐水合板	t12	1.0	式			
	壁 ビニルクロス	AA級	1.0	式			
	壁 掲示クロス		1.0	式			
	壁 E P ボード	t5.5	1.0	式			
	壁 シナ合板	t3	1.0	式			
	壁 S U S 巾木	H60×t2.0	1.0	式			
	壁 塩ビ巾木	H75	1.0	式			
	天井 ロックウール吸音板	t9 下張有	1.0	式			
	天井 ロックウール吸音板	t12 直張	1.0	式			
	天井 石膏ボード	t9.5	1.0	式			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	1.0	式			
	天井 珪酸カルシウム板	t6 目透張	1.0	式			
	天井 塩ビ廻り縁	突付型	1.0	式			
	現場発泡ウレタン	t20 壁面断熱材	1.0	式			
	メラミンカウンター	t20×W160 耐水MDF芯	1.0	式			
	桧集成材	t30×W200	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	家具工事						
	H F - 1 (飛驒の家具) 児童用下足棚	W4165×D400×H1420 取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 2 (飛驒の家具) 児童・生徒用下足棚	W2845×D800×H1420 取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 3 (飛驒の家具) 職員・来客用下足棚	W3165×D850×H1995 取付調整費等含む	1.0	式			
	H F - 4 (飛驒の家具) 旗立	W1180×D210×H210 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 3 職員用戸棚	W2100×D400×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 4 職員用戸棚	W4290×D400×H800・2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 5 教師用工作台	W1800×D900×H800 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 6 生徒用工作台	W1800×D900×H760 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 7 生徒用ロッカー	W1800×D450×H1100 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 8 壁面作業台・掃除用具入	W6880×D500×H820・2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 9 工具戸棚・壁面流し台	W6420×D600×H850・2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 10 教師用実験台	W3000×D900×H850 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 11 生徒用実験台	W3000×D894×H760 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 12 天板	W4105×D530×H45 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 13 収納戸棚・掃除用具入	W6100×D400×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	P F - 14 展示戸棚	W1800×D450×H2000 取付調整費等含む	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	WF－1 可動式スロープ	W2490×D1914×H367 取付調整費等含む	1.0	式			
小 計							

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	ユニット工事						
	S-4 校章	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-5 校名サイン	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-7 案内サイン	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-13 室名サイン	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-14 室名サイン	取付調整費等含む	1.0	式			
	S-15 室名サイン	取付調整費等含む	1.0	式			
	カー1 ドレープカーテン	W4600×H2200 2倍ヒダ レール・フック・フサ掛付	1.0	式			
	カー3 ドレープカーテン	W5500×H2250 2倍ヒダ レール・フック・フサ掛付	1.0	式			
	カー4 ドレープカーテン	W1000×H2250 2倍ヒダ レール・フック・フサ掛付	1.0	式			
	ブー1 ブラインド	W1800×H2250 天付型・ワンコードギア操作	1.0	式			
	ブー2 ブラインド	W900×H2250 天付型・ワンコードギア操作	1.0	式			
	ブー3 ブラインド	W1900×H3120 天付型・ワンコードギア操作	1.0	式			
	ブー4 ブラインド	W1400×H3120 天付型・ワンコードギア操作	1.0	式			
	ブー5 ブラインド	W1800×H3120 天付型・ワンコードギア操作	1.0	式			
	ブー6 ブラインド	W1800×H2250 天付型・ワンコードギア操作	1.0	式			
	ブー7 ブラインド	W900×H2250 天付型・ワンコードギア操作	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	WB－2－1 上げ下げ白板	W2700×H1800 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－2－2 上げ下げ白板	W3600×H1800 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－3－2 行事白板	W2700×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－3－3 行事白板	W2700×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－4－1 既設黒板白板上張	W3600×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－4－2 既設黒板白板上張	W3600×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－4－3 既設黒板白板上張	W3600×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－4－4 既設黒板白板上張	W3600×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－5－1 既設黒板白板上張	W1800×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－5－2 既設黒板白板上張	W1800×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－5－3 既設黒板白板上張	W1200×H920 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－5－4 既設黒板白板上張	W2700×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－5－5 既設黒板白板上張	W3600×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	WB－5－6 既設黒板白板上張	W3600×H1200 取付調整費等含む	1.0	式			
	ポスト	ステンレス製	1.0	式			
	旗立て	アルミ合金製 ホール・国旗付	1.0	式			
	全身鏡	W300×H1500 SUSフレーム	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
15	撤去工事						
	土間コンクリート撤去	有筋 屋内	1.0	式			
	土間コンクリート撤去	有筋 屋外	1.0	式			
	躯体コンクリート撤去	有筋	1.0	式			
	カッター入れ	コンクリート	1.0	式			
	床仕上撤去	床タイル	1.0	式			
	床仕上撤去	床モルタル	1.0	式			
	床仕上撤去	フローリング	1.0	式			
	床仕上撤去	床シート	1.0	式			
	床仕上撤去	カーペット	1.0	式			
	床下地撤去	木床組	1.0	式			
	床下地撤去	OAフロア	1.0	式			
	壁仕上撤去	羽目板	1.0	式			
	壁仕上撤去	壁ボード	1.0	式			
	壁仕上撤去	ビニルクロス	1.0	式			
	壁仕上撤去	塩ビ巾木	1.0	式			
	壁下地撤去	木軸組	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	天井仕上撤去	羽目板	1.0	式			
	天井仕上撤去	天井ボード	1.0	式			
	天井仕上撤去	塩ビ廻り縁	1.0	式			
	天井下地撤去	LGS	1.0	式			
	屋根仕上撤去	カラー鋼板製	1.0	式			
	建具撤去	アルミ製	1.0	式			
	建具撤去	木製	1.0	式			
	家具撤去	木製・スチール製	1.0	式			
	ガラス撤去		1.0	式			
	黒板等撤去		1.0	式			
	ベランダ手摺撤去	木製	1.0	式			
	カーテンボックス撤去	木製	1.0	式			
	カーテン・ブラインド撤去		1.0	式			
	天井スクリーン撤去		1.0	式			
	天吊TV台撤去		1.0	式			
	手摺付笠木撤去	アルミ製	1.0	式			
	玄関マット撤去	ステンレス製	1.0	式			
	(次頁に続く)						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床見切撤去	ステンレス製	1.0	式			
	家具移設	木製	1.0	式			
	発生材積込運搬費						
	コンクリートがら	有筋	1.0	式			
	コンクリートがら	無筋	1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス・陶磁器くず		1.0	式			
	廃石膏ボード		1.0	式			
	繊維くず		1.0	式			
	混合廃棄物		1.0	式			
	廃プラスチック		1.0	式			
	金属くず	トタン類	1.0	式			
	金属くず	アルミ類	1.0	式			
	金属くず	ステンレス類	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ-2	屋内運動場工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	アリーナ床改修		1.0	式			
3	舞台幕改修工事		1.0	式			
4	体育器具改修工事		1.0	式			
5	ユニット工事		1.0	式			
	屋内運動場工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	養生	内部改修	1.0	式			
	清掃片付け	内部改修	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	アリーナ床改修工事						
	サンダー掛け＋2UC塗	体育施設床用（4回塗） パテ処理、シーラー含む	1.0	式			
	コートライン引き	ミニバスケットボールコート	1.0	式			
	コートライン引き	6人制バレーボールコート	1.0	式			
	コートライン引き	バドミントンコート	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	舞台幕改修工事						
	一文字幕取替	足場・床養生含む	1.0	式			
	前袖幕取替	〃	1.0	式			
	緞帳ワイヤー取替	〃	1.0	式			
	前引幕ワイヤー取替	〃	1.0	式			
	看板バトンワイヤー取替	〃	1.0	式			
	カスミ幕ワイヤー取替	〃	1.0	式			
	スクリーンワイヤー取替	〃	1.0	式			
	国旗バトンワイヤー取替	〃	1.0	式			
	バック幕ワイヤー取替	〃	1.0	式			
	中袖幕ワイヤー取替	〃	1.0	式			
	舞台幕撤去	〃	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	体育器具改修工事						
	バスケットゴール新設	壁面固定折畳式 足場・床養生含む	1.0	式			
	バスケットゴール撤去	壁面固定折畳式 足場・床養生含む	1.0	式			
	バスケットゴール補強	壁面固定折畳式 落下防止 足場・床養生含む	1.0	式			
	バスケットゴール補強	天井吊上げ式 落下防止 足場・床養生含む	1.0	式			
	あと施工アンカー	M12 横向打ち	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	ユニット工事						
	S-6 校歌レリーフ	取付調整費等含む	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	発生材処分費						
	コンクリートがら	有筋	1.0	式			
	コンクリートがら	無筋	1.0	式			
	アスファルトがら		1.0	式			
	その他がれき		1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス・陶磁器くず		1.0	式			
	廃石膏ボード		1.0	式			
	繊維くず		1.0	式			
	混合廃棄物		1.0	式			
	廃プラスチック		1.0	式			
	残土		1.0	式			
	発生材処分費計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
IV	共通仮設費						
	共通仮設積上費						
	仮囲い	9ヶ月 成形鋼板H3000	1.0	式			
	搬出入ゲート	9ヶ月 キャストゲートW6000×H1800	1.0	式			
	グラウンド整地	200m2程度	1.0	式			
	地耐力試験	平板載荷試験	1.0	式			
	室内汚染物質測定	6項目×12検体	1.0	式			
	仮設電力費	発電機 25kW	1.0	式			
	共通仮設積上費計						
	共通仮設率費						
	新営工事		1.0	式			
	改修工事		1.0	式			
	共通仮設率費計						
	共通仮設費計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VII	有価物控除						
	金属くず	トタン類	1.0	式			
	金属くず	アルミ類	1.0	式			
	金属くず	ステンレス類	1.0	式			
	有価物控除計						