

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副市長	部 長	課 長	指導監	係長	係	精 査	設 計 者
08教総 第119号									有限会社アブ・デザイン 代表取締役 清水 篤

	教育長	局 長	課 長	係長	係
教育委員会事務局					
教育総務課					

工 事 名 朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(電気)

施 工 場 所	高 山 市 朝 日 町 万 石 地 内	設 計 年 月	令 和 8 年 6 月
---------	---------------------	---------	-------------

工 事 金 額 円

高 山 市

工 事 仕 様				
	朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(電気)			
	校舎棟・渡り廊下棟の増築、既設校舎棟の改修、外構改修			
	〔建築概要〕 主要用途 義務教育学校(校舎)			
	構造規模	W C 校舎棟	木造 2 階建て	730.37㎡
		渡り廊下B	鉄骨造 2 階建て	75.41㎡
		R C 校舎棟	R C 造 2 階建て	752.01㎡
		W A 校舎棟	木造 2 階建て	996.34㎡
		W B 校舎棟	木造 2 階建て	808.32㎡
	上記に附随する電気設備工事一式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	朝日・高根義務教育学校(仮称)整備工事(電気)						
	直接工事費						
I	新営工事		1.0	式			
II	改修工事		1.0	式			
III	発生材処分費		1.0	式			
	計						
IV	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
V	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
VI	一般管理費		1.0	式			
	工事価格						
VII	有価物控除		1.0	式			
	課税対象額						
VIII	消費税等相当額		1.0	式			
	総 合 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	新営工事						
I-1	WC校舎棟・渡り廊下B工事		1.0	式			
I-2	外構工事		1.0	式			
	新営工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I-1	WC校舎棟・渡り廊下B工事						
1	幹線・動力設備工事		1.0	式			
2	太陽光発電設備工事		1.0	式			
3	照明設備工事		1.0	式			
4	コンセント設備工事		1.0	式			
5	雨樋ヒーター設備工事		1.0	式			
6	校内放送設備工事		1.0	式			
7	電気時計設備工事		1.0	式			
8	トイレ呼出表示設備工事		1.0	式			
9	インターホン設備工事		1.0	式			
10	テレビ共聴設備工事		1.0	式			
11	電話設備工事		1.0	式			
12	校内LAN設備工事		1.0	式			
13	自動火災報知設備工事		1.0	式			
14	自動閉鎖装置設備工事		1.0	式			
	WC校舎棟・渡り廊下B工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線・動力設備工事						
	ケーブル	600V EM-CE 5.5sq-4C 管内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.6-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	電線管	PE 36 露出	1.0	式			
	電動機接続材料	F2-38 ビニル被覆・防水	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ノズルプレート	角型 新金属製	1.0	式			
	電灯分電盤	1 L - 4	1.0	式			
	動力制御盤	空調電源盤 4	1.0	式			
	空調室外機接続費	直入始動方式	1.0	式			
	空調室内機電源接続費		1.0	式			
	電気温水器電源接続費		1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	太陽光発電設備工事					
	ケーブル	600V EM-CE 8sq-3C ピット・天井・壁内	1.0	式		
	ケーブル	600V EM-CET 38sq ピット・天井・壁内	1.0	式		
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C ピット・天井・壁内	1.0	式		
	ケーブル	EM-CPEE 0.9-2P ピット・天井・壁内	1.0	式		
	電線	600V EM-IE 5.5sq ピット・天井・壁内	1.0	式		
	電線	600V EM-IE 5.5sq 管内(PF)	1.0	式		
	電線	600V EM-IE 5.5sq 管内	1.0	式		
	電線管	PF-S 36 隠ぺい	1.0	式		
	電線管	PE 36 露出	1.0	式		
	プルボックス	SS 300×300×200 SUS-WP	1.0	式		
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式		
	埋込コンセント	2P15A×2 P:新金属	1.0	式		
	太陽光モジュール	結晶系太陽電池モジュール 470W	1.0	式		
	接続ケーブル	50M	1.0	式		
	パワーコンディショナ	屋内屋外兼用 壁掛型 4.4kW	1.0	式		
	交流集電箱	ELCB 3P3E 50AF/40AT 2回路	1.0	式		

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	計測監視装置	屋内壁掛 DataCube4	1.0	式			
	計測表示装置	43型 壁掛金具共	1.0	式			
	太陽光モジュール取付費	接続ケーブル施工費含む	1.0	式			
	パワーコンディショナ取付費	2か所	1.0	式			
	交流集電箱取付費		1.0	式			
	計測監視装置取付費		1.0	式			
	計測表示装置取付費		1.0	式			
	システム試運転調整費		1.0	式			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3 照明設備工事						
ケーブル	EM-EEF 1.6-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
ケーブル	EM-EEF 1.6-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
ケーブル	EM-EEF 2.0-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
ケーブル	600V EM-CE 3.5sq-3C 管内	1.0	式			
ケーブル	EM-CPEES 1.2-1P ピット・天井・壁内	1.0	式			
電線管	HIVE 28 露出	1.0	式			
電線管	HIVE 28 地中埋設	1.0	式			
アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
ジョイントボックス (アウトレットボックス)	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
プルボックス	SS 150×150×100 SUS-WP	1.0	式			
埋込スイッチ	1P15A×1 P:新金属	1.0	式			
埋込スイッチ	1P15A×3 P:新金属	1.0	式			
埋込スイッチ	1P15A×6 P:新金属	1.0	式			
熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・親機 広角検知型	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・子機 広角検知型	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	天井付型 親子式・子機 換気扇連動端子付 間欠運転	1.0	式			
	同上(自・切・手) 切替スイッチ	1回路型 P:新金属	1.0	式			
	同上(自・切・手) 切替スイッチ	2回路型 P:新金属	1.0	式			
	リモコンスイッチ	多重伝送方式 6L P:新金属	1.0	式			
	ダクト換気扇接続費		1.0	式			
	ダクト換気扇操作スイッチ 取付費	機械設備工事支給品	1.0	式			
	管路布設土工事		1.0	式			
	ケーブル埋設標示テープ	ダブルタイプ	1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	LED直付灯	A 3 2 2 N	1.0	式			
	LED直付灯	A 3 2 2 H	1.0	式			
	LED直付灯	B 3 2 1 H	1.0	式			
	LED直付灯	B 3 2 2 H	1.0	式			
	LED直付灯	C 3 2 1 H	1.0	式			
	LED埋込黑板灯	F 3 2 1 H	1.0	式			
	LED直付灯	G 1 5 0 0	1.0	式			
	LED直付灯	H 1 5 0 0	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	LED直付灯	I 3 2 3	1.0	式			
	LEDダウンライト	J 2 0 0	1.0	式			
	LEDダウンライト	L 2 0 0	1.0	式			
	LEDダウンライト	M 1 0 0	1.0	式			
	LEDダウンライト	N 1 0 0	1.0	式			
	LED直付灯	O 1 6 2 H	1.0	式			
	LEDブラケットライト	P 6 0 1	1.0	式			
	LEDブラケットライト	R 4 0 1	1.0	式			
	避難口誘導灯	LED U-1	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 2.0 管内(PF)	1.0	式			
	電線管	PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ジョイントボックス (アウトレットボックス)	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ノズルプレート	角型 新金属製	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1 P:新金属	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×2 P:新金属	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1(EET) P:新金属	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×2(EET) P:新金属	1.0	式			
	防水コンセント	2P15A×2(EET)	1.0	式			
	フロアーコンセント	インナー型 2P15A×2	1.0	式			
	E L V制御盤接続費		1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
小 計							

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	雨樋ヒーター設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-CEE-S 1.25sq-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ジョイントボックス (アウトレットボックス)	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	プルボックス	SS 150×150×100 SUS-WP	1.0	式			
	防雨入線カバー	樹脂製	1.0	式			
	雨樋ヒーター	DH-7	1.0	式			
	雨樋ヒーター	DH-10	1.0	式			
	雨樋ヒーター	DH-11	1.0	式			
	雨樋ヒーター	DH-13	1.0	式			
	防水型白金測温抵抗体		1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	校内放送設備工事						
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管内	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-15P 管内(PF)	1.0	式			
	導入線	1.2m/mビニル被覆鉄線 管内(PF)	1.0	式			
	導入線	1.2m/mビニル被覆鉄線 管内	1.0	式			
	電線管	PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	F2-30 隠ぺい	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	プルボックス	SS 400×400×200	1.0	式			
	アッテネーター	0.5～6W P:新金属	1.0	式			
	天井埋込型スピーカー	S P - 1	1.0	式			
	天井埋込型スピーカー	S P - 2 ATT内蔵	1.0	式			
	壁掛型スピーカー	S P - 3	1.0	式			
	端子盤	1 T - 5	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	既設防災アンプ接続費		1.0	式			
	既設端子盤(1 T - 4)接続費		1.0	式			
	新設端子盤(1 T - 5)接続費		1.0	式			
	E L V制御盤接続費		1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	校内放送設備試験調整費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	電気時計設備工事						
	電気時計	電波受信機能付 乾電池式 E T - 1	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	トイレ呼出表示設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	電線管	PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	F2-30 隠ぺい	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	トイレ呼出表示装置	壁埋込型 1窓 総合盤内組込	1.0	式			
	同上電源アダプタ	AC100V/DC12V	1.0	式			
	呼出押ボタン	引き紐、押釦両用型 壁埋込型 P:樹脂	1.0	式			
	ブザー付表示灯	壁埋込型 P:樹脂	1.0	式			
	復帰ボタン	壁埋込型 P:樹脂	1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	インターホン設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C 管内	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-5P 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-5P 管内	1.0	式			
	電線管	PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	PF-S 22 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	F2-24 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	F2-30 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	PE 20	1.0	式			
	電線管	FEP 30 地中埋設	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	プルボックス	SS 150×150×100 SUS-WP	1.0	式			
	テレビドアホンセット	モニター付親機(録画機能付) カメラ付玄関子機	1.0	式			
	カメラ付玄関子機		1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ドアホンセット	ドアホン親機 ドアホン子機	1.0	式			
	E L Vインターホン取付費	支給品取付	1.0	式			
	管路布設土工事		1.0	式			
	ケーブル埋設標示テープ	ダブルタイプ	1.0	式			
	ケーブル埋設標示杭		1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	テレビ共聴設備工事						
	ケーブル	EM-S-5C-FB ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	1.0	式			
	電線管	PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	F2-30 隠ぺい	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	テレビ端子	SH-7F P:新金属	1.0	式			
	増幅器	CATV・BS・CS帯 30dB	1.0	式			
	分岐器	2分岐 SH-C2	1.0	式			
	分配器	8分配 SH-D8	1.0	式			
	既設端子盤(1T-4)接続費		1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	電話設備工事						
	ケーブル	ICT 0.5-2P ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	ICT 0.5-2P 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	ICT 0.5-20P 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	ICT 0.5-20P 管内	1.0	式			
	電線管	PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	F2-30 隠ぺい	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	モジュラージャック コンセント	壁面 P:新金属 モジュラージャック6極4芯	1.0	式			
	多機能電話機	壁掛金具共	1.0	式			
	内線増設パッケージ	多機能8台用	1.0	式			
	同上組込・設定費		1.0	式			
	既設電話主装置調整費		1.0	式			
	電話設備内線再設定費		1.0	式			
	既設端子盤(1T-5)接続費		1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12 校内LAN設備工事						
ケーブル	UTP Cat.6a ピット・天井・壁内	1.0	式			
ケーブル	UTP Cat.6a 管内(PF)	1.0	式			
ケーブル	UTP Cat.6a 管内	1.0	式			
電線管	PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
電線管	PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
電線管	F2-30 隠ぺい	1.0	式			
アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
情報コンセント	壁面 Cat.6a ×1 P:新金属 コネクタ取付(ブーツ付)	1.0	式			
LANケーブル成端処理	名札取付	1.0	式			
無線LANアクセスポイント		1.0	式			
取外し再取付費	無線LANアクセスポイント	1.0	式			
防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	自動火災報知設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-4C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-5P 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管内(PF)	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-10P 管内	1.0	式			
	電線管	PF-S 22 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	F2-30 隠ぺい	1.0	式			
	熱感知器	差動式スポット型 2種 確認灯付	1.0	式			
	熱感知器	定温式スポット型 1種 防水型 確認灯付	1.0	式			
	煙感知器	光電式 2種 確認灯付	1.0	式			
	煙感知器用点検口	壁面用	1.0	式			
	発信機	パッケージ形消火設備内取付 P型 1級 埋込型	1.0	式			
	地区音響装置	パッケージ形消火設備内取付 DC24V	1.0	式			
	立会検査費	P型1級	1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	自動閉鎖装置設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-4C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-HP 1.2-3P ピット・天井・壁内	1.0	式			
	煙感知器	光電式 3種 確認灯付	1.0	式			
	自動閉鎖装置接続費		1.0	式			
	防火区画貫通処理	小屋裏界壁	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I -2	外構工事						
1	高圧受変電設備改修工事		1.0	式			
2	構内配電線路工事		1.0	式			
	小 計	I -2					

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	高压受変電設備改修工事						
	既設高压受変電設備改修費	RPR/OVGR取付	1.0	式			
		MCCB 3P 50AF/40AT 取付					
		MCCB 3P 100AF/100AT 取付					
		MCCB 3P 225AF/125AT 取付					
		MCCB 3P 225AF/175AT 取付					
	既設基礎改修工事		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	構内配電線路工事						
	ケーブル	600V EM-CET 14sq 管内(FEP)	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 14sq 管内	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 38sq 管内(FEP)	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 38sq 管内	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 60sq 管内(FEP)	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 60sq 管内	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 150sq 管内(FEP)	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 150sq 管内	1.0	式			
	ケーブル	EM-CEE 2sq-2C 管内(FEP)	1.0	式			
	ケーブル	EM-CEE 2sq-2C 管内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 8sq 管内(FEP)	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 8sq 管内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 14sq 管内(FEP)	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 14sq 管内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 22sq ピット・天井・壁内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 22sq 管内(FEP)	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	導入線	1.2m/mビニル被覆鉄線 管内(FEP)	1.0	式			
	導入線	1.2m/mビニル被覆鉄線 管内	1.0	式			
	電線管	E-31 露出	1.0	式			
	電線管	E-51 露出	1.0	式			
	電線管	E-75 露出	1.0	式			
	電線管	PE 28 露出	1.0	式			
	電線管	PE 36 露出	1.0	式			
	電線管	PE 54 露出	1.0	式			
	電線管	PE 70 露出	1.0	式			
	電線管	PE 82 露出	1.0	式			
	電線管	FEP 30 地中埋設	1.0	式			
	電線管	FEP 40 地中埋設	1.0	式			
	電線管	FEP 50 地中埋設	1.0	式			
	電線管	FEP 65 地中埋設	1.0	式			
	電線管	FEP 80 地中埋設	1.0	式			
	ブロックハンドホール	HH-800	1.0	式			
	管路布設土工事	コア抜き含む	1.0	式			
	ケーブル埋設標示テープ	ダブルタイプ	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	ケーブル埋設標示杭		1.0	式			
	接地工事	ED 打込式 φ15-1500	1.0	式			
	接地極埋設標示板	黄銅製 測定共	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ-1	既設校舎棟工事						
1	幹線・動力設備工事		1.0	式			
2	照明設備工事		1.0	式			
3	コンセント設備工事		1.0	式			
4	校内放送設備工事		1.0	式			
5	電気時計設備工事		1.0	式			
6	テレビ共聴設備工事		1.0	式			
7	電話設備工事		1.0	式			
8	校内LAN設備工事		1.0	式			
9	自動火災報知設備工事		1.0	式			
10	撤去工事		1.0	式			
11	発生材積込運搬費		1.0	式			
	小 計	Ⅱ-1					

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線・動力設備工事						
	ケーブル	600V EM-CE 5.5sq-4C 管内	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CE 8sq-3C 管内	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 38sq ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	600V EM-CET 38sq 管内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 1.6 管内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 14sq ピット・天井・壁内	1.0	式			
	電線	600V EM-IE 14sq 管内	1.0	式			
	電線管	E-51 隠ぺい	1.0	式			
	電線管	PE 36 露出	1.0	式			
	電動機接続材料	F2-38 ビニル被覆・防水	1.0	式			
	電灯分電盤	1 L - 2 - 1 S	1.0	式			
	電灯分電盤	1 L - 2 - 1 ダクト共	1.0	式			
	動力制御盤	空調電源盤 3	1.0	式			
	空調室外機接続費	直入始動方式	1.0	式			
	既設電灯分電盤 1 L - 2 接続費		1.0	式			
	取外し再取付費	ケーブル 600V CV 8sq-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	取外し再取付費	電線 600V IV 1.6 ピット・天井・壁内	1.0	式			
	取外し再取付費	手元開閉器盤	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	照明設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-4C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-AE 1.2-4C 管内	1.0	式			
	1種金属線ぴ	メタルモール A型 MM1-A 露出	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ジョイントボックス (アウトレットボックス)	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	埋込スイッチ	1P15A×1 P:新金属	1.0	式			
	埋込スイッチ	1P15A×1 1P 4A×1(L) P:新金属	1.0	式			
	埋込スイッチ	1P15A×4 1P 4A×1(L) P:新金属	1.0	式			
	埋込スイッチ	1P15A×4 1P 4A×2(L) P:新金属	1.0	式			
	リモコンスイッチ	3L P:新金属	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	壁付型 親子式・親機 切替スイッチ付	1.0	式			
	熱線センサ付自動スイッチ	壁付型 換気扇連動型 切替スイッチ付	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋込コンセント	2P15A×1 P:新金属	1.0	式			
埋込コンセント	2P15A×1(LK) P:新金属	1.0	式			
ダクト換気扇接続費		1.0	式			
レンジフード接続費		1.0	式			
既設配線接続費		1.0	式			
取外し再取付費	扇風機	1.0	式			
LED直付灯	A 3 2 2 N	1.0	式			
LED直付灯	A 3 2 2 H	1.0	式			
LED直付灯	D 3 2 2 H	1.0	式			
LED埋込灯	E 3 2 2 H	1.0	式			
LED埋込黒板灯	F 3 2 1 H	1.0	式			
LEDダウンライト	K 2 0 0	1.0	式			
LEDダウンライト	N 1 0 0	1.0	式			
LEDダウンライト	Q 1 5 0	1.0	式			
LEDダウンライト	S 1 0 0	1.0	式			
LEDブラケット	T 6 0 1	1.0	式			
小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	コンセント設備工事						
	ケーブル	EM-EEF 2.0-2C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ジョイントボックス (アウトレットボックス)	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1 P:新金属	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×2 P:新金属	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×1(EET) P:新金属	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15A×2(EET) P:新金属	1.0	式			
	OAタップコンセント	2P15A×4(E) ケーブル付	1.0	式			
	同上ハーネスジョイント	2分岐	1.0	式			
	総合盤内機器電源接続費		1.0	式			
	既設配線接続費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	校内放送設備工事						
	ケーブル	EM-HP 1.2-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	アウトレットボックス	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	ジョイントボックス (アウトレットボックス)	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	天井埋込型スピーカー	S P-2 ATT内蔵	1.0	式			
	取外し再取付費	アッテネーター	1.0	式			
	取外し再取付費	天井埋込型スピーカー	1.0	式			
	取外し再取付費	壁掛型スピーカー	1.0	式			
	取外し再取付費	リモコンマイク	1.0	式			
	取外し再取付費	ケーブル HP 1.2-20P 管内(PF)	1.0	式			
	取外し再取付費	ケーブル MVVS 0.75sq-2C 管内(PF)	1.0	式			
	取外し再取付費	電線管 PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
	取外し再取付費	電線管 PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	既設配線接続費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	電気時計設備工事						
	取外し再取付費	壁掛型電気時計	1.0	式			
	取外し再取付費	ケーブル AE 1.2-2C 管内 (PF)	1.0	式			
	取外し再取付費	電線管 PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
	既設配線接続費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	テレビ共聴設備工事						
	テレビ端子	SH-7F P:新金属	1.0	式			
	既設配線接続費		1.0	式			
	小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7 電話設備工事						
ケーブル	ICT 0.5-2P ピット・天井・壁内	1.0	式			
アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
モジュラージャック コンセント	壁面 P:新金属 モジュラージャック6極4芯	1.0	式			
多機能電話機	据置型	1.0	式			
取外し再取付費	多機能電話機 据置型	1.0	式			
取外し再取付費	一般電話機 壁掛型	1.0	式			
既設電話主装置接続費		1.0	式			
設定・調整費		1.0	式			
小 計						

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8 校内LAN設備工事						
ケーブル	UTP Cat. 6a ピット・天井・壁内	1.0	式			
ケーブル	UTP Cat. 6a 管内(PF)	1.0	式			
電線管	PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
アウトレットボックス	中四角 浅型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
情報コンセント	壁面 Cat. 6a ×1 P:新金属	1.0	式			
HUB (L2-SW)	8PORT (PoE給電機能付) 固定マグネット共	1.0	式			
同上取付費		1.0	式			
無線LANアクセスポイント		1.0	式			
LANケーブル成端処理	コネクタ取付(ブーツ付) 名札取付	1.0	式			
小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	自動火災報知設備工事						
	ケーブル	EM-AE 1.2-4C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	ジョイントボックス (アウトレットボックス)	中四角 深型 カバー付 樹脂製	1.0	式			
	熱感知器	差動式スポット型 2種 確認灯付	1.0	式			
	熱感知器	定温式スポット型 1種 防水型 確認灯付	1.0	式			
	煙感知器	光電式 2種 確認灯付	1.0	式			
	複合受信機	P型1級40回線 壁掛型 非常電源内蔵型	1.0	式			
	取外し再取付費	総合盤	1.0	式			
	取外し再取付費	ケーブル HP 1.2-5P 管内(PF)	1.0	式			
	取外し再取付費	ケーブル HP 1.2-10P 管内(PF)	1.0	式			
	取外し再取付費	電線管 PF-S 22 隠ぺい	1.0	式			
	取外し再取付費	電線管 PF-S 28 隠ぺい	1.0	式			
	既設配線接続費		1.0	式			
	立会検査費	P型1級	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	撤去工事						
	(撤去) ケーブル	VV-F 2.0-3C ピット・天井・壁内	1.0	式			
	(撤去) ケーブル	AE 1.2-2C 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) ケーブル	HP 1.2-3C 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) ケーブル	ICT 0.5-2P 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) ケーブル	S-5C-FB 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) ケーブル	UTP Cat.6a ピット・天井・壁内	1.0	式			
	(撤去) 電線	600V IV 1.6 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) 電線	600V IV 2.0 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) 電線	600V IV 5.5sq 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) 電線	600V IV 8sq 管内(PF)	1.0	式			
	(撤去) 電線管	PF-S 16 隠ぺい	1.0	式			
	(撤去) 電線管	PF-S 22 隠ぺい	1.0	式			
	(撤去) ノズルプレート	角型	1.0	式			
	(撤去) 埋込スイッチ	1P15A×1	1.0	式			
	(撤去) 埋込スイッチ	1P15A×2	1.0	式			
	(撤去) 埋込スイッチ	1P15A×3	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	(撤去) 埋込スイッチ	1P15A×4	1.0	式			
	(撤去) 埋込スイッチ	1P15A×7	1.0	式			
	(撤去) 熱線センサ付 自動スイッチ	壁付型	1.0	式			
	(撤去) 換気扇操作スイッチ		1.0	式			
	(撤去) 埋込コンセント	2P15A×1	1.0	式			
	(撤去) 埋込コンセント	2P15A×2	1.0	式			
	(撤去) 埋込コンセント	2P15A×1(LK)	1.0	式			
	(撤去) 埋込コンセント	2P15A×1(ET付)	1.0	式			
	(撤去) 埋込コンセント	2P15A×2(ET付)	1.0	式			
	(撤去) フロアー コンセント	2P15A×2	1.0	式			
	(撤去) フロアー コンセント	2P15A×2(E極付)	1.0	式			
	(撤去) 手元開閉器盤	鋼板製 屋外防雨型 3P 50AF ×1	1.0	式			
	(撤去) 照明器具	a 4 0 1	1.0	式			
	(撤去) 照明器具	a 4 0 2	1.0	式			
	(撤去) 照明器具	b 4 0 2	1.0	式			
	(撤去) 照明器具	c 3 2 1	1.0	式			
	(撤去) 照明器具	c 3 2 2	1.0	式			
	(撤去) 照明器具	d 4 0 1	1.0	式			

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
(撤去) 照明器具	e 4 0 2	1.0	式			
(撤去) 照明器具	f 3 2 2	1.0	式			
(撤去) 照明器具	g 3 6 3	1.0	式			
(撤去) 照明器具	h 2 7 2	1.0	式			
(撤去) 照明器具	i 1 8 1	1.0	式			
(撤去) 照明器具	j 2 0 1	1.0	式			
(撤去) 壁掛電気時計	3 0 0 φ	1.0	式			
(撤去) インターホン	モニター付親機	1.0	式			
(撤去) インターホン	カメラ付玄関子機	1.0	式			
(撤去) 直列ユニット	中間	1.0	式			
(撤去) 直列ユニット	端末	1.0	式			
(撤去) 電話取出口	壁付	1.0	式			
(撤去) 電話取出口	床付	1.0	式			
(撤去) モジュージャック コンセント	壁付 6極4芯×1	1.0	式			
(撤去) 情報コンセント	壁付 CAT6×1	1.0	式			
(撤去) 感知器	差動式スポット型 2種	1.0	式			
(撤去) 感知器	定温式スポット型 1種 防水	1.0	式			
(撤去) 複合受信機	P型1級30回線 壁掛型	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	発生材積込運搬費						
	廃プラスチック		1.0	式			
	混合廃棄物		1.0	式			
	金属くず	電線類	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	発生材処分費						
	廃プラスチック		1.0	式			
	混合廃棄物		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
IV	共通仮設費						
	共通仮設率費						
	新営工事		1.0	式			
	改修工事		1.0	式			
	共通仮設費計		1.0	式			
V	現場管理費						
	新営工事		1.0	式			
	改修工事		1.0	式			
	現場管理費計		1.0	式			
VI	一般管理費等						
	一般管理費等計		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VII	有価物控除						
	金属くず	電線類	1.0	式			
	小 計						