

工事番号	08水上第47号	事業名			
路河川名		工事名	市道下三之町大新町線配水管布設替工事 仕様書		
年度	令和8年度	施工箇所	高山市 大新町1丁目 地内		
事業概要	配水管布設		設計年月日	令和8年6月12日	
	第一管路 HPPE Φ100 布設延長：L=137.9m		施工方法	請負	
	第二管路 PEP Φ25 布設延長：L=35.7m				
	第三管路 PEP Φ25 布設延長：L=33.4m		施工期間		
			起工年月日	令和8年7月15日	
			竣工年月日	令和8年11月30日	
			歩掛適用年月		
			単価適用年月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
老朽管更新					
	1	式			
第一管路					
	1	式			
資材費					週単位
	1	式			
マシンジョイント					
Φ100	1	個			TJ0020
PE挿し口付ワトシール仕切弁					
φ100	2	個			TJA3270
仕切弁管					
浅埋 φ50～400用	2	個			TJA3340
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100×75 F付きEFチーズ（両受）	1	個			TJA2630

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100 EFフランジ (片受)	1	個			TJA2400
LS P 型フランジ結合補強具 Φ 100	1	組			TJ0210
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100×100 EFチーズ (両受)	2	個			TJA2540
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100×300H EFS ベンド (片受)	1	個			TJA2320
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100 EF45° ベンド (両受)	3	個			TJA2700
水道配水用ホリチレン管継手 φ 100 EF45° ベンド (片受)	1	個			TJA2160
EFソケット Φ 100	1	個			TJ0050
ブレースメント Φ 100	2	本			TJ0060

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管 φ100 EF受口直管	25	本			TJA2020
労務費	1	式			週単位
ポリエチレン管据付工 径100mm	137.900	m			施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	34	箇所			施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	4	箇所			施工歩掛表(DW000510-0003)
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0004)
ポリエチレン管切断工 径100mm	7	口			施工歩掛表(DW000760-0005)
小口径鋼管切断工(人力) 径100mm	2	箇所			施工歩掛表(DW000310-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0007)
仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm	2	基			施工歩掛表 (DW000815-0008)
仕切弁筐 (浅埋) 設置工 Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0100)
鋼管撤去工 (人力) 径100mm	137.900	m			施工歩掛表 (DW000305-0012)
鋼管切断工 呼び厚さA種、径100mm、野書き～開先加工、 撤去管切断	29	口			施工歩掛表 (DW000745-0013)
既設管運搬・処分工	1	箇所			単価表 (SJ4510)
埋設標識シート設置工	136.900	m			単価表 (SJ3020)
ロケーティングワイヤー設置工	137.900	m			単価表 (SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ100					
ポリエチレン管	137.900	m			単価表(SJ3030)
第二管路					
	1	式			
資材費					週単位
	1	式			
サドル分水栓					
φ100×25 HPPE	1	個			TJA5080
PEP継手					
φ25 直結ソケット	1	個			TJA5200
PE分止水栓用ソケット					
Φ25	3	個			TJ0070
甲止水栓					
φ25	1	個			TJA5480
止水栓筐					
伸縮型	1	個			TJA5470

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 25	35.700	m			ZW10610025
労務費	1	式			週単位
ポリエチレン管据付工 径25mm	35.700	m			施工歩掛表 (DW000505-0016)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	4	口			施工歩掛表 (DW000510-0017)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	1	口			施工歩掛表 (DW000320-0018)
小口径鋼管切断工(人力) 径25mm	2	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0019)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0020)
止水栓取付工 止水栓＋筐、P P、呼び径 25mm	1	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0021)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
	35.700	m			単価表 (SJ3020)
ロケーティングワイヤー設置工					
	35.700	m			単価表 (SJ3010)
管明示テープ工 φ50					
ポリエチレン管					
	35.700	m			単価表 (SJ3050)
第三管路					
	1	式			
資材費					週単位
	1	式			
サドル分水栓					
φ100×25 HPPE					
	1	個			TJA5080
PEP継手					
φ25 直結ソケット					
	1	個			TJA5200
PE分止水栓用ソケット					
Φ25					
	3	個			TJ0070

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
甲止水栓					
φ 25	1	個			TJA5480
止水栓筐					
伸縮型	1	個			TJA5470
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管）					
φ 25	33.400	m			ZW10610025
労務費					週単位
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径25mm	33.400	m			施工歩掛表(DW000505-0016)
ポリエチレン管継手工					
径25mm、融着継手としない	4	口			施工歩掛表(DW000510-0017)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	1	口			施工歩掛表(DW000320-0018)
小口径鋼管切断工(人力)					
径25mm	2	箇所			施工歩掛表(DW000310-0019)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0020)
止水栓取付工					
止水栓＋管、P P、呼び径 25mm	1	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0021)
埋設標識シート設置工					
	33.400	m			単価表 (SJ3020)
ロケーティングワイヤー設置工					
	33.400	m			単価表 (SJ3010)
管明示テープ工 φ 50					
ポリエチレン管	33.400	m			単価表 (SJ3050)
給水工					
	1	式			
給水工					週単位
	1	式			
給水工①					
	1	式			単価表 (SJ3060)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
給水工②					単価表 (SJ3070)
	1	式			
給水工③					単価表 (SJ3080)
	1	式			
給水工④					単価表 (SJ3090)
	1	式			
給水工⑤					単価表 (SJ3100)
	1	式			
給水工⑥					単価表 (SJ3110)
	1	式			
給水工⑦					単価表 (SJ3120)
	1	式			
排泥工					
	1	式			
排泥工					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排泥工①					
	1	式			単価表 (SJ3130)
排泥工②					
	1	式			単価表 (SJ3140)
排泥工③					
	1	式			単価表 (SJ3150)
第一管路分岐部					
	1	式			
資材費					週単位
	1	式			
マンジョイント					
Φ100	2	個			TJ0020
EFソケット					
Φ100	1	個			TJ0050
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100 EF90° ベンド (片受)	2	個			TJA2120

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100×300H EFS ベンド (片受)	1	個			TJA2320
PE挿し口付ソフツール仕切弁 φ 100	1	個			TJA3270
仕切弁筐 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
労務費	1	式			週単位
ポリエチレン管据付工 径100mm	2.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	3	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工 径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0003)
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	4	口			施工歩掛表 (DW000510-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工（縦・横型）					
径100mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0008)
仕切弁筐（浅埋）設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
埋設標識シート設置工					
	2.300	m			単価表 (SJ3020)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.300	m			単価表 (SJ3010)
管明示テープ工 φ100					
ポリエチレン管	2.300	m			単価表 (SJ3030)
仮設工					
	1	式			
第一管路（仮設）					週単位
	1	式			
第一管路仮設（資材）					
	1	式			単価表 (SJ4310)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
第一管路仮設(労務)					
	1	式			単価表(SJ4420)
第二管路(仮設)					週単位
	1	式			
第二管路仮設(資材)					
	1	式			単価表(SJ4320)
第二管路仮設(労務)					
	1	式			単価表(SJ4430)
第三管路(仮設)					週単位
	1	式			
第三管路仮設(資材)					
	1	式			単価表(SJ4330D)
第三管路仮設(労務)					
	1	式			単価表(SJ4440)
仮設給水					週単位
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設給水工					
	1	式			単価表 (SJ4520)
土工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	175	m3			施工歩掛表 (DW010005-0059)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	36	m3			施工歩掛表 (DW010010-0061)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	79	m3			施工歩掛表 (DW010010-0063)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	43	m3			施工歩掛表 (DW010010-0064)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	52	m2			施工歩掛表 (DW010020-0065)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	105	m2			施工歩掛表 (DW010020-0067)
発生土運搬費	96	m3			施工歩掛表 (DW010030-0068)
残土処分費	115	m3			TJ0010
舗装工	1	式			
舗装工(管路工)	1	式			週単位
舗装版切断(施工パッケージ)	220	m			施工P単価表 (CB430510-0002)
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	3	m			施工P単価表 (CB430510-0002)
舗装版直接掘削・積込工	230	m2			施工歩掛表 (DW010015-0070)
0cm超え10cm以下					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
	9	m3			施工歩掛表 (DW010030-0071)
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	22	t			ZC29920004
路盤工					
上層路盤、施工厚= 4 cm、粒度調整碎石 M-30	43	m2			施工歩掛表 (DW010020-0072)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
砂・砂質土	1	m3			施工歩掛表 (DW010005-0073)
発生土運搬費					
	1	m3			施工歩掛表 (DW010030-0068)
残土処分費					
	1	m3			TJ0010
不陸整正工					
補足材あり、t =3cm、粒度調整碎石M-30	188	m2			施工歩掛表 (DW010025-0074)
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
1. 4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン (12F)、プラスチック DK-2 全ての費用	139	m2			施工P単価表 (CB410260-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(12F)、プラスチックPR-2 全ての費用	92	m2			施工P単価表(CB410260-0004)
舗装工(給水工)					週単位
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	10	m			施工P単価表(CB430510-0002)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	3	m2			施工歩掛表(DW010015-0070)
アスファルト塊運搬費					
	0.100	m3			施工歩掛表(DW010030-0071)
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	0.300	t			ZC29920004
不陸整正工					
補足材あり、t =2cm、粒度調整碎石M-30	3	m2			施工歩掛表(DW010025-0075)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(12F)、プラスチックPR-2 全ての費用	3	m2			施工P単価表(CB410260-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	20	m			施工P単価表(CB430510-0005)
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	0.400	m3			施工歩掛表(DC073005-0076)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増無し、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表(CB240010-0006)
溶接金網					
線形5.0 網目150×150mm	4	m2			TJ0120
モルタル金ゴテ仕上げ					
床、高炉	4	m2			施工歩掛表(DC102815-0077)
無筋コンクリート塊運搬費					
	0.400	m3			施工歩掛表(DW010030-0078)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	1	t			ZC29920002
雑費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
雑費					週単位
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
技術管理費					週単位
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0001)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0002)	
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0003)	
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0004)	
径100mm、メカニカル継手をする				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0005)	
径100mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0006)	
径100mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0007)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0008)	
径100mm		週単位		1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0009)	
円形、1号 250mm、設置				週単位	10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0010)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				週単位	1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0011)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置		週単位		1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鋼管撤去工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0012)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管切断工				施工歩掛表 (DW000745-0013)	
呼び厚さA種、径100mm、野書き～開先加工、撤去管切断				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溶接工		人			RW1012
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0014)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0015)	
φ 100		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0016)		
径25mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0017)	
径25mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0018)	
径25mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0019)	
径25mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0020)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0021)	
止水栓＋筐、P P、呼び径 25mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0022)	
φ 50		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0023)	
径13mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0024)	
径13mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0025)	
径13mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0026)	
径13mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0027)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0028)	
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0029)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0030)	
径25mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0031)	
止水栓のみ、P P、呼び径 25mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0032)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 25mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0033)	
径40mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0034)	
径40mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0035)	
径40mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					施工歩掛表 (DW000320-0036)
径40mm		週単位			2 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0037)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工					施工歩掛表 (DW010215-0038)
止水栓のみ、P P、呼び径 40mm					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0039)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 40mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0040)	
径20mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0041)	
径20mm		週単位		1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0042)	
径20mm、融着継手としない				週単位	1 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0043)	
止水栓のみ、P P、呼び径 20mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0044)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 20mm				週単位	1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0045)	
径100mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0046)	
径100mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0047)	
径100mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工				施工歩掛表 (DW000280-0048)	
径 100*4000		週単位		100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0049)	
径25mm		週単位		10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0050)	
径25mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工					施工歩掛表 (DW010215-0051)
止水栓＋筐、鋼管、呼び径 25mm					週単位 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0052)	
径20mm		週単位		2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0053)	
径13mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0054)	
径13mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0055)	
径20mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0056)	
径20mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0057)	
径40mm		週単位		1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表 (DW000315-0058)	
径40mm	週単位			1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0059)	
礫質土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0060)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

小型バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW030050-0060)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
小型バックホウ機械損料					
排出ガス対策型		供用日			MC023750
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0061)	
クッション用砂		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0060)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0062)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0062)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0063)	
流用土	週単位				100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0060)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0062)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）					施工歩掛表 (DW010010-0064)
RC-40		週単位			100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0060)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0062)
再生砕石（R C）					
R C - 4 0	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0065)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	12.700	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0066)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0066)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0067)		
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0066)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

発生土運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0068)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0069)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0069)
週単位					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020201
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0070)	
0cm超え10cm以下		週単位		100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0060)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0071)
週単位					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0069)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0072)		
上層路盤、施工厚= 4 cm、粒度調整碎石 M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	5.080	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0066)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0073)	
砂・砂質土		週単位		100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
小型バックホウ運転費		日			施工歩掛表 (KW030050-0060)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0074)		
補足材あり、 t =3cm、粒度調整碎石M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M- 3 0	3.810	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0066)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0075)		
補足材あり、 t =2cm、粒度調整碎石M-30			週単位	100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	2.540	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0066)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0076)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				週単位	1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

モルタル金ゴテ仕上げ					施工歩掛表 (DC102815-0077)
床、高炉					週単位 1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			RW1035
普通作業員		人			RW1002
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.020	m3			施工P単価表 (CB240060-0007)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0078)	
週単位				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0069)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0079)	
				週単位	1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工 Φ50～400					単価表(SJ0100)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形) 1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0011)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

既設管運搬・処分工					単価表 (SJ4510)
週単位					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、3.0km以下	1.700	t			施工P単価表 (CB010410-0001)
鉄・スクラップ H1	1.700	t			TJ0200
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0014)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
週単位					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ100 ポリエチレン管			単価表 (SJ3030)		
			週単位	100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ100	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0015)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ50 ポリエチレン管			単価表 (SJ3050)		
			週単位	100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ50	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0022)
表示テープ	100.000	m			TJA6861
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

給水工①					単価表 (SJ3060)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 100×13 HPPE	6.000	個			TJA5100
PEP継手 φ 13 直結ソケット	6.000	個			TJA5220
耐震コア φ 13	12.000	個			TJA5590
PEP継手 φ 13 ロングエルボ	6.000	個			TJA5360
伸縮止水栓W弁 φ 13	6.000	個			TJA5460
量水器筐 φ 13	6.000	個			TJA5540
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	12.000	m			ZW10610013
ポリエチレン管据付工 径13mm	12.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0023)

給水工①					単価表 (SJ3060)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径13mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0024)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	12.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0026)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0027)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0028)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 量水器+筐、標準メーター、呼び径 13mm	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0029)
埋設標識シート設置工	12.000	m			単価表 (SJ3020)
合 計	1.000	式			

給水工①					単価表 (SJ3060)	
					週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1. 000	式	当り			

給水工②					単価表 (SJ3070)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 100×25 HPPE	1. 000	個			TJA5080
PEP継手 φ 25 直結ソケット	1. 000	個			TJA5200
耐震コア φ 25	2. 000	個			TJA5570
PEP継手 φ 25 ロングエルボ	1. 000	個			TJA5340
伸縮止水栓W弁 φ 25	1. 000	個			TJA5440
量水器筐 φ 20～25	1. 000	個			TJA5530
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	2. 000	m			ZW10610025
ポリエチレン管据付工 径25mm	2. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0016)

給水工②					単価表 (SJ3070)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径25mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0030)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0017)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0018)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0020)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 25mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0031)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 量水器+筐、標準メーター、呼び径 25mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0032)
埋設標識シート設置工	2.000	m			単価表 (SJ3020)
合 計	1.000	式			

給水工②			単価表 (SJ3070)		
			週単位 1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

給水工③					単価表 (SJ3080)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 100×40 HPPE	1. 000	個			TJA5070
PEP継手 φ 40 直結ソケット	1. 000	個			TJA5190
耐震コア φ 40	1. 000	個			TJA5560
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 40	1. 000	個			ZW10680040
PE分止水栓用ソケット Φ 40	1. 000	個			TJ0080
伸縮止水栓W弁 φ 40	1. 000	個			TJA5430
量水器筐 φ 40	1. 000	個			TJA5520
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	2. 000	m			ZW10610040

給水工③					単価表 (SJ3080)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径40mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0033)
ポリエチレン管切断工 径40mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0034)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0035)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0036)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0037)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 40mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0038)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 量水器+筐、標準メーター、呼び径 40mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0039)
埋設標識シート設置工	2.000	m			単価表 (SJ3020)

給水工③			単価表 (SJ3080)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

給水工④					単価表 (SJ3090)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 100×13 HPPE	1.000	個			TJA5100
PEP継手 φ 13 直結ソケット	1.000	個			TJA5220
耐震コア φ 13	1.000	個			TJA5590
水道用ポリエチレン管金属継手 ソケット φ 13	1.000	個			ZW10620013
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	2.000	m			ZW10610013
ポリエチレン管据付工 径13mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0023)
ポリエチレン管切断工 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0024)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)

給水工④				単価表 (SJ3090)	
週単位				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0026)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管 埋設標識シート設置工	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0027)
	2.000	m			単価表 (SJ3020)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

給水工⑤					
単価表 (SJ3100)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Pチ-ズ` (インコア)					
Φ 25×13	4. 000	個			TJ0090
PEP継手					
φ 13 ロング`エルボ`	4. 000	個			TJA5360
耐震コア					
φ 13	4. 000	個			TJA5590
伸縮止水栓W弁					
φ 13	4. 000	個			TJA5460
量水器筐					
φ 13	4. 000	個			TJA5540
水道用ポ`リエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 13	8. 000	m			ZW10610013
ポ`リエチレン管据付工					
径13mm	8. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0023)
ポリエチレン管切断工					
径13mm	4. 000	口			施工歩掛表 (DW000760-0024)

給水工⑤			単価表 (SJ3100)		
			週単位	1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	8.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0017)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	8.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0028)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 量水器+筐、標準メーター、呼び径 13mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0029)
埋設標識シート設置工	8.000	m			単価表 (SJ3020)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

給水工⑥					単価表 (SJ3110)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Pチ-ズ` (インコア) Φ 25×20	2. 000	個			TJ0100
PEP継手 φ 20 ロング`エルボ`	2. 000	個			TJA5350
耐震コア φ 20	2. 000	個			TJA5580
伸縮止水栓W弁 φ 20	2. 000	個			TJA5450
量水器筐 φ 20～25	2. 000	個			TJA5530
水道用ホ`リエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	4. 000	m			ZW10610020
ホ`リエチレン管据付工 径20mm	4. 000	m			施工歩掛表 (DW000505-0040)
ポリエチレン管切断工 径20mm	2. 000	口			施工歩掛表 (DW000760-0041)

給水工⑥			単価表 (SJ3110)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価
ポリエチレン管継手工			4.000	口	
径25mm、融着継手としない					施工歩掛表 (DW000510-0017)
ポリエチレン管継手工			4.000	口	
径20mm、融着継手としない					施工歩掛表 (DW000510-0042)
止水栓取付工			2.000	箇所	
止水栓のみ、P P、呼び径 20mm					施工歩掛表 (DW010215-0043)
量水器取付工 (ねじ込み接合)			2.000	箇所	
量水器+筐、標準メーター、呼び径 20mm					施工歩掛表 (DW010230-0044)
埋設標識シート設置工			4.000	m	
					単価表 (SJ3020)
合 計			1.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

給水工⑦					単価表 (SJ3120)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
Pチ-ズ` (インコア) Φ25×13	1.000	個			TJ0090
水道用ホ`リエチレン管金属継手 ソケット φ13	1.000	個			ZW10620013
水道用ホ`リエチレン管軟質 (1種二層管) φ13	2.000	m			ZW10610013
ホ`リエチレン管据付工 径13mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0023)
ポリエチレン管切断工 径13mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0024)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0017)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0025)
埋設標識シート設置工	2.000	m			単価表 (SJ3020)

給水工⑦			単価表 (SJ3120)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

排泥工①					
単価表 (SJ3130)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 直管 100A L=4.0	1.000	本			TJA4010
SGP-PB 継手 100A×90° エルボ	4.000	個			TJA4070
合フランチ Φ100	1.000	枚			TJ0110
フランチ継手材 Φ100	1.000	組			単価表 (SJ0010)
水道用ソトシル仕切弁 FCD製 内面粉体 塗装 2種 7.5K 内ねじ 100mm	1.000	個			ZW10480100
仕切弁筐 浅埋 φ50～400用	1.000	個			TJA3340
鋼管据付工 (人力) 径100mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000305-0045)
小口径鋼管切断工 (人力) 径100mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0006)

排泥工①					単価表 (SJ3130)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径100mm	8.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0046)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径100mm	8.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0047)
フランジ継手工 径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0007)
仕切弁設置工 (縦・横型) 径100mm	1.000	基			施工歩掛表 (DW000815-0008)
仕切弁筐(浅埋)設置工 Φ50～400	1.000	箇所			単価表 (SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工	2.000	m			単価表 (SJ3010)
埋設標識シート設置工	1.600	m			単価表 (SJ3020)
防蝕テープ工 100A	2.000	m			単価表 (SJ4000)

排泥工①			単価表 (SJ3130)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 100A 鋼管	2.000	m			単価表 (SJ4010)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

フランジ継手材				単価表 (SJ0010)	
Φ100		週単位		1 組 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン Φ100	1.000	枚			TJ0040
フランジB,N Φ100	1.000	組			TJ0030
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

防蝕テープ工 100A				単価表 (SJ4000)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	1,155.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 100A			単価表 (SJ4010)		
鋼管			週単位 100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 100*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0048)
表示テープ	100.000	m			TJA6862
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排泥工②					
単価表 (SJ3140)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 直管 25A L=4.0	1.000	本			TJA4040
SGP-PB 継手 25A×90° エルボ	1.000	個			TJA4100
SGP-PB 継手 25A ソケット	2.000	個			TJA4220
GPシモク φ 25	1.000	個			TJA5390
甲止水栓 φ 25	1.000	個			TJA5480
止水栓筐 伸縮型	2.000	個			TJA5470
鋼管据付工 (人力) 径25mm	1.500	m			施工歩掛表 (DW000305-0049)
小口径鋼管切断工 (人力) 径25mm	2.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0019)

排泥工②					単価表 (SJ3140)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	5.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0018)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径25mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0050)
止水栓取付工 止水栓+筐、鋼管、呼び径 25mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0051)
ロケーティングワイヤー設置工	1.500	m			単価表 (SJ3010)
埋設標識シート設置工	1.000	m			単価表 (SJ3020)
防蝕テープ工 25A	1.500	m			単価表 (SJ4300)
管明示テープ工 100A 鋼管	1.500	m			単価表 (SJ4010)
合 計	1.000	式			

排泥工②					単価表 (SJ3140)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

防蝕テープ工 25A				単価表 (SJ4300)	
				週単位	100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅50mm	517.000	m			TJA6870
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排泥工③					単価表 (SJ3150)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 直管 25A L=4.0	1.000	本			TJA4040
SGP-PB 継手 25A×90° エルボ	1.000	個			TJA4100
SGP-PB 継手 25A ソケット	2.000	個			TJA4220
GPシモク φ 25	1.000	個			TJA5390
甲止水栓 φ 25	1.000	個			TJA5480
止水栓筐 伸縮型	2.000	個			TJA5470
鋼管据付工 (人力) 径25mm	1.500	m			施工歩掛表 (DW000305-0049)
小口径鋼管切断工 (人力) 径25mm	2.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0019)

排泥工③					単価表 (SJ3150)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	5.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0018)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径25mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0050)
止水栓取付工 止水栓＋筐、鋼管、呼び径 25mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0051)
ロケーティングワイヤー設置工	1.500	m			単価表 (SJ3010)
埋設標識シート設置工	1.000	m			単価表 (SJ3020)
防蝕テープ工 25A	1.500	m			単価表 (SJ4300)
管明示テープ工 100A 鋼管	1.500	m			単価表 (SJ4010)
合 計	1.000	式			

排泥工③			単価表 (SJ3150)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

第一管路仮設(資材)					単価表(SJ4310)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管 80A L=4m 90日	30.000	本			TJA6660
REPCS-G型 直管 80A L=2m 90日	4.000	本			TJA6670
REPCS-G型 直管 80A L=1m 90日	4.000	本			TJA6680
REPCS-G型 フレキ管 80A L=1.0m 90日	1.000	本			TJA6730
REPCS-G型 チーズ 80A 90日	1.000	個			TJA6750
REPCS-G型 接続短管 80A U×G、S×G以外 90日	1.000	本			TJA6800
REPCS-G型 ハルブ 80A 90日	1.000	個			TJA6770
REPCS-G型 取出し短管 80A 90日	3.000	本			TJA6780

第一管路仮設(資材)				単価表(SJ4310)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 取出し短管 80A 90日	8.000	本			TJA6780
仮設用メネジソケット Φ40	1.000	個			単価表(SJ4380)
仮設用直結ソケット Φ25	3.000	個			単価表(SJ4390)
仮設用直結ソケット Φ20	1.000	個			単価表(SJ4400)
仮設用直結ソケット Φ20×13	7.000	個			単価表(SJ4410)
仮設管取出工	1.000	式			単価表(SJ4500)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設用メネヅケット			単価表 (SJ4380)		
Φ40			週単位 3 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 40 メネヅケット	1. 000	個			TJA5300
合 計	3. 000	個			
単位当り	1. 000	個	当り		

仮設用直結ソケット			単価表 (SJ4390)		
Φ25			週単位 3 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 25 直結ソケット	1. 000	個			TJA5200
合 計	3. 000	個			
単位当り	1. 000	個	当り		

仮設用直結ソケット			単価表 (SJ4400)		
Φ20			週単位 3 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 20 直結ソケット	1. 000	個			TJA5210
合 計	3. 000	個			
単位当り	1. 000	個	当り		

仮設用直結ソケット			単価表 (SJ4410)		
Φ20×13			週単位 3 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 20×13 直結ソケット (異径)	1.000	個			TJA5230
合 計	3.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

仮設管取出工				単価表 (SJ4500)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 消火栓ハ`ルブ` 80A 90日	1.000	個			TJA6810
REPCS-G型 チ-ス` 80A 90日	1.000	個			TJA6750
REPCS-G型 エルホ` 80A 90日	1.000	個			TJA6740
グロージョイント継手・取外し工 (レンタル管) 80A	4.000	口			単価表 (SJ1100)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1100)
80A			週単位	10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

第一管路仮設(労務)					単価表(SJ4420)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） 80A	135.200	m			単価表(SJ1050)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 80A	53.000	口			単価表(SJ1100)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0036)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	3.000	口			施工歩掛表(DW000320-0018)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	8.000	口			施工歩掛表(DW000320-0052)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表(DW000510-0035)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表(DW000510-0017)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表(DW000510-0042)

第一管路仮設(労務)				単価表(SJ4420)	
				週単位	1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	8.000	口			施工歩掛表(DW000510-0025)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1050)
80A		週単位			10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

第二管路仮設(資材)			単価表(SJ4320)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価
			金 額	摘 要	
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 25			36.200	m	
					ZW10610025
Pソケット					
25×13			1.000	個	
					TJ0130
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ					
φ 25			1.000	個	
					ZW10680025
Pチース					
Φ 25×20			1.000	個	
					TJ0140
Pチース					
Φ 25×13			1.000	個	
					TJ0150
合 計			3.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

第二管路仮設(労務)			単価表(SJ4430)		
			週単位		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径13mm	36.200	m			施工歩掛表(DW000505-0023)
ポリエチレン管切断工 径13mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000760-0024)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	7.000	口			施工歩掛表(DW000510-0017)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表(DW000510-0042)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表(DW000510-0025)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

第三管路仮設(資材)			単価表(SJ4330D)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			数 量	単位	単 価
			金 額	摘 要	
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 25			33.900	m	
					ZW10610025
Pソケット					
25×13			1.000	個	
					TJ0130
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ					
φ 25			1.000	個	
					ZW10680025
Pチース					
Φ 25×20			1.000	個	
					TJ0140
Pチース					
Φ 25×13			1.000	個	
					TJ0150
合 計			3.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

第三管路仮設(労務)			単価表(SJ4440)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			1 式 当り		
			数 量	単位	単 価
			金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工					
径13mm			33.900	m	
					施工歩掛表(DW000505-0023)
ポリエチレン管切断工					
径13mm			4.000	口	
					施工歩掛表(DW000760-0024)
ポリエチレン管継手工					
径25mm、融着継手としない			7.000	口	
					施工歩掛表(DW000510-0017)
ポリエチレン管継手工					
径20mm、融着継手としない			1.000	口	
					施工歩掛表(DW000510-0042)
ポリエチレン管継手工					
径13mm、融着継手としない			2.000	口	
					施工歩掛表(DW000510-0025)
合 計			1.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

仮設給水工					単価表 (SJ4520)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
給水仮設①(資材)	1.000	式			単価表 (SJ4330)
給水仮設①(労務)	1.000	式			単価表 (SJ4450)
給水仮設②(資材)	1.000	式			単価表 (SJ4340)
給水仮設②(労務)	1.000	式			単価表 (SJ4460)
給水仮設③(資材)	1.000	式			単価表 (SJ4350)
給水仮設③(労務)	1.000	式			単価表 (SJ4470)
給水仮設④(資材)	1.000	式			単価表 (SJ4360)
給水仮設④(労務)	1.000	式			単価表 (SJ4480)

仮設給水工					
単価表 (SJ4520)					
週単位					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
給水仮設⑤(資材)	1.000	式			単価表 (SJ4370)
給水仮設⑤(労務)	1.000	式			単価表 (SJ4490)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設①(資材)					単価表(SJ4330)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	12.000	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	10.000	個			ZW10680013
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用お ねじ付ソケット φ 13	10.000	個			ZW10640013
SGP-PB 直管 15A L=4.0	0.500	本			TJA4060
SGP-PB 継手 15A×90° エルボ	10.000	個			TJA4120
GPシモク φ 13	10.000	個			TJA5410
スリースバルブ Φ13	10.000	個			TJ0190
合 計	3.000	式			

給水仮設①(資材)					単価表(SJ4330)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設①(労務)					単価表(SJ4450)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径13mm	14.000	m			施工歩掛表(DW000505-0023)
ポリエチレン管切断工 径13mm	20.000	口			施工歩掛表(DW000760-0024)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	30.000	口			施工歩掛表(DW000510-0025)
小口径鋼管切断工(人力) 径13mm	10.000	箇所			施工歩掛表(DW000310-0053)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	40.000	口			施工歩掛表(DW000320-0026)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径13mm	20.000	箇所			施工歩掛表(DW000315-0054)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	10.000	箇所			施工歩掛表(DW010215-0028)
合 計	1.000	式			

給水仮設①(労務)					単価表(SJ4450)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設②(資材)					単価表(SJ4340)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	2.400	m			ZW10610020
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 20	2.000	個			ZW10680020
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用お ねじ付ソケット φ 20	2.000	個			ZW10640020
SGP-PB 直管 20A L=4.0	0.100	本			TJA4050
SGP-PB 継手 20A×90° エルボ	2.000	個			TJA4110
GPシモク φ 20	2.000	個			TJA5400
スリースバルブ Φ20	2.000	個			TJ0180
合 計	3.000	式			

給水仮設②(資材)					単価表(SJ4340)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設②(労務)					単価表(SJ4460)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径20mm	2.800	m			施工歩掛表(DW000505-0040)
ポリエチレン管切断工 径20mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000760-0041)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	6.000	口			施工歩掛表(DW000510-0042)
小口径鋼管切断工(人力) 径20mm	2.000	箇所			施工歩掛表(DW000310-0055)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	8.000	口			施工歩掛表(DW000320-0052)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径20mm	4.000	箇所			施工歩掛表(DW000315-0056)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 20mm	2.000	箇所			施工歩掛表(DW010215-0043)
合 計	1.000	式			

給水仮設②(労務)					単価表(SJ4460)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設③(資材)					単価表(SJ4350)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	1.200	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 25	1.000	個			ZW10680025
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用お ねじ付ソケット φ 25	1.000	個			ZW10640025
SGP-PB 直管 25A L=4.0	0.100	本			TJA4040
SGP-PB 継手 25A×90° エルボ	1.000	個			TJA4100
GPシモク φ 25	1.000	個			TJA5390
スリースバルブ Φ25	1.000	個			TJ0170
合 計	3.000	式			

給水仮設③(資材)					単価表(SJ4350)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設③(労務)					単価表(SJ4470)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径25mm	1.400	m			施工歩掛表(DW000505-0016)
ポリエチレン管切断工 径25mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000760-0030)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表(DW000510-0017)
小口径鋼管切断工(人力) 径25mm	1.000	箇所			施工歩掛表(DW000310-0019)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000320-0018)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径25mm	2.000	箇所			施工歩掛表(DW000315-0050)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 25mm	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010215-0031)
合 計	1.000	式			

給水仮設③(労務)					単価表(SJ4470)
週単位					1式当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設④(資材)					単価表(SJ4360)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	1.200	m			ZW10610040
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 40	1.000	個			ZW10680040
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用お ねじ付ソケット φ 40	1.000	個			ZW10640040
SGP-PB 直管 40A L=4.0	0.100	本			TJA4035
SGP-PB 継手 40A×90° エルボ	1.000	個			TJA4095
GPシモク φ 40	1.000	個			TJA5380
スリースバルブ Φ40	1.000	個			TJ0160
合 計	3.000	式			

給水仮設④(資材)					単価表(SJ4360)
週単位					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設④(労務)					単価表(SJ4480)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径40mm	1.400	m			施工歩掛表(DW000505-0033)
ポリエチレン管切断工 径40mm	2.000	口			施工歩掛表(DW000760-0034)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	3.000	口			施工歩掛表(DW000510-0035)
小口径鋼管切断工(人力) 径40mm	1.000	箇所			施工歩掛表(DW000310-0057)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000320-0036)
小口径鋼管ねじ切り工(人力) 径40mm	2.000	箇所			施工歩掛表(DW000315-0058)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 40mm	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010215-0038)
合 計	1.000	式			

給水仮設④(労務)					単価表(SJ4480)
週単位					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設⑤(資材)				単価表(SJ4370)	
				週単位	3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	2.800	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	4.000	個			ZW10680013
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用お ねじ付ソケット φ 13	4.000	個			ZW10640013
スリースパルブ Φ 13	2.000	個			TJ0190
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

給水仮設⑤(労務)			単価表(SJ4490)		
			週単位		
名 称 ・ 規 格			1	式	当り
			数 量	単 位	単 価
			金 額	摘 要	
ポリエチレン管据付工					
径13mm			2.800	m	
					施工歩掛表(DW000505-0023)
ポリエチレン管切断工					
径13mm			6.000	口	
					施工歩掛表(DW000760-0024)
ポリエチレン管継手工					
径13mm、融着継手としない			10.000	口	
					施工歩掛表(DW000510-0025)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm			4.000	口	
					施工歩掛表(DW000320-0026)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm			2.000	箇所	
					施工歩掛表(DW010215-0028)
合 計			1.000	式	
単位当り			1.000	式	当り

技術管理費					単価表 (F999400001-01)
週単位					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0079)
合 計	1.000	式			