

高 山 市

工 事 名 飛驒民俗村 板倉等修理工事

---

施 工 場 所	高 山 市 上岡本町1丁目	地 内	設 計 年 月	令 和 8 年 6 月
---------	---------------	-----	---------	-------------



符号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	飛驒民俗村 板倉等修理工事						
A	工事費	板倉	1.00	式			
		吉真家便所	1.00	式			
B	発生材処分費	板倉	1.00	式			
		吉真家便所	1.00	式			
	直接工事費						
	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費		1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			
	工事原価		1.00	式			
	一般管理費等		1.00	式			
	工事価格		1.00	式			
	消費税		10.00	%			
	合 計						

符号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
板 A	工事費	板倉					
板 A-1	解体工事		1.00	式			
板 A-2	仮設工事		1.00	式			
板 A-3	木工事		1.00	式			
板 A-4	屋根葺替え工事		1.00	式			
板 A-5	建具工事		1.00	式			
板 A-6	塗装工事		1.00	式			
板 A	工 事 費 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板 A-1	解体工事	板倉					
	屋根椽材 解体	特殊屋根葺き工	1.00	式			
	屋根下地 解体	大工	1.00	式			
	桁、梁 解体	大工	1.00	式			
	柱 解体	大工	1.00	式			
	庇小屋組、板 解体	大工	1.00	式			
	土台 解体	大工	1.00	式			
	壁板、貫 解体	大工	1.00	式			
	床組、床板 解体	大工	1.00	式			
	解体材搬出手間	普通作業員	1.00	式			
	解体材小運搬	大工 再使用材	1.00	式			
	運搬費	2トン車 クレーン付き	1.00	式			
板 A-1	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板 A-2	仮設工事	板倉					
	仮囲い	シート掛け囲い 高2000	1.00	式			
	外部足場	枠組900 6月	1.00	式			
	内部足場	枠組600 6月	1.00	式			
	仮屋根シート張 屋根面	防炎シート	1.00	式			
	足場ネット		1.00	式			
	安全手すり		1.00	式			
	既存 小屋組み材 清掃	普通作業員	1.00	式			
	清掃片付け費		1.00	式			
	一般養生費		1.00	式			
板 A-2	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板 A-3	木工事	板倉					
	土台材	栗1等	1.00	式			
	柱材	桧1等	1.00	式			
	梁、桁材	桧1等	1.00	式			
	登り梁	桧1等	1.00	式			
	登り桁	桧1等	1.00	式			
	貫材	桧1等	1.00	式			
	母屋	桧1等	1.00	式			
	桁	桧1等	1.00	式			
	壁板材	杉1等	1.00	式			
	床板材	杉1等	1.00	式			
	床下地材	桧1等	1.00	式			
	垂木材	桧1等 60*75 3Mもの	1.00	式			
	垂木材	桧1等 60*75 4Mもの	1.00	式			
	小舞材	杉1等	1.00	式			
	野地板材	杉1等	1.00	式			
	二重野地板材	杉1等	1.00	式			

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板 A-3	木工事 つづき	板倉					
	庇破風板	杉1等	1.00	式			
	破風板	杉1等	1.00	式			
	床根太	栗1等	1.00	式			
	底板	杉1等	1.00	式			
	内階段框	杉1等 既存同等加工	1.00	式			
	棟 トタン0.4	巾910	1.00	式			
	大工手間	加工、取付け調整	1.00	式			
	手元手間	普通作業員	1.00	式			
	釘金物		1.00	式			
板 A-3	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板 A-4	屋根葺替え工事						
	樽材		1.00	式			支給品
	樽材 長樽	900L	1.00	式			支給品
	樽分別、割り振り	特殊屋根葺き工	1.00	式			
	屋根葺き手間	特殊屋根葺き工	1.00	式			
	棟鉄板張り	0.4	1.00	式			
	棟及び平屋根 防水シート敷	940 棟及び平屋根	1.00	式			
	棟下地	杉1等	1.00	式			
	同 加工	特殊屋根葺き工	1.00	式			
	屋根押え石配置据え	普通作業員	1.00	式			
	軒樋	120	1.00	式			
	鯨樋		1.00	式			
	縦樋	90	1.00	式			
板 A-4	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板 A-5	建具工事						
	板戸 修理	框、板	1.00	式			
	同 金物修理	戸車、レール	1.00	式			
	2階 窓 修理		1.00	式			
	2階 窓格子 修理	枠共	1.00	式			
板 A-5	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板 A-6	塗装工事						
	着色防腐塗料 キンラデコール	透明及び灰茶色 2回塗	1.00	式			
	塗り手間		1.00	式			
板 A-6	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
板 B	発生材処分費						
	解体材 処分 木材		1.00	式			場内焚き処分
	解体材 処分 樽材		1.00	式			場内焚き処分
	解体材 処分 木材		1.00	式			場外処分
	解体材 搬出手間	普通作業員	1.00	式			木片同等
板 B	発生材処分費計						

符号	名称	内容	数量	单位	单 価	金 額	備 考
吉 A	工事費	吉真家便所					
吉 A-1	解体・土間工事		1.00	式			
吉 A-2	仮設工事		1.00	式			
吉 A-3	木工事		1.00	式			
吉 A-4	屋根葺替え工事		1.00	式			
吉 A-5	塗装工事		1.00	式			
吉 A	工事費計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吉 A-1	解体・土間工事	吉真家便所					
	屋根棟 解体	大工	1.00	式			
	屋根椽材 解体	特殊屋根葺き工	1.00	式			
	屋根破風板 解体	大工	1.00	式			
	垂木、小舞 解体	大工 平面	1.00	式			
	梁 解体	大工	1.00	式			
	柱組 解体	大工	1.00	式			
	壁 解体	大工	1.00	式			
	外周溝設置	普通作業員	1.00	式			
	屋根 置き石、押え 一時移動	普通作業員	1.00	式			
	土間 整備	普通作業員	1.00	式			
	解体材運搬、積込、積降	普通作業員	1.00	式			
	運搬費	2トン車 クレーン付き	1.00	式			
吉 A-1	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吉 A-2	仮設工事	吉真家便所					
	仮囲い	シート掛け囲い 高2000	1.00	式			
	外部足場	枠組900 6月	1.00	式			
	仮屋根シート張	防炎シート	1.00	式			
	足場 ネット	ネット	1.00	式			
	安全手すり		1.00	式			
	清掃片付け費	屋根、軸組、壁	1.00	式			
	一般養生費	屋根、軸組、壁	1.00	式			
吉 A-2	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吉 A-3	木工事	吉真家便所					
	梁材	桧1等	1.00	式			
	桁梁材	桧1等	1.00	式			
	柱材	桧1等	1.00	式			
	垂木	桧1等 60*60 3m	1.00	式			
	小舞	杉1等 5m物	1.00	式			
	野地板	杉1等 既存同等加工	1.00	式			
	破風板	杉1等	1.00	式			
	猿子	栗1等	1.00	式			
	貫材	桧1等	1.00	式			
	土台	栗1等	1.00	式			
	壁板	杉1等	1.00	式			
	屋根割木	杉1等	1.00	式			
	カラートタン	0.4長尺 幅0.9	1.00	式			
	防水シート	940	1.00	式			
	蓆	800×1700 厚口	1.00	式			

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吉 A-3	木工事 つづき	吉真家便所					
	大工手間	加工、取付け調整	1.00	式			
	手元手間	普通作業員	1.00	式			
	釘金物		1.00	式			
吉 A-3	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吉 A-4	屋根葺替え工事	吉真家便所					
	樽葺き材 平重ね5段	.75*.06*.15	1.00	式			支給品
	樽葺き材 棟重ね3段*2	.9*.06*.15 長樽	1.00	式			支給品
	樽分別、割り振り	特殊屋根葺き工	1.00	式			
	屋根葺き	平面	1.00	式			
	屋根葺き	棟	1.00	式			
	棟鉄板葺き		1.00	式			
	屋根防水シート		1.00	式			
	押え石 据え	普通作業員	1.00	式			
吉 A-4	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
吉 A-5	塗装工事	吉真家便所					
	着色防腐塗料 キンラデコール	透明及び灰茶色 2回塗	1.00	式			
	塗り手間		1.00	式			
吉 A-5	小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
吉 B	発生材処分費	吉真家便所					
	解体材 処分 木材		1.00	式			場内焚き処分
	解体材 処分 木材		1.00	式			木片同等除外処分
	解体材 搬出手間	普通作業員	1.00	式			
	解体材 運搬費	2トン車	1.00	式			
吉 B	発生材処分費計						