

工事番号	08財契第A 73号 08建維第 69号	事業名			
路河川名	市道西町八軒町1号線	工事名	市道西町八軒町1号線消融雪側溝整備工事 仕様書		
年度	令和08年度	施工箇所	高山市 八軒町1丁目地内他		
事業概要	施工延長 L = 77.3 m	設計年月日	令和8年 6月22日		
	土工 N = 1式	施工方法	請負		
	側溝工 (消融雪側溝500*500) L = 60.0 m	施工期間	日間		
	(消融雪側溝500*600) L = 9.4 m				
	(消融雪側溝横断型500*600) L = 6.4 m				
	柵工 N = 2基	起工年月日	令和8年 7月28日		
	舗装工 (再生密粒度As13F t=40) A = 155.2 m ²	竣工年月日	令和9年 1月29日		
	構造物撤去工 1式	歩掛適用年月			
	雑工 1式				
		単価適用年月			
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
西町八軒町1号線消融雪側溝整備					
	1	式			
土工					
	1	式			
土工					週単位
	1	式			
床掘り(施工パッケージ) 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用					
	50	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工パッケージ) 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用					
	10	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
残土処分工					
	30	m3			単価表(SJ1000)
側溝工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消融雪側溝敷設工					週単位
	1	式			
消融側溝敷設工					
基本型 500*500	52	m			単価表 (SJ2000)
消融側溝敷設工					
基本型 500*600	7	m			単価表 (SJ2010)
消融雪側溝敷設工					
止水型 500*500	8	m			単価表 (SJ2020)
消融雪側溝敷設工					
止水型 500*600	2	m			単価表 (SJ2030)
消融雪側溝敷設工					
横断型 500*600	6	m			単価表 (SJ2040)
コンクリート蓋設置工					
融雪側溝用 500型 T-25	40	枚			単価表 (SJ2060)
グレーチング蓋設置工					
投雪口用 500型 細目	10	枚			単価表 (SJ2070)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
グレーチング蓋設置工 止水型用 500型 細目	5	枚			単価表 (SJ2080)
コンクリート(施工パッケージ) 小型構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≤60 、一般養生、現場内小運搬無し、小型車割増 有り、全ての費用	3	m3			施工P単価表 (CB240010-0004)
止水版 500型 H=200	5	枚			TJ2150
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉) 、養生無し、現場内小運搬無し、小型車割増 無し、全ての費用	4	m3			施工P単価表 (CB240010-0005)
集水枡設置工	1	式			週単位
枡設置工 可変用 500*500*800	2	基			単価表 (SJ2300)
舗装工	1	式			
舗装工	1	式			週単位

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	155	m2			施工P単価表(CB410260-0010)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	33	m2			施工P単価表(CB410040-0011)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 270 mm、2層施工、クラッシャーラン C-40、全ての費用	33	m2			施工P単価表(CB410030-0012)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(12)、プライムコート PK-2、全ての費用	33	m2			施工P単価表(CB410260-0013)
構造物撤去工	1	式			
構造物撤去工	1	式			週単位
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	82	m			施工P単価表(CB430510-0014)
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ） 全ての費用	201	m2			施工P単価表(CB210720-0015)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間 有り、3.5km以下、全ての費用	8	m3			施工P単価表(CB227010-0016)
処分費(高山市松之木町) アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	19	t			ZC29920004
構造物とりこわし工 [標準] 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・ 低振動対策しない	12	m3			施工歩掛表(DC073005-0006)
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、 DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	12	m3			施工P単価表(CB227010-0017)
処分費(高山市松之木町) コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	28	t			ZC29920002
雑工	1	式			
雨水排水管工	1	式			週単位
雨水排水管設置工	1	式			単価表(SJ9100)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					週単位
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0007)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、週単位
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

自由勾配側溝 [標準]		施工歩掛表 (DC073715-0001)			
その他の排水溝、無・昼間、基礎C O 1 8 - 8 - 4 0 B B、0.74、底 部C O 別途計上、L=2000mm 1000kg/個以下		10	m	当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][完全週休2日] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03021100
基礎コンクリート 18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.780	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

生コンクリート		施工歩掛表 (DC400110-0002)			
18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用		週単位		1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-40BB	1.000	m3			ZC1373408B
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3		当り	

自由勾配側溝 [標準]		施工歩掛表 (DC073715-0003)			
その他の排水溝、無・昼間、基礎C O 1 8 - 8 - 4 0 B B、0.8、底部C O 別途計上、L=2000mm 1000kg/個以下		週単位	10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝][完全週休2日] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00F03021100
基礎コンクリート 18- 8-40BB、高炉セメント、大型車使用	0.850	m3			施工歩掛表 (DC400110-0002)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m		当り	

蓋版（鋼製） [標準]		施工歩掛表 (DC073725-0004)			
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg/枚以下、無・昼間、施工箇所補正無 週単位					10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00F03030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚		当り	

蓋版（CO製） [標準]		施工歩掛表 (DC073720-0005)			
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え170kg/枚以下、設置、無・昼間、施工箇所補正無		週単位	10	枚	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版][完全週休2日] 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00F03030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚		当り	

構造物とりこわし工 [標準]		施工歩掛表 (DC073005-0006)			
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない		週単位		1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物][完全週休2日] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00F06010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

交通誘導警備員B

施工歩掛表 (WB010212-0007)

週単位

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日		当り	

残土処分工		単価表(SJ1000)			
		週単位		10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間有り、9.0km以下	10.000	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分料					
大山土木	12.000	m3			TJ1000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

名称・規格		数量	単位	単価	金額	摘要
消融側溝敷設工 基本型 500*500 週単位 10 m 当り 単価表 (SJ2000)						
自由勾配側溝 [標準]						
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m				施工歩掛表 (DC073715-0001)
消流雪溝500 基本型						
500*500*2,000	5.000	本				TJ2000
合計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

名称・規格		数量	単位	単価	金額	摘要
消融側溝敷設工 基本型 500*600 週単位 10 m 当り 単価表 (SJ2010)						
自由勾配側溝 [標準]						
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m				施工歩掛表 (DC073715-0001)
消流雪溝500 基本型						
500*600*2,000	5.000	本				TJ2010
合計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

名称・規格		数量	単位	単価	金額	摘要
消融雪側溝敷設工 止水型 500*500 週単位 10 m 当り 単価表 (SJ2020)						
自由勾配側溝 [標準]						
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m				施工歩掛表 (DC073715-0001)
消流雪溝500 止水型						
500*500*2,000	5.000	本				TJ2020
合計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

名称・規格		数量	単位	単価	金額	摘要
消融雪側溝敷設工 止水型 500*600 週単位 10 m 当り 単価表 (SJ2030)						
自由勾配側溝 [標準]						
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m				施工歩掛表 (DC073715-0001)
消流雪溝500 止水型						
500*600*2,000	5.000	本				TJ2030
合計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

名称・規格		数量	単位	単価	金額	摘要
消融雪側溝敷設工 横断型 500*600 週単位 10 m 当り 単価表(SJ2040)						
自由勾配側溝 [標準]						
その他の排水溝、無・昼間、基礎材なしまたは省略、基礎C O 1 8 - 8 - 4	10.000	m				施工歩掛表(DC073715-0003)
消流雪溝500 横断型						
500*600*2,000	6.250	本				TJ2040
グレーチング蓋設置工						
融雪横断用 500型 細目	5.000	枚				単価表(SJ2090)
合計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

グレーチング蓋設置工		単価表(SJ2090)			
融雪横断用 500型 細目		週単位		10 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製） [標準]					
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg/枚以下、無・昼間 グレーチング蓋	10.000	枚			施工歩掛表(DC073725-0004)
横断用 500型 細目	10.000	枚			TJ2130
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

コンクリート蓋設置工		単価表(SJ2060)			
融雪側溝用 500型 T-25		週単位		10 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（CO製） [標単]					
その他の側溝蓋、コンクリート製 40を超え 170kg/枚以下、設置、無・昼間、施 コンクリート蓋	10.000	枚			施工歩掛表(DC073720-0005)
車道用 500型	10.000	枚			TJ2100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

グレーチング蓋設置工		単価表 (SJ2070)			
投雪口用 500型 細目		週単位		10 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (鋼製) [標準]					
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg/枚以下、無・昼間 グレーチング蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0004)
投雪用 500型 細目 片開	10.000	枚			TJ2110
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

グレーチング蓋設置工		単価表 (SJ2080)			
止水型用 500型 細目		週単位		10 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版 (鋼製) [標単]					
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg/枚以下、無・昼間 グレーチング蓋	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0004)
止水型用 500型 細目	10.000	枚			TJ2120
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

柵設置工		単価表(SJ2300)			
可変用 500*500*800		週単位		1 基 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
集水柵 (500*500*800)					
T-25 細目 110° 開閉式 軽減装置付 2枚割	1.000	基			TJ2300
プレキャスト集水柵(施工パッケージ)					
据付、400kgを超え600kg以下、基礎砕 石無し、全ての費用	1.000	基			施工P単価表(CB222800-0006)
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無 コンクリート(施工パッケージ)	0.020	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.380	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

雨水排水管設置工		単価表(SJ9100)			
		週単位		1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
φ 75雨水排水管設置工	2.000	箇所			単価表(SJ9110)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

φ75雨水排水管設置工		単価表(SJ9110)			
		週単位		1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付、直管、50～150mm、全ての費用	0.500	m			施工P単価表(CB222770-0018)
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機)(施工パッケージ) 削孔径：77mm以上90mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表(CB224430-0019)
薄肉管(VU) 直管 φ 75 × 4,000 mm	0.125	本			ZA71210075
TSエルボ A形 φ 75 mm	1.000	個			ZA71610075
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		