

工事番号	08水下第 166 号	事業名				
地区名		工事名	農集 北平・坊方地区管きょ布設工事 仕様書			
年度	令和8年度	施工箇所	高山市丹生川町北方地内他			
事業概要	・管路工 N=1式		設計年月日	令和8年 7月 7日		
	土工 N=1式		施工方法	請負		
	管布設工 (φ200 塩ビ管) L=65.7m					
	(φ100 塩ビ管) L=282.6m		施工期間			
	人孔設置工 (1号組立マンホール) N=3基					
	仮舗装工 A=230㎡		起工年月日	令和 年 月 日		
	・舗装復旧工 A=1,148㎡		竣工年月日	令和 年 月 日		
	・付帯工 N=1式		歩掛適用年月			
	・雑工 N=1式					
	・仮設工 N=1式		単価適用年月			
	起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：管路施設
管路工					
	1	式			
土工					
	1	式			
土工					
	1	式			
床掘（掘削深0～1.5m） 土砂、標準、無し、障害無し	240	m3			施工P単価表（CB210030-0001）
床掘（掘削深1.5～） 土砂、標準、自立式、障害有り	80	m3			施工P単価表（CB210030-0002）
埋戻工（砂） BH 0.35	50	m3			単価表（SJ0030）
埋戻工（在来土） BH 0.35	140	m3			単価表（SJ0031）

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬処理					
	160	m3			単価表 (SJ0040)
管布設工（開削）					
	1	式			
管布設工（自然流下管）					
	1	式			
硬質塩化ビニル管据付工					
径200mm	66	m			施工歩掛表 (DW000405-0003)
プレーンエンド直管					
VU Φ200 L=4.0m	19	本			TJ0011
可とう継手（はめ込みタイプ）					
塩ビ管用 Φ100用	1	個			TJ0025
可とう継手（レジン用）					
塩ビ管用 Φ200用	6	個			TJ0020
埋設表示テープ					
	65	m			単価表 (SJ0010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工					
	6	m3			単価表 (SJ0050)
管布設工 (圧送管)					
	1	式			
圧送管布設工					
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm	283	m			単価表 (SJ0020)
水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管					
VP Φ100 5m/本	65	本			TJ0040
硬質塩化ビニル管切断工					
径100mm	18	口			施工歩掛表 (DW000755-0006)
RR片受ベンド					
塩ビ管Φ100 (90°)	1	個			TJ0050
RR片受ベンド					
塩ビ管Φ100 (45°)	5	個			TJ0060
RR片受ベンド					
塩ビ管Φ100 (22° 1/2)	3	個			TJ0070

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
RR片受バンド					
塩ビ管Φ100 (11° 1/4)	2	個			TJ0080
RR片受バンド					
塩ビ管Φ100 (5° 5/8)	7	個			TJ0090
離脱防止金具					
呼び径 100 mm	36	個			ZA72940100
硬質塩化ビニル管					
径100mm、離脱防止金具使用する	82	口			施工歩掛表 (DW000415-0007)
埋設表示テープ					
	283	m			単価表 (SJ0010)
砂基礎工					
	16	m3			単価表 (SJ0050)
土留工					
	1	式			
簡易土留					
	1	式			単価表 (SJ0130)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
人孔設置工					
	1	式			
人孔設置工（1号マンホール）					
	1	式			
1号組立マンホール（M200-1）					
	1	基			単価表(SJ0081)
1号組立マンホール（M200-2）					
	1	基			単価表(SJ0082)
1号組立マンホール（M200-3）					
	1	基			単価表(SJ0083)
1号組立マンホール（M200）既設					
	1	基			単価表(SJ0080)
外副管工					
Φ200 × Φ150					
	1	箇所			単価表(SJ0090)
仮舗装工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮舗装工					
	1	式			
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 20 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	3	m2			施工P単価表（CB410261-0009）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	6	m2			施工P単価表（CB410260-0010）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン（13）、プライムコート PK-3、全ての費用	221	m2			施工P単価表（CB410260-0011）
路盤工					
	1	式			
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整砕石 M-30、全仕上り厚 110 mm、1層施工、全ての費用	230	m2			施工P単価表（CB410040-0012）
下層路盤（歩道部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 150 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	3	m2			施工P単価表（CB410031-0013）
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 270 mm、2層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	221	m2			施工P単価表（CB410030-0014）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 280 mm、2層施工、再生クラッ シャーラン RC-40、全ての費用	6	m2			施工P単価表(CB410030-0015)
舗装版撤去工	1	式			
舗装版撤去	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	597	m			施工P単価表(CB430510-0016)
舗装版破碎(施工パッケージ) アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、 15cm以下、積込有り、全ての費用	230	m2			施工P単価表(CB430310-0017)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版 厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全 ての費用	12	m3			施工P単価表(CB227010-0018)
処分費（高山市松之木町） アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	28	t			ZC29920004
舗装復旧工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工（本復旧）					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、フレイムコート PK-3、全ての費用	1, 129	m2			施工P単価表(CB410260-0019)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、フレイムコート PK-3、全ての費用	15	m2			施工P単価表(CB410260-0020)
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13F)、フレイムコート PK-3、全ての費用	4	m2			施工P単価表(CB410261-0021)
不陸整正(施工パッケージ) 無し、全ての費用	1, 148	m2			施工P単価表(CB410010-0022)
舗装版撤去工					
	1	式			
舗装版撤去					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	423	m			施工P単価表(CB430510-0016)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	1,148	m2			施工P単価表(CB430310-0017)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、6.5km以下、全ての費用	57	m3			施工P単価表(CB227010-0018)
処分費(高山市松之本町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	134	t			ZC29920004
区画線工					
	1	式			
区画線					
	1	式			
区画線設置(センターライン)					
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	321	m			施工歩掛表(DC072210-0022)
区画線設置(外側線)					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	329	m			施工歩掛表(DC072210-0023)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
付帯工					
	1	式			
排水工					
	1	式			
台付管					
	1	式			
台付管 (D500)					単価表 (SJ0060)
	7	m			
柵工					
	1	式			
集水桝 600×600×1000					単価表 (SJ0070)
	1	基			
縁石工					
	1	式			
歩車道境界ブロック					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)					
再利用設置、B種(180/205×250×600)、再生ク ラッシュラン RC-40、18-8-25高炉W/C≦60、養生あ り、小型車割増無し	92	m			施工P単価表(CB422510-0028)
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ)					
再利用	92	m			施工P単価表(CB422540-0029)
防護柵工					
	1	式			
転落防止柵					
	1	式			
横断・転落防止柵撤去工(市場単価)					
土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔補 正 2m、通常(6時～20時)、時間制限なし	6	m			施工歩掛表(WB810770-0026)
横断・転落防止柵設置工(市場単価)					
土中建込、ビーム式、支柱間隔補正 2m、50 m未満、通常(6時～20時)、時間制限なし、 計上しない	6	m			施工歩掛表(WB810760-0027)
雑工					
	1	式			
構造物移設					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石碑					
	1	式			
既設石碑 撤去					
	1	箇所			TJ0260
既設石碑 再設置					
	1	箇所			TJ0261
擁壁工					
	1	式			
ブロック積工					
	1	式			
コンクリートブロック積工〔標準〕					
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏 込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8- 25BB W/C=60%以下、無・昼間	9	m2			施工歩掛表(DC073605-0028)
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・ 低振動対策する	4	m3			施工歩掛表(DC073005-0030)
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					施工歩掛表(WB010212-0031)
		人・日			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：中山間地域、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：中山間地域、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

機械運転費					施工歩掛表 (KC010150-0001)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919504-0002)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料					施工歩掛表 (KC919504-0002)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 [13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0003)	
径200mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

砂基礎工（市場単価）				施工歩掛表 (DG000205-0004)	
機械施工、施工規模10m3以上、時間的制約なし、通常（6時～20時）				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工 機械施工	1.000	m3			Q00185010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0005)	
径100mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0006)	
径100mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管				施工歩掛表 (DW000415-0007)	
径100mm、離脱防止金具使用する				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0008)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000100-0009)	
岩石以外の土砂等				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0010)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KG900100-0010)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 [13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0011)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0012)	
掘削深さ2.0～2.5m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0013)	
掘削深さ2.0～2.5m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0014)	
掘削深さ2.5～3.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0015)	
掘削深さ2.5～3.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0016)	
掘削深さ3.0～3.5m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0017)	
掘削深さ3.0～3.5m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）				施工歩掛表 (DG010110-0018)	
1号 3m超～4m以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m超～4m以下	1.000	箇所			Q00190010500
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

モルタル上塗り（マンホール用）				施工歩掛表 (DA310115-0019)	
高炉セメント				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ)					
高炉、全ての費用	0.020	m3			施工P単価表 (CB240060-0006)
左官		人			RW1035
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

組立マンホール設置工（市場単価）				施工歩掛表 (DG010110-0020)	
1号 3m以下				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 1号 3m以下	1.000	箇所			Q00190010400
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

マンホール副管取付工（外副管）				施工歩掛表 (DA310130-0021)	
硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～1.5m未満				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

区画線設置（センターライン）				施工歩掛表 (DC072210-0022)	
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][供用区間] 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101021100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（外側線）				施工歩掛表 (DC072210-0023)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工[ペイント式(車載式)][供用区間] 実線 15cm、時間的制約 無・機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（再利用撤去）			施工歩掛表 (DC073725-0024)		
その他の側溝蓋、標準設計、再利用撤去、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所 補正無			10	枚	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（再設置）				施工歩掛表 (DC073725-0025)	
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

横断・転落防止柵撤去工（市場単価）				施工歩掛表(WB810770-0026)	
土中建込、ビーム式・パネル式、支柱間隔補正 2m、通常（6時～20時）、時間制限なし				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵撤去工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	1.000	m			Q00157020400
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

横断・転落防止柵設置工（市場単価）				施工歩掛表(WB810760-0027)	
土中建込、ビーム式、支柱間隔補正 2m、50m未満、通常（6時～20時）、時間制限なし、計上しない				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
横断・転落防止柵設置工（市場単価） 土中建込 ビーム・パネル式 間隔3m	1.000	m			Q00157010300
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0028)	
練積、統一型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m2			Q00104010100
間知ブロック 統一型 岐阜県リサイクル認定製品	1.000	m2			ZC14610004
胴込・裏込コンクリート 18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.360	m3			施工歩掛表 (DC400110-0029)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0029)	
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表 (DC073005-0030)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔無筋構造物〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

交通誘導警備員B			施工歩掛表(WB010212-0031)		
			1 人・日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0032)	
運搬重量= 7.66 t				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表 (WB010030-0033)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し (片道/往復)	7.660	t			施工歩掛表 (WB010040-0034)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積み取りし(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0034)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

埋戻工（砂） BH 0.35					単価表 (SJ0030)
					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC010150-0001)
タンパ締固め(施工パッケージ)	100.000	m3			施工P単価表 (CB210450-0003)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋戻工（在来土） BH 0.35				単価表 (SJ0031)	
				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC010150-0001)
タンパ締固め(施工パッケージ)					
全ての費用	100.000	m3			施工P単価表 (CB210450-0003)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

残土運搬処理					単価表 (SJ0040)
					100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間無し、13.5km以下	100.000	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
残土処分料(ほぐし土量) 宮本建材	120.000	m3			TJ0100
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

埋設表示テープ					単価表 (SJ0010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設表示シート 幅150mm シングル	102.000	m			TJ0030
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

砂基礎工				単価表 (SJ0050)	
				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
砂基礎工（市場単価）					
機械施工、施工規模10m3以上、時間的 制約なし、通常（6時～20時）	100.000	m3			施工歩掛表 (DG000205-0004)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

圧送管布設工					単価表 (SJ0020)
硬質塩化ビニル管 呼び径100mm					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管据付工 径100mm	100.000	m			施工歩掛表 (DW000405-0005)
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留					単価表 (SJ0130)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
簡易土留建込み工 掘削深さ1.5～2.0m以下	16.000	m			施工歩掛表 (DG000305-0008)
簡易土留引抜き工 掘削深さ1.5～2.0m以下	16.000	m			施工歩掛表 (DG000310-0011)
簡易土留建込み工 掘削深さ2.0～2.5m以下	19.000	m			施工歩掛表 (DG000305-0012)
簡易土留引抜き工 掘削深さ2.0～2.5m以下	19.000	m			施工歩掛表 (DG000310-0013)
簡易土留建込み工 掘削深さ2.5～3.0m以下	45.000	m			施工歩掛表 (DG000305-0014)
簡易土留引抜き工 掘削深さ2.5～3.0m以下	45.000	m			施工歩掛表 (DG000310-0015)
簡易土留建込み工 掘削深さ3.0～3.5m以下	5.000	m			施工歩掛表 (DG000305-0016)
簡易土留引抜き工 掘削深さ3.0～3.5m以下	5.000	m			施工歩掛表 (DG000310-0017)

簡易土留					単価表 (SJ0130)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
簡易土留 賃料					
賃料	1.000	式			TJ0271
簡易土留 修理損耗費					
修理損耗費	1.000	式			TJ0272
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

1 号組立マンホール (M200-1)					単価表 (SJ0081)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)					
1 号 3m超～4m以下	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0018)
高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】					
除雪対応型Φ600 H=110 重防食用鉄蓋	1.000	組			TJ0110
人孔蓋調整 無収縮モルタル調整					
Φ600人孔蓋	1.000	箇所			TJ0210
人孔調整金具 コマ式					
(3個1組)	1.000	組			TJ0120
レジンマンホール用 頂版					
(上径600×下径900×高120mm)	1.000	個			TJ0160
レジンマンホール用 直壁					
(径900×高1500mm)	1.000	個			TJ0174
レジンマンホール用 管取付け壁					
(径900×高1500mm)	1.000	個			TJ0183
レジンマンホール用 削孔費 塩ビ管200用					
	1.000	箇所			TJ0241

1 号組立マンホール (M200-1)					単価表 (SJ0081)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
底部工 (インバートのみ施工)	1.000	箇所			単価表 (SJ0110)
レジンマンホール用 底版 (上径600×下径900×高120mm)	1.000	個			TJ0200
基礎碎石 (1 号マンホール) RC-40	1.000	箇所			単価表 (SJ0120)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

底部工（インバートのみ施工）					単価表 (SJ0110)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40高炉W/C $\leq$ 60、一般養生、モルタル上塗り（マンホール用）	0.160	m3			施工P単価表 (CB240010-0005)
高炉セメント	0.460	m2			施工歩掛表 (DA310115-0019)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

基礎碎石（1号マンホール）				単価表(SJ0120)	
RC-40				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
再生碎石（RC） RC－40	0.370	m3			ZC12160040
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

1 号組立マンホール (M200-2)					単価表 (SJ0082)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)					
1 号 3m以下	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0020)
高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】					
除雪対応型Φ600 H=110 重防食用鉄蓋	1.000	組			TJ0110
人孔蓋調整 無収縮モルタル調整					
Φ600人孔蓋	1.000	箇所			TJ0210
人孔調整金具 コマ式					
(3個1組)	1.000	組			TJ0120
調整リング Φ600 H=50					
	1.000	個			TJ0130
レジンマンホール用 頂版					
(上径600×下径900×高120mm)	1.000	個			TJ0160
レジンマンホール用 直壁					
(径900×高600mm)	1.000	個			TJ0171
レジンマンホール用 管取付け壁					
(径900×高1500mm)	1.000	個			TJ0183

1 号組立マンホール (M200-2)				単価表 (SJ0082)	
				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
レジンマンホール用 削孔費 塩ビ管200用	1.000	箇所			TJ0241
底部工 (インバートのみ施工)	1.000	箇所			単価表 (SJ0110)
レジンマンホール用 底版 (上径600×下径900×高120mm)	1.000	個			TJ0200
基礎碎石 (1 号マンホール) RC-40	1.000	箇所			単価表 (SJ0120)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

1 号組立マンホール (M200-3)					単価表 (SJ0083)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
組立マンホール設置工 (市場単価)					
1 号 3m以下	1.000	箇所			施工歩掛表 (DG010110-0020)
高山市鋳鉄製人孔蓋【T-25】					
除雪対応型Φ600 H=110 重防食用鉄蓋	1.000	組			TJ0110
人孔蓋調整 無収縮モルタル調整					
Φ600人孔蓋	1.000	箇所			TJ0210
人孔調整金具 コマ式					
(3 個 1 組)	1.000	組			TJ0120
レジンマンホール用 頂版					
(上径600×下径900×高120mm)	1.000	個			TJ0160
レジンマンホール用 直壁					
(径900×高300mm)	1.000	個			TJ0170
レジンマンホール用 管取付け壁					
(径900×高1500mm)	1.000	個			TJ0183
削孔費 塩ビ管100用					
	1.000	箇所			TJ0220

1 号組立マンホール (M200-3)					単価表 (SJ0083)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
底部工 (インバートのみ施工)	1.000	箇所			単価表 (SJ0110)
レジンマンホール用 底版 (上径600×下径900×高120mm)	1.000	個			TJ0200
基礎碎石 (1 号マンホール) RC-40	1.000	箇所			単価表 (SJ0120)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

1 号組立マンホール (M200) 既設					単価表 (SJ0080)
					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
削孔費 塩ビ管150用	1.000	箇所			TJ0230
削孔費 塩ビ管200用	1.000	箇所			TJ0240
底部工 (インバートのみ施工)	1.000	箇所			単価表 (SJ0110)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

外副管工					単価表 (SJ0090)
Φ200 × Φ150					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マンホール副管取付工 (外副管)					
硬質塩化ビニル管、段差1.0m以上～1.5m未満	1.000	箇所			施工歩掛表 (DA310130-0021)
コンクリート (施工パッケージ)					
小型構造物、バックホウ (クレーン機能付) 打設、18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、型枠 (施工パッケージ)	0.176	m3			施工P単価表 (CB240010-0007)
一般型枠、小型構造物	1.473	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
プレーンエンド直管					
VU Φ150 L=4.0m	1.000	本			TJ0010
90° 曲管					
Φ150	1.000	個			TJ0012
副管用90° 支管					
Φ150	1.000	個			TJ0013
接着受口カラー					
Φ150	1.000	個			TJ0014
合 計	1.000	箇所			

外副管工					単価表 (SJ0090)
Φ200 × Φ150					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

台付管 (D500)					単価表 (SJ0060)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付、500mm、全ての費用	10.000	m			施工P単価表 (CB222850-0023)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付) 打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0025)
床掘り(施工パッケージ) 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	33.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0026)
埋戻し(施工パッケージ) 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	29.000	m3			施工P単価表 (CB210410-0027)
残土運搬処理	1.000	m3			単価表 (SJ0040)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

集水桝					単価表 (SJ0070)
600×600×1000					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、18-8-40高炉W/C≤60、一般養生、型枠(施工パッケージ)	0.570	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
一般型枠、小型構造物	6.400	m2			施工P単価表(CB240210-0008)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型型枠(施工パッケージ)	0.100	m3			施工P単価表(CB240010-0024)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0025)
蓋版(再利用撤去)					
その他の側溝蓋、標準設計、再利用撤去、鋼製 40を超え170kg/枚以下、蓋版(再設置)	1.000	枚			施工歩掛表(DC073725-0024)
その他の側溝蓋、標準設計、設置、鋼製 40を超え170kg/枚以下、無・昼床掘り(施工パッケージ)	1.000	枚			施工歩掛表(DC073725-0025)
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	6.100	m3			施工P単価表(CB210030-0026)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	5.100	m3			施工P単価表(CB210410-0027)

集水桝			単価表 (SJ0070)		
600×600×1000			1 基 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土運搬処理	0.400	m3			単価表 (SJ0040)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

運搬費					単価表 (F999100001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 7.66 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0032)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0033)
合 計	1.000	式			