

令和 8 年 度

農集 北平・坊方処理区
管渠布設工事

高山市丹生川町北方 地内他

数 量 計 算 書

数量総括表

1式

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
土工						
	土工			式	1	自然 圧送
	掘削	機械掘削	H<1.50 BH 0.20	m3	240	89.3 + 151.6
			H≥1.50 BH 0.20	m3	80	70.1 + 5.9
	埋戻	砂	掘削幅 W<1.0	m3	50	17.2 + 34.7
		土砂 機械(1)	掘削幅 W<1.0	m3	140	108.0 + 32.6
	残土	残土(土砂)		m3	160	39.4 + 121.3
管布設						
	自然流下管		φ200	式	1	
		管布設工	VUφ200	m	66	65.7
		プレーンエンド直管	VUφ200	本	19	19.0÷4≠5 44.6÷4≠12 4.8÷4≠2
		可とう継手	φ100	個	1	
			φ200	個	6	
		埋設表示テープ	W150	m	65	65.1
		砂基礎		m3	6	5.8
	圧送管		φ100	式	1	
		管布設工	VPφ100	m	283	282.59
		直管	VPφ100	本	65	
		切断工	VPφ100	口	18	
		RR片受バンド	φ100 90°	個	1	
			φ100 45°	個	5	
			φ100 22° 1/2	個	3	
			φ100 11° 1/4	個	2	
			φ100 5° 5/8	個	7	
		離脱防止金具		個	36	
		RR継手工	φ100	箇所	82	
		離脱防止金具取付工	φ100	箇所	36	(RR継手工に含む)
		埋設表示テープ	W150	m	283	282.59
		砂基礎		m3	16	16.3

数量総括表

1式

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
土留工						
	土留工			式	1	自然 圧送
		建込式簡易土留	H=2.0	m	16	0.0 + 15.7
			H=2.5	m	19	19.0 + 0.0
			H=3.0	m	45	44.6 + 0.0
			H=3.5	m	5	4.8 + 0.0
人孔設置工						
	人孔設置工			式	1	
		1号マンホール	T-25	箇所	3	新設
		1号マンホール	T-25	箇所	1	既設
	副管工			式	1	
		外副管	φ150	箇所	1	設計図参照
舗装工（仮舗装）						
	仮舗装工			式	1	
	表層工	仮舗装	再生密粒度7スコン13 t=2cm	m2	3	0.0 + 3.1
			再生密粒度7スコン13 t=3cm	m2	6	0.0 + 6.4
			再生密粒度7スコン13 t=4cm	m2	221	61.5 + 159.4
	路盤工			式	1	
	上層路盤工	粒調碎石 (M-30) t=11cm	掘削幅 W<1.0	m2	230	61.5 + 168.9
	下層路盤工	再生碎石 (RC-40) t=15cm	掘削幅 W<1.0	m2	3	0.0 + 3.1
		再生碎石 (RC-40) t=27cm	掘削幅 W<1.0	m2	221	61.5 + 159.4
		再生碎石 (RC-40) t=28cm	掘削幅 W<1.0	m2	6	0.0 + 6.4
舗装版撤去工						
	舗装版破碎・運搬・処分			式	1	
		舗装切断	10cm以下	m	597	136.8 + 460.5
		舗装版破碎	10cm以下	m2	230	61.5 + 168.9
		舗装殻 運搬	アスファルト	m3	12	3.1 + 8.8
		舗装殻 処分	アスファルト	t	28	7.3 + 20.7

数量総括表

1式

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
舗装工（本復旧）						
	表層工			式	1	
		本舗装	再生密粒度アスコン13F t=5cm（1.4m以上）	m2	1,129	1129.1
		本舗装	再生密粒度アスコン13F t=4cm（1.4m未満）	m2	15	14.9
		本舗装	再生密粒度アスコン13F t=3cm（1.4m未満）	m2	4	3.8
		不陸整正	補足材なし	m2	1,148	1147.8
舗装版撤去工						
	舗装版破碎・運搬・処分			式	1	
		舗装切断	10cm以下	m	423	422.9
		舗装版破碎	10cm以下	m2	1,148	1147.8
		舗装殻 運搬	アスファルト	m3	57	57.2
		舗装殻 処分	アスファルト	t	134	134.4
区画線工						
	区画線			式	1	
		センターライン破線	W150	m	321	321
		外側線	W150	m	329	329.3
付帯工						
	排水工	台付管	D500	m	7	7.3
		柵工	600*600*1000	基	1	
	縁石工			式	1	
		歩車道境界ブロック	撤去再設置	m	92	92.0
	防護柵工			式	1	
		転落防止柵	撤去再設置	m	6	6.0
雑 工						
	構造物移設			式	1	
		石碑	撤去再設置	箇所	1	1
	擁壁工			式	1	
		ブロック積工	設置	m2	9	8.6
		構造物取壊し工		m3	4	3.9

