

工事番号	08水上第48号	事業名				
路河川名		工事名	県道石浦陣屋下切線他配水管布設替工事 仕様書			
年度	令和8年度	施工箇所	高山市 桐生町 1丁目 地内他			
事業概要	配水管布設替		設計年月日	令和8年 7月 7日		
	管路工 (DIP φ200) 管路延長 L = 81.3m		施工方法	請負		
	管路工 (HPPE φ75) 管路延長 L = 123.2m					
	舗装工 N = 1.0式		施工期間			
			起工年月日	令和8年 8月18日		
			竣工年月日	令和9年 2月26日		
			歩掛適用年月			
			単価適用年月			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替					
	1	式			
管路工					
	1	式			
第1管路 材料費					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）内面エポキシ粉体塗装 φ200×5.0m	16	本			ZW10712005
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形90° 曲管 φ200	3	個			ZW10720200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形5 5/8° 曲管 φ200	3	個			ZW10760200
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ200 短管2号	1	個			TJA0710

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 200×75 (7.5K) フランジ付き T 字管	1	個			TJA0360
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 200×100 二受 T 字管	1	個			TJA0100
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 200×200 二受 T 字管	1	個			TJA0080
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪 φ 200	2	個			ZW10790200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形ライ付 φ 200	5	個			ZW10810200
GX型ソトシル仕切弁 φ 200 受挿し	1	個			TJA0770
GX型ソトシル仕切弁 φ 200 両受	1	個			TJA0775
仕切弁筐 浅埋 φ 50～400用	2	個			TJA3340

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット					
φ 200	4	個			ZW10830200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料					
φ 200	12	個			ZW10800200
LSP型フランジ継手材					
φ 200	1	組			TJ0010
不斷水バルブ					
φ 200 DIP用	1	個			TJ0030
第1管路 労務費					
	1	式			
鋳鉄管布設工					
径200mm	79.600	m			施工歩掛表 (DW000205-0001)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	8	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)
G X形継手接合工					
径200mm、直管、通常	16	口			施工歩掛表 (DW000245-0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、通常	12	口			施工歩掛表 (DW000245-0006)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、G-Link	4	口			施工歩掛表 (DW000245-0007)
フランジ継手工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0008)
フランジ継手取外し工					
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0009)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径200mm、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0010)
仕切弁(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0100)
仕切弁(浅埋)撤去工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0110)
不断水バルブ設置工					
φ 200 DIP用	1	箇所			TJ0040

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレンスリーブ被覆工 径200mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1	79.600	m			施工歩掛表(DW000270-0017)
埋設標識シート設置工	80.700	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ200 DIP管	79.600	m			単価表(SJ3025)
ロケーティングワイヤー設置工	79.600	m			単価表(SJ3010)
既設管接続① 材料費	1	式			
GX型ソフツール仕切弁 φ200 両受	1	個			TJA0775
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット φ200	1	個			ZW10830200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ200	2	個			ZW10800200

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メカ継手					
φ 200 DIP×HPPE	1	個			TJ0050
水道配水用ホリチレン管継手					
φ 200×100 レデュサ	1	個			TJA3220
水道配水用ホリチレン管継手					
φ 100×450H EFS ベンド (片受)	1	個			TJA2310
既設管接続① 労務費					
	1	式			
铸铁管布設工					
径200mm	1.700	m			施工歩掛表 (DW000205-0001)
铸铁管切断					
エンジンカッター、径200mm	2	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、通常	2	口			施工歩掛表 (DW000245-0006)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、G-Link	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0007)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
メカニカル継手工					
径200mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし	1	口			施工歩掛表 (DW000215-0020)
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径200mm、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0010)
仕切弁管(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0100)
仕切弁管(浅埋)撤去工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0110)
ポリエチレン管据付工					
径100mm	1.600	m			施工歩掛表 (DW000505-0021)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0022)
ポリエチレン管継手工					
径200mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表 (DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表 (DW000510-0024)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
メカ取外し工					
φ100	1	箇所			単価表 (SJ3130)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径200mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1	1.700	m			施工歩掛表 (DW000270-0017)
埋設標識シート設置工					
	3.400	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 φ200					
DIP管	1.700	m			単価表 (SJ3025)
管明示テープ工 φ100					
ポリエチレン管	1.600	m			単価表 (SJ3030)
ロケーティングワイヤー設置工					
	3.300	m			単価表 (SJ3010)
第2管路 材料費 (DIP)					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管 (GX形1種) 内面エポキシ粉体塗装					
φ75×4.0m	1	本			ZW10707504

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 100×75 挿し受片落管	1	個			TJA0320
GX型ソトシル仕切弁 φ 75 受挿し	1	個			TJA0800
仕切弁筐 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
メカ継手 φ 75 DIP×HPPE	1	個			TJ0060
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット φ 75	1	個			ZW10830075
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 100	1	個			ZW10800100
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 75	1	個			ZW10800075
第2管路 労務費 (DIP)	1	式			

表 訳 内

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管布設工 径75mm以下	4.600	m			施工歩掛表 (DW000205-0026)
鑄鉄管切断 エンジンカッター、径75mm	2	口			施工歩掛表 (DW000705-0027)
G X形継手接合工 径75mm、直管、通常	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0028)
G X形継手接合工 径100mm、異形管、通常	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0029)
G X形継手接合工 径75mm、異形管、通常	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0030)
G X形継手接合工 径75mm、異形管、G-Link	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0031)
メカニカル継手工 径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (S B、VT、LS方式) 以外、なし	1	口			施工歩掛表 (DW000215-0032)
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0033)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁篭(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
仕切弁篭(浅埋)撤去工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0110)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径75mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1	4.600	m			施工歩掛表(DW000270-0034)
埋設標識シート設置工					
	5	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ75					
DIP管	4.600	m			単価表(SJ3027)
ロケーティングワイヤー設置工					
	4.600	m			単価表(SJ3010)
第2管路 材料費(HPPE)					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
φ75 EF受口直管	12	本			TJA2030

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリチレン管 プレソント [®]					
φ75	1	本			ZW10390075
水道配水用ホリチレン管継手 EFソケット					
φ75	1	個			ZW10400075
水道配水用ホリチレン管継手					
φ75×450H EFＳベンド（片受）	1	個			TJA2340
水道配水用ホリチレン管継手					
φ75×75 EFチーズ（両受）	1	個			TJA2570
水道配水用ホリチレン管継手					
φ75×50 レデュサ	1	個			TJA3250
水道配水用ホリチレン管継手					
φ50 EFフランジ（片受）	1	個			TJA2420
第2管路 労務費（HPPE）					
	1	式			
ホリチレン管据付工					
径75mm	65.400	m			施工歩掛表（DW000505-0036）

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	14	箇所			施工歩掛表(DW000510-0037)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	2	箇所			施工歩掛表(DW000510-0038)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	4	口			施工歩掛表(DW000760-0039)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、メカニカル継手をする	1	口			施工歩掛表(DW000510-0040)
ポリエチレン管据付工					
径50mm	0.200	m			施工歩掛表(DW000505-0041)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	1	箇所			施工歩掛表(DW000510-0042)
埋設標識シート設置工					
	65.400	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ75					
ポリエチレン管	65.200	m			単価表(SJ3040)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ50					
ポリエチレン管	0.200	m			単価表 (SJ3050)
ロケーティングワイヤー設置工					
	65.600	m			単価表 (SJ3010)
既設管接続② 材料費					
	1	式			
VP直管					
φ100	1	本			TJ0070
メカ継手					
φ75 VP×VP	1	個			TJ0080
メカ継手 チーズ					
φ100×75 VP×HPPE	1	個			TJ0090
既設管接続② 労務費					
	1	式			
硬質塩化ビニル管据付工					
径100mm	1	m			施工歩掛表 (DW000405-0045)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工					
径100mm	3	口			施工歩掛表 (DW000755-0046)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	4	口			施工歩掛表 (DW000510-0024)
埋設標識シート設置工					
	1	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 φ100					
塩ビ管	1	m			単価表 (SJ3055)
ロケーティングワイヤー設置工					
	1	m			単価表 (SJ3010)
第3管路 材料費					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
φ75 EF受口直管	15	本			TJA2030
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ75	1	個			ZW10400075

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75 EF11 1/4° ベンド (片受)	2	個			TJA2250
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75×450H EFS ベンド (片受)	1	個			TJA2340
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75×75 F付きEFチーズ (両受)	1	個			TJA2640
メカ継手					
φ75 HPPE×HPPE	1	個			TJ0100
PE挿し口付ソフトシル仕切弁					
φ75	2	個			TJA3280
仕切弁筐					
浅埋 φ50～400用	2	個			TJA3340
第3管路 労務費					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径75mm	57.800	m			施工歩掛表(DW000505-0036)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	15	箇所			施工歩掛表(DW000510-0037)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	3	箇所			施工歩掛表(DW000510-0038)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	5	口			施工歩掛表(DW000760-0039)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表(DW000510-0040)
仕切弁設置工(縦・横型)					
径75mm	2	基			施工歩掛表(DW000815-0048)
仕切弁(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表(SJ0100)
仕切弁(浅埋)撤去工					
Φ50～400	2	箇所			単価表(SJ0110)
埋設標識シート設置工					
	59.200	m			単価表(SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ75					
ポリエチレン管	57.800	m			単価表(SJ3040)
ロケーティングワイヤー設置工					
	57.800	m			単価表(SJ3010)
排泥工					
	1	式			
排泥工①					
材工共	1	箇所			単価表(SJ4010)
排泥工②					
材工共	1	箇所			単価表(SJ4020)
排泥工③					
材工共	1	箇所			単価表(SJ4030)
給水工					
	1	式			
給水工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
給水工 材料費					
	1	箇所			単価表 (SJ4040)
給水工 労務費					
	1	箇所			単価表 (SJ4050)
土工					
	1	式			
土工					
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	170	m3			施工歩掛表 (DW010005-0089)
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	17	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	41	m3			施工歩掛表 (DW010010-0091)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	20	m3			施工歩掛表 (DW010010-0093)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	99	m3			施工歩掛表 (DW010010-0094)
発生土運搬費	169	m3			施工歩掛表 (DW010030-0095)
残土処分費					
大山土木 *1.2済	169	m3			TJ0190
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、フレイムコート PK-3、全路盤工	30	m2			施工P単価表 (CB410040-0002)
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	70	m2			施工歩掛表 (DW010020-0097)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 16 cm、RC-40 再生材	112	m2			施工歩掛表 (DW010020-0099)
給水土工	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	26	m3			施工歩掛表 (DW010005-0089)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	1	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
管路埋戻工(機械埋戻)					
クッション用砂	7	m3			施工歩掛表(DW010010-0091)
管路埋戻工(機械埋戻)					
流用土	6	m3			施工歩掛表(DW010010-0093)
管路埋戻工(機械埋戻)					
RC-40	11	m3			施工歩掛表(DW010010-0094)
発生土運搬費					
	21	m3			施工歩掛表(DW010030-0095)
残土処分費					
大山土木 *1.2済	21	m3			TJ0190
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
再生瀝青安定処理材(40)、1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全路盤工	9	m2			施工P単価表(CB410040-0002)
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	14	m2			施工歩掛表(DW010020-0097)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
上層路盤、施工厚= 16 cm、R C -40 再生材	14	m2			施工歩掛表 (DW010020-0099)
仮設土工					
	1	式			
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	4	m3			施工歩掛表 (DW010005-0089)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	1	m3			施工歩掛表 (DW010010-0091)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	2	m3			施工歩掛表 (DW010010-0093)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
RC-40	1	m3			施工歩掛表 (DW010010-0094)
発生土運搬費					
	2	m3			施工歩掛表 (DW010030-0095)
残土処分費					
大山土木 *1.2済	2	m3			TJ0190

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路盤工					
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	5	m2			施工歩掛表 (DW010020-0097)
舗装工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	660	m			施工P単価表 (CB430510-0003)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cmを超え30cm以下、全ての費用	60	m			施工P単価表 (CB430510-0004)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	600	m2			施工歩掛表 (DW010015-0100)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cmを超え40cm以下、積込有り、全ての費用	40	m2			施工P単価表 (CB430310-0005)
アスファルト塊運搬費					
	30	m3			施工歩掛表 (DW010030-0101)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	71	t			ZC29920004
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	2	m3			施工歩掛表（DW010005-0089）
発生土運搬費					
	2	m3			施工歩掛表（DW010030-0095）
残土処分費					
大山土木 *1.2済	2	m3			TJ0190
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、粒度調整碎石M-30	212	m2			施工歩掛表（DW010025-0102）
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満（1層当り平均仕上り厚50mm以下）、1層当り平均仕上り厚 50 mm、密粒度アスコン（20）改質②、タックコート PK-4、全ての費用	39	m2			施工P単価表（CB410260-0006）
切削オーバーレイ工					
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、改質As 密粒Ⅱ型（20）、PK-4（タックコート）	64	m2			施工歩掛表（WB430210-0103）
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン（13F）、プライムコート PK-3、全ての費用	192	m2			施工P単価表（CB410261-0007）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上3. 0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	194	m2			施工P単価表(CB410260-0008)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用	39	m2			施工P単価表(CB410260-0009)
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	214	m2			施工P単価表(CB410261-0010)
区画線工					
	1	式			
区画線設置（ペイント式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	20	m			施工歩掛表(DC072210-0110)
区画線設置（ペイント式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、黄、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	14	m			施工歩掛表(DC072210-0111)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 45cm、1. 5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗	12	m			施工歩掛表(DC072205-0112)
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
ゼブラ 幅 45cm、1. 5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗	3	m			施工歩掛表(DC072205-0113)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
民地復旧工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	40	m			施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	10	m2			施工歩掛表(DW010015-0100)
アスファルト塊運搬費					
	0.400	m3			施工歩掛表(DW010030-0101)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	0.900	t			ZC29920004
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、粒度調整碎石M-30	5	m2			施工歩掛表(DW010025-0102)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	8	m2			施工P単価表(CB410260-0011)
表層(車道・路肩部)(施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	2	m2			施工P単価表(CB410260-0012)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	50	m			施工P単価表(CB430510-0013)
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、人力施工、無・昼間	1	m3			施工歩掛表(DC073005-0114)
無筋コンクリート塊運搬費					
	1	m3			施工歩掛表(DW010030-0115)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	2	t			ZC29920002
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C ≦60、一般養生、現場内小運搬無し、小型車 割増無し。全ての費用	1	m3			施工P単価表(CB240010-0014)
溶接金網					
線径5.0 網目150×150mm	11	m2			TJ0210
モルタル金ゴテ仕上げ					
床、高炉	11	m2			施工歩掛表(DC102815-0116)
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
仮設工 φ 80-50 レンタル管					単価表 (SJ5010)
	1	箇所			
仮設工 (撤去含む) φ 50～40 PEP 3回転					単価表 (SJ5020)
	1	箇所			
仮設給水工 (撤去含む)					単価表 (SJ5150)
	1	箇所			
交通管理					
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
雑工					
	1	式			
土留め工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
簡易建て込み土留賃料					
	1	箇所			TJ0051
簡易建て込み土留修理費・損耗費					
	1	箇所			TJ0061
簡易土留建込み工					
掘削深さ1.5～2.0m以下	2.500	m			施工歩掛表(DG000305-0122)
簡易土留引抜き工					
掘削深さ1.5～2.0m以下	2.500	m			施工歩掛表(DG000310-0125)
点字ブロック復旧					
	1	式			
点字シート設置工					
材工共	10	箇所			単価表(SJ3380)
防護コンクリート工					
	1	式			
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、 18-8-25高炉W/C≦60、一般養生、小型車割増 無し、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB240010-0016)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工ハックレージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	5	m2			施工P単価表(CB240210-0017)
基礎碎石(施工ハックレージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	3	m2			施工P単価表(CB221110-0018)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0002)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0003)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料				施工歩掛表 (KC919516-0003)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0005)	
径200mm、直管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0006)	
径200mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0007)	
径200mm、異形管、G-Link				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0008)	
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0009)	
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)				施工歩掛表(DW000805-0010)	
径200mm、たて型				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0011)	
円形、1号 250mm、設置				10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0012)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0013)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0014)	
円形、1号 250mm、撤去				10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0015)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0016)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

ホリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表(DW000270-0017)	
径200mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 200	132.000	m			ZW86110200
固定用ゴムバンド φ 200	168.000	組			ZW86100200
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0018)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0019)		
径 200*5000			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0020)	
径200mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0021)	
径100mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0022)	
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0023)	
径200mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0024)	
径100mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0025)	
φ 100				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0028)	
径75mm、直管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0029)	
径100mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0030)	
径75mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0031)	
径75mm、異形管、G-Link				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0032)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径100mm以下、たて型				施工歩掛表(DW000805-0033)	
				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表 (DW000270-0034)	
径75mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 75	137.500	m			ZW86110075
固定用ゴムバンド φ 75	185.000	組			ZW86100075
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0035)		
径 75*4000			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリェチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0036)	
径75mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0037)	
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0038)	
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0039)	
径75mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0040)	
径75mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0041)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0042)	
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0043)	
φ 75				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0044)	
φ 50				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管据付工				施工歩掛表 (DW000405-0045)	
径100mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0046)	
径100mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（硬質塩化ビニル管）				施工歩掛表 (DW000425-0047)	
φ100 × 4000				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0048)	
径75mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0049)	
径80mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0050)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0051)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0052)	
径80mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0053)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0054)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0055)	
径50mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0056)	
径50mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0057)	
径50mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0058)	
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0059)	
径50mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0060)	
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 40mm、鋳鉄管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0061)	
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 25mm、鋳鉄管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0062)	
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0063)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0064)	
径40mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0065)	
径25mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0066)	
径20mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリェチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0067)	
径13mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0068)	
径40mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0069)	
径25mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0070)	
径20mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0071)	
径13mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0072)	
径25mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0073)	
径20mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0074)	
径13mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0075)	
径40mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0076)	
径40mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0077)	
径40mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0078)	
径25mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0079)	
径20mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0080)	
径13mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0081)	
止水栓のみ、鋼管、呼び径 40mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0082)	
止水栓のみ、P P、呼び径 25mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0083)	
止水栓のみ、P P、呼び径 20mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0084)	
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0085)	
筐のみ、呼び径 40mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0086)	
筐のみ、呼び径 25mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0087)	
筐のみ、呼び径 20mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0088)	
筐のみ、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0089)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0090)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0090)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0091)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0090)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0092)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0092)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表(DW010010-0093)		
流用土			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0090)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0092)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0094)	
RC-40				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0090)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0092)
再生砕石（RC）					
RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0095)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0096)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0096)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0097)		
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0098)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0098)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0099)		
上層路盤、施工厚= 16 cm、R C -40 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C) R C - 4 0	20.320	m3			ZC12160040
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0098)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0100)	
0cm超え10cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0090)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0101)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0096)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0102)		
補足材あり、 t =3cm、粒度調整碎石M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M- 3 0	3.810	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0098)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

切削オーバーレイ工			施工歩掛表(WB430210-0103)		
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、改質As 密粒Ⅱ型(20)、P K－4 (タックコート)			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
改質As 密粒Ⅱ型(20)	12.570	t			施工歩掛表(DC043105-0104)
アスファルト乳剤					
タックコート P K－4 号		リットル			ZC21330004
路面切削機運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC113400-0105)
路面清掃車運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC113350-0106)
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC112800-0107)

切削オーバーレイ工			施工歩掛表(WB430210-0103)		
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、改質As 密粒Ⅱ型(20)、P K ー4 (タックコート)			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC112550-0108)
タイヤローラ運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC112600-0109)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

改質As 密粒Ⅱ型(20)				施工歩掛表(DC043105-0104)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
密粒度アスファルト					
密 粒 度アスコン(20)改質Ⅱ	1.000	t			ZC2127020A
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

路面切削機運転費【基準】					施工歩掛表(KC113400-0105)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
路面切削機機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC007399
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路面清掃車運転費【基準】					施工歩掛表(KC113350-0106)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
路面清掃車機械損料		供用日			MC007254
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】					施工歩掛表(KC112800-0107)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC1003026060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ロードローラ運転費【基準】					施工歩掛表(KC112550-0108)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0810026010
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タイヤローラ運転費【基準】					施工歩掛表(KC112600-0109)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
タイヤローラ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0820026014
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0110)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0111)	
実線 幅 15cm、黄、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 黄 JIS K 5665 2種B 加熱型 鉛・クロムフリー	70.000	L			ZC41020030
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表(DC072205-0112)	
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表(DC072205-0113)	
ゼブラ 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
ゼブラ 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101012400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表(DC073005-0114)	
無筋構造物、人力施工、無・昼間				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔無筋構造物〕 人力施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010200
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0115)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0096)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

モルタル金ゴテ仕上げ			施工歩掛表 (DC102815-0116)		
床、高炉			1	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			RW1035
普通作業員		人			RW1002
モルタル練(施工パッケージ)					
高炉、全ての費用	0.020	m3			施工P単価表 (CB240060-0015)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0117)	
径50mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0118)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0119)	
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ビニル管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリェチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0120)	
径40mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0121)	
径40mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

簡易土留建込み工			施工歩掛表 (DG000305-0122)		
掘削深さ1.5～2.0m以下			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0123)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000100-0123)	
岩石以外の土砂等				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0124)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KG900100-0124)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0125)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0126)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0127)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積み取卸し(片道/往復)	1.000	t			施工歩掛表(WB010040-0128)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積み込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0128)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0129)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工					単価表(SJ0100)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0011)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0012)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0013)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仕切弁篋(浅埋)撤去工					単価表(SJ0110)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0014)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0015)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0016)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0018)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ200				単価表 (SJ3025)	
DIP管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 200*5000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0019)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカ取外し工					単価表 (SJ3130)
φ 100					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径100mm、メカニカル継手をする	0.600	口			施工歩掛表 (DW000510-0024)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工 φ100 ポリエチレン管				単価表 (SJ3030)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ100	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0025)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ75				単価表(SJ3027)	
DIP管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 75*4000	100.000	m			施工歩掛表(DW000280-0035)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ75 ポリエチレン管				単価表 (SJ3040)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ75	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0043)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ50			単価表 (SJ3050)		
ポリエチレン管			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ50	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0044)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ100			単価表 (SJ3055)		
塩ビ管			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (硬質塩化ビニル管)					
φ100 × 4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000425-0047)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排泥工①					単価表 (SJ4010)
材工共					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 直管 80A L=4.0	1.000	本			TJA4020
水道用ソトシル仕切弁 FCD製 内面粉体塗 装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1.000	個			ZW10480075
仕切弁筐 浅埋 φ50～400用	1.000	個			TJA3340
LSP型フランジ継手材 φ75	1.000	組			TJ0020
フランジ継手材 φ75以下 ボルトナット、パッキン	1.000	組			単価表 (SJ3120)
合フランジ φ75	1.000	個			TJA4250
SGP-PB 継手 80A×90° エルボ	6.000	個			TJA4080
鋼管据付工 (人力) 径80mm	3.100	m			施工歩掛表 (DW000305-0049)

排泥工①					単価表 (SJ4010)
材工共					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管切断工(人力)					
径80mm	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0050)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径80mm	12.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0051)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径80mm	12.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0052)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0053)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径75mm	1.000	基			施工歩掛表 (DW000815-0048)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	1.000	箇所			単価表 (SJ0100)
埋設標識シート設置工					
	2.300	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	3.100	m			単価表 (SJ3070)

排泥工①			単価表 (SJ4010)		
材工共			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー設置工	3.100	m			単価表 (SJ3010)
防蝕テープ工 80A	3.100	m			単価表 (SJ3090)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手材					単価表 (SJ3120)
φ 75以下 ボルトナット、パッキン					1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン φ 75以下	1.000	個			TJA4270
フランジ B, N φ 100～50	1.000	個			TJA4280
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

管明示テープ工 80A以下				単価表 (SJ3070)	
鋼管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 75*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0035)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 80A					単価表 (SJ3090)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	902.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排泥工②					単価表 (SJ4020)
材工共					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 直管 50A L=4.0	1.000	本			TJA4030
水道用ソトシル仕切弁 FCD製 内面粉体塗 装 2種 7.5K 内ねじ 50mm	1.000	個			ZW10480050
仕切弁筐 浅埋 φ50～400用	1.000	個			TJA3340
LSP型フランジ継手材 φ50	1.000	組			TJ0025
フランジ継手材 φ75以下 ボルトナット、パッキン	1.000	組			単価表 (SJ3120)
合フランジ φ50	1.000	個			TJA4245
SGP-PB 継手 50A×90° エルボ	4.000	個			TJA4090
鋼管据付工 (人力) 径50mm	1.800	m			施工歩掛表 (DW000305-0054)

排泥工②					単価表 (SJ4020)
材工共					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管切断工(人力)					
径50mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0055)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径50mm	8.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0056)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	8.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0057)
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0058)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径50mm	1.000	基			施工歩掛表 (DW000815-0059)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	1.000	箇所			単価表 (SJ0100)
埋設標識シート設置工					
	1.400	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	1.800	m			単価表 (SJ3070)

排泥工②			単価表 (SJ4020)		
材工共			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー設置工	1.800	m			単価表 (SJ3010)
防蝕テープ工 50A	1.800	m			単価表 (SJ3100)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

防蝕テープ工 50A					単価表 (SJ3100)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	616.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排水工③					単価表 (SJ4030)
材工共					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ワトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗 装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1.000	個			ZW10480075
仕切弁筐 浅埋 φ50～400用	1.000	個			TJA3340
LSP型フランジ継手材 φ75	1.000	組			TJ0020
フランジ継手材 φ75以下 ボルトナット、パッキン	1.000	組			単価表 (SJ3120)
径違い合フランジ φ75×50	1.000	個			TJA4255
SGP-PB 継手 50A×90° エルボ	4.000	個			TJA4090
鋼管据付工 (人力) 径50mm	1.200	m			施工歩掛表 (DW000305-0054)
小口径鋼管切断工 (人力) 径50mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0055)

排泥工③					単価表 (SJ4030)
材工共					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ切り工 (人力)					
径50mm	8.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0056)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径50mm	8.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0057)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0053)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径75mm	1.000	基			施工歩掛表 (DW000815-0048)
仕切弁筐 (浅埋) 設置工					
Φ50～400	1.000	箇所			単価表 (SJ0100)
埋設標識シート設置工					
	0.800	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	1.200	m			単価表 (SJ3070)
ロケーティングワイヤー設置工					
	1.200	m			単価表 (SJ3010)

排泥工③					単価表 (SJ4030)
材工共					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防蝕テープ工 50A	1.200	m			単価表 (SJ3100)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

給水工 材料費					単価表(SJ4040)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓 φ 200×40 DIP	1.000	個			TJA5010
サトル分水栓 φ 200×25 DIP	2.000	個			TJA5020
サトル分水栓 φ 200×20 DIP	2.000	個			TJA5030
サトル分水栓 φ 75×13 HPPE	14.000	個			TJA5140
SGP-PB 直管 40A L=4.0	1.000	本			TJA4035
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	5.000	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	2.500	m			ZW10610020
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	53.500	m			ZW10610013

給水工 材料費					単価表 (SJ4040)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SKX分止水栓ソケット φ 40 GP用	1.000	個			TJ0110
PEP継手 φ 25 直結ソケット	2.000	個			TJA5200
PEP継手 φ 20 直結ソケット	1.000	個			TJA5210
PEP継手 φ 20×13 直結ソケット (異径)	1.000	個			TJA5230
PEP継手 φ 13 直結ソケット	14.000	個			TJA5220
PEP継手 φ 25 ロングエルボ	2.000	個			TJA5340
PEP継手 φ 20 ロングエルボ	1.000	個			TJA5350
PEP継手 φ 13 ロングエルボ	15.000	個			TJA5360

給水工 材料費					単価表 (SJ4040)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
耐震コア					
φ 25	4.000	個			TJA5570
耐震コア					
φ 20	2.000	個			TJA5580
耐震コア					
φ 13	30.000	個			TJA5590
SGP-PB 継手					
40A×90° エルボ	3.000	個			TJA4095
SGP-PB 継手					
40A ソケット	1.000	個			TJA4215
GPシモク					
φ 40	1.000	個			TJA5380
伸縮止水栓W弁					
φ 40	1.000	個			TJA5430
伸縮止水栓W弁					
φ 25	2.000	個			TJA5440

給水工 材料費				単価表 (SJ4040)	
				1 箇所	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伸縮止水栓W弁 φ 20	1. 000	個			TJA5450
伸縮止水栓W弁 φ 13	15. 000	個			TJA5460
量水器筐 φ 40	1. 000	個			TJA5520
量水器筐 φ 20～25	3. 000	個			TJA5530
量水器筐 φ 13	15. 000	個			TJA5540
合 計	1. 000	箇所			
単位当り	1. 000	箇所	当り		

給水工 労務費					単価表 (SJ4050)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 40mm、铸铁管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0060)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 25mm、铸铁管	2.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0061)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、铸铁管	2.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0062)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	14.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0063)
鋼管据付工 (人力)					
径40mm	3.600	m			施工歩掛表 (DW000305-0064)
ポリエチレン管据付工					
径25mm	5.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0065)
ポリエチレン管据付工					
径20mm	2.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0066)
ポリエチレン管据付工					
径13mm	53.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0067)

給水工 労務費					単価表 (SJ4050)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	1.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0068)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0069)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	2.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0070)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	30.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0071)
ポリエチレン管切断工 径25mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0072)
ポリエチレン管切断工 径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0073)
ポリエチレン管切断工 径13mm	15.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0074)
小口径鋼管切断工(人力) 径40mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0075)

給水工 労務費					単価表 (SJ4050)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径40mm	7.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0076)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径40mm	9.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0077)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0078)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径20mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0079)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	15.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0080)
止水栓取付工					
止水栓のみ、鋼管、呼び径 40mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0081)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 25mm	2.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0082)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 20mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0083)

給水工 労務費					単価表 (SJ4050)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	15.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0084)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 筐のみ、呼び径 40mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0085)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 筐のみ、呼び径 25mm	2.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0086)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 筐のみ、呼び径 20mm	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0087)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 筐のみ、呼び径 13mm	15.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0088)
防蝕テープ工 40A	3.600	m			単価表 (SJ3110)
埋設標識シート設置工	64.600	m			単価表 (SJ3020)
合 計	1.000	箇所			

給水工 労務費					単価表 (SJ4050)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

防蝕テープ工 40A				単価表 (SJ3110)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	495.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設工					単価表 (SJ5010)
φ 80-50 レンタル管					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管 80A L=2m 90日	5.000	本			TJA6670
REPCS-G型 レジューサ 80A 90日	1.000	個			TJA6790
REPCS-G型 フレキ管 80A L=1.0m 90日	1.000	本			TJA6730
REPCS-G型 チーズ 80A 90日	1.000	個			TJA6750
REPCS-G型 エルボ 80A 90日	1.000	個			TJA6740
REPCS-G型 接続短管 80A U×G、S×G以外 90日	2.000	本			TJA6800
REPCS-G型 接続短管 50A U×G、S×G以外 90日	3.000	本			TJA6805
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） 80A	11.900	m			単価表 (SJ1050)

仮設工					
単価表 (SJ5010)					
φ 80-50 レンタル管			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） 50A	0.500	m			単価表 (SJ1040)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 80A	10.000	口			単価表 (SJ1100)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 50A	3.000	口			単価表 (SJ1090)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径80mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0052)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1050)
80A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1040)
50A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表(SJ1100)
80A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表(SJ1090)
50A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仮設工（撤去含む）					単価表 (SJ5020)
φ 50～40 PEP 3回転					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工① 材料費					
φ 50 3回転	1.000	箇所			単価表 (SJ5040)
仮設工① 労務費					
φ 50	1.000	箇所			単価表 (SJ5050)
仮設工② 材料費					
φ 50 3回転	1.000	箇所			単価表 (SJ5060)
仮設工② 労務費					
φ 50	1.000	箇所			単価表 (SJ5070)
仮設工③ 材料費					
φ 40 3回転	1.000	箇所			単価表 (SJ5080)
仮設工③ 労務費					
φ 40	1.000	箇所			単価表 (SJ5090)
仮設工④ 材料費					
φ 40 3回転	1.000	箇所			単価表 (SJ5100)
仮設工④ 労務費					
φ 40	1.000	箇所			単価表 (SJ5110)

仮設工（撤去含む）					単価表 (SJ5020)
φ 50～40 PEP 3回転					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設撤去工 φ 50～40 PEP 3回転	1.000	箇所			単価表 (SJ5030)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工① 材料費					単価表 (SJ5040)
φ 50 3回転					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 50	49.000	m			ZW10610050
PEP継手 φ 50 メネジソケット	1.000	個			TJA5290
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 50	2.000	個			ZW10680050
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 50 × φ 25	2.000	個			ZW10675025
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 50 × φ 20	1.000	個			ZW10675020
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 50	1.000	個			ZW10640050
スリースバルブ φ 50	1.000	個			TJ0120
合 計	3.000	箇所			

仮設工① 材料費					単価表 (SJ5040)
φ 50 3回転					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工① 労務費					単価表 (SJ5050)
φ 50					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	49.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0041)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	12.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0117)
ポリエチレン管切断工 径50mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0118)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0057)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工② 材料費					単価表 (SJ5060)
φ 50 3回転					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 50	10.500	m			ZW10610050
サドル分水栓 φ 100×13 VP	1.000	個			TJA5040
PEP継手 φ 50 直結ソケット	1.000	個			TJA5180
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 50	3.000	個			ZW10680050
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチーズ φ 50×φ 40	1.000	個			ZW10675040
PEP継手 φ 50×40 違径ソケット	1.000	個			TJA5240
合 計	3.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工② 労務費				単価表 (SJ5070)	
φ 50				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	10.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0041)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	10.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0117)
ポリエチレン管切断工 径50mm	5.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0118)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0057)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ビニル管	1.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0119)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工③ 材料費					単価表 (SJ5080)
φ 40 3回転					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	117.500	m			ZW10610040
PEP継手 φ 40×13 違径チズ	7.000	個			TJA5280
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 40	2.000	個			ZW10680040
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 40	1.000	個			ZW10640040
スリースバルブ φ 40	1.000	個			TJ0130
合 計	3.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工③ 労務費					単価表 (SJ5090)
φ 40					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径40mm	117.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0120)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	20.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0068)
ポリエチレン管切断工 径40mm	10.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0121)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0077)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工④ 材料費					単価表 (SJ5100)
φ 40 3回転					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	72.500	m			ZW10610040
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 40	2.000	個			ZW10680040
PEP継手 φ 40×13 違径チズ	6.000	個			TJA5280
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 40	1.000	個			ZW10640040
スリースバルブ φ 40	1.000	個			TJ0130
合 計	3.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工④ 労務費					単価表 (SJ5110)
φ 40					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径40mm	72.500	m			施工歩掛表 (DW000505-0120)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	18.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0068)
ポリエチレン管切断工 径40mm	9.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0121)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0077)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設撤去工				単価表 (SJ5030)	
φ 50～40 PEP 3回転				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工① 労務費					
φ 50	0.400	箇所			単価表 (SJ5050)
仮設工② 労務費					
φ 50	0.400	箇所			単価表 (SJ5070)
仮設工③ 労務費					
φ 40	0.400	箇所			単価表 (SJ5090)
仮設工④ 労務費					
φ 40	0.400	箇所			単価表 (SJ5110)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設給水工（撤去含む）					単価表 (SJ5150)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設給水工 材料費	1.000	箇所			単価表 (SJ5120)
仮設給水工 労務費	1.000	箇所			単価表 (SJ5130)
仮設給水撤去工	1.000	箇所			単価表 (SJ5140)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設給水工 材料費					単価表 (SJ5120)
					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 継手 50A×40A フッシク	1.000	個			TJ0170
SGP-PB 継手 50A×90° エルボ	1.000	個			TJA4090
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	2.000	m			ZW10610040
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	4.000	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	2.000	m			ZW10610020
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	38.000	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 40	3.000	個			ZW10640040
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 25	4.000	個			ZW10640025

仮設給水工 材料費					単価表 (SJ5120)
					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ボリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 20	2.000	個			ZW10640020
水道用ボリエチレン管金属継手 鋼管用おねじ付ソケット φ 13	38.000	個			ZW10640013
水道用ボリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 40	2.000	個			ZW10680040
水道用ボリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 25	4.000	個			ZW10680025
水道用ボリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 20	2.000	個			ZW10680020
水道用ボリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	38.000	個			ZW10680013
PEP継手 φ 40×13 違径チズ	1.000	個			TJA5280
水道用ボリエチレン管金属継手 径違いチズ φ 25× φ 13	2.000	個			ZW10672513

仮設給水工 材料費					単価表 (SJ5120)
					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 20× φ 13	1.000	個			ZW10672013
水道用ポリエチレン管金属継手 チース φ 13	19.000	個			ZW10660013
PEP継手 φ 25 ロングエルボ	2.000	個			TJA5340
PEP継手 φ 20 ロングエルボ	1.000	個			TJA5350
PEP継手 φ 13 ロングエルボ	19.000	個			TJA5360
SKXメーター用ソケット φ 40 PEP	1.000	個			TJ0180
スリースバルブ φ 40	1.000	個			TJ0130
スリースバルブ φ 25	2.000	個			TJ0140

仮設給水工 材料費					単価表 (SJ5120)
					3 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スリースバルブ φ 20	1.000	個			TJ0150
スリースバルブ φ 13	19.000	個			TJ0160
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	23.000	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 13	46.000	個			ZW10640013
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	46.000	個			ZW10680013
スリースバルブ φ 13	23.000	個			TJ0160
合 計	3.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設給水工 労務費					単価表 (SJ5130)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0057)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0077)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0078)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	3.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0079)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	57.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0080)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	46.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0080)
ホリチレン管据付工 径40mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0120)
ホリチレン管据付工 径25mm	4.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0065)

仮設給水工 労務費					単価表 (SJ5130)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径20mm	2.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0066)
ポリエチレン管据付工 径13mm	38.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0067)
ポリエチレン管据付工 径13mm	23.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0067)
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	10.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0068)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	20.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0069)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	10.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0070)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	190.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0071)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	161.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0071)

仮設給水工 労務費					単価表 (SJ5130)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管切断工 径40mm	5.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0121)
ポリエチレン管切断工 径25mm	10.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0072)
ポリエチレン管切断工 径20mm	5.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0073)
ポリエチレン管切断工 径13mm	95.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0074)
ポリエチレン管切断工 径13mm	92.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0074)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設給水撤去工					単価表 (SJ5140)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設給水工 労務費	0.400	箇所			単価表 (SJ5130)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

点字シート設置工					単価表 (SJ3380)
材工共					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
のり付き点字タイル 屋外用 300×300 合成ゴム製	10.000	枚			TJ0420
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0126)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0127)
レンタル管運搬費 往復	1.000	箇所			TJ0410
合 計	1.000	式			

技術管理費				単価表 (F999400001-01)	
				1 式	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0129)
合 計	1.000	式			