

工事番号	0 8 水 上 第 6 1 号	事 業 名			
路河川名	県道岩井高山停車場線	工 事 名	県道岩井高山停車場線無電柱化整備に伴う配水管布設替工事 仕様書		
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	高山市 上一之町 地内他		
事業概要			設 計 年 月 日		令和 8 年 7 月 1 日
	管路工				
	第 1 管路 管路延長 φ 75 HPPE L=37. 0m		施 工 方 法		請負
	第 2 管路 管路延長 φ 150 HPPE L=11. 3m		施 工 期 間		
	第 3 管路 管路延長 φ 100 HPPE L=34. 1m		起 工 年 月 日		令和 8 年 8 月 日
			竣 工 年 月 日		令和 9 年 3 月 1 9 日
			歩 掛 適 用 年 月		令和 8 年 7 月 1 日
			単 価 適 用 年 月		令和 8 年 7 月 1 日
起工理由	高山土木事務所発注 県道岩井高山停車場線無電柱化整備に伴う配水管布設替え工事 整理番号： 0 8 配水第 3 1 3 6 号				

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路工					
	1	式			
φ75HPPE(第1管路)					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
φ75 EF受口直管	7	本			TJA2030
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75 EFフランジ（片受）	2	個			TJA2410
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75 EF90° ベンド（片受）	2	個			TJA2130
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ75 EF45° ベンド（片受）	1	個			TJA2170

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 75 EF22 1/2° ベンド (両受)	2	個			TJA2750
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 75 EF22 1/2° ベンド (片受)	2	個			TJA2210
水道用ソトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1	個			ZW10480075
仕切弁 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
LSP型フランジ結合金具 φ 75 1セット 0.75Mbs	1	個			TJA4281
フランジパッキン φ 75	1	個			TJA4270
フランジB, N φ 50～100用	1	個			TJA4280
労務	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径75mm	37	m			施工歩掛表 (DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	17	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0002)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表 (DW000230-0003)
フランジ継手取外し工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0004)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	5	口			施工歩掛表 (DW000760-0005)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径75mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0006)
仕切弁管(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	37	m			単価表 (SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
	37	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 φ75					
ポリエチレン管	37	m			単価表 (SJ3040)
φ150HPPE(第2管路)					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
φ150 EF受口直管	2	本			TJA2010
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット					
φ150	1	個			ZW10400150
PE挿し口付ツブシ仕切弁					
φ150	1	個			TJA3260
仕切弁筐					
浅埋 φ50～400用	1	個			TJA3340

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 75 EFフランジ (片受)	1	個			TJA2410
フランジパッキン φ 75	1	個			TJA4270
フランジB, N φ 50～100用	1	個			TJA4280
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 150×100 EFチーズ (両受)	2	個			TJA2520
PCジョイント HP150*DI150	1	個			TJ0011
労務	1	式			
ポリエチレン管据付工 径150mm	11.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0012)
ポリエチレン管継手工 径150mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	7	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0013)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	1	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0014)
ポリエチレン管切断工					
径150mm	4	口			施工歩掛表 (DW000760-0015)
フランジ継手工					
径150mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0016)
フランジ継手取外し工					
径150mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0017)
ポリエチレン管継手工					
径150mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表 (DW000510-0018)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径150mm	1	口			施工歩掛表 (DW000705-0019)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径150mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0020)
仕切弁筐 (浅埋) 設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー設置工					
	11.300	m			単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	11.300	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ75					
ポリエチレン管					
	11.300	m			単価表(SJ3040)
φ100HPPE(第2管路分岐)					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100 EF90° ベンド (片受)					
	2	個			TJA2120
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100 EFフランジ (片受)					
	1	個			TJA2400
LSP型フランジ結合金具					
φ100 1セット 0.75Mbs					
	1	個			TJA4282

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
労務					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径100mm	2.600	m			施工歩掛表 (DW000505-0021)
ポリエチレン管撤去工					
径100mm	2.600	m			施工歩掛表 (DW000505-0022)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	5	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0023)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	1	口			施工歩掛表 (DW000760-0005)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0003)
フランジ継手取外し工					
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0024)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.600	m			単価表 (SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
	2.600	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ100					
ポリエチレン管					
	2.600	m			単価表(SJ3030)
φ100HPPE(第3管路)					
	1	式			
材料					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管					
φ100 EF受口直管					
	6	本			TJA2020
水道配水用ポリエチレン管 フレージント					
φ100					
	1	本			ZW10390100
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100 EF90° ベンド (片受)					
	2	個			TJA2120
水道配水用ポリエチレン管継手					
φ100 EF45° ベンド (片受)					
	1	個			TJA2160

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100 EF45° ベンド (両受)	1	個			TJA2700
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100×450H EFS ベンド (片受)	1	個			TJA2310
水道配水用ポリエチレン管継手 EFSケット φ 100	1	個			ZW10400100
PE挿し口付ツトシール仕切弁 φ 100	1	個			TJA3270
仕切弁筐 浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
PCジョイント HP100*DIPI00	1	個			TJ0012
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 100×75 F 付きEFチーズ (両受)	1	個			TJA2630
労務	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径100mm	34.100	m			施工歩掛表 (DW000505-0021)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	12	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0023)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	2	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0026)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表 (DW000510-0027)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	3	口			施工歩掛表 (DW000760-0028)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径100mm	1	口			施工歩掛表 (DW000705-0029)
仕切弁設置工（縦・横型）					
径100mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0030)
仕切弁筐（浅埋）設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表 (SJ0100)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー設置工					
	34.100	m			単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	34.100	m			単価表(SJ3020)
管明示テープ工 φ100					
ポリエチレン管	34.100	m			単価表(SJ3030)
排泥工(第1管路)					
	1	式			
材料					
	1	式			
SGP-PB 直管					
50A L=4.0	1	本			TJA4030
径違いフランジ					
φ75×50	1	個			TJA4252
フランジパッキン					
φ50	1	個			TJA4271

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ B, N					
φ 50～100用	1	個			TJA4280
SGP-PB 継手					
50A ニップル	1	個			TJA4150
SGP-PB 継手					
50A×90° エルボ	3	個			TJA4090
労務					
	1	式			
鋼管据付工 (人力)					
径50mm	1.200	m			施工歩掛表 (DW000305-0031)
小口径鋼管切断工 (人力)					
径50mm	2	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0032)
小口径鋼管ねじ切り工 (人力)					
径50mm	4	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0033)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径50mm	6	口			施工歩掛表 (DW000320-0034)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0035)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	1.200	m			単価表 (SJ3070)
ロケーティングワイヤー設置工					
	1.200	m			単価表 (SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	1.200	m			単価表 (SJ3020)
防蝕テープ工 50A					
	1.200	m			単価表 (SJ3100)
排泥工(第3管路)					
	1	式			
材料					
	1	式			
SGP-PB 直管					
80A L=4.0	1	本			TJA4020

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合フランジ					
φ 75	1	個			TJA4250
フランジパッキン					
φ 75	2	個			TJA4270
フランジB, N					
φ 50～100用	2	個			TJA4280
水道用ソケット仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1	個			ZW10480075
仕切弁					
浅埋 φ 50～400用	1	個			TJA3340
SGP-PB 継手					
80A×90° エルボ	4	個			TJA4080
労務					
	1	式			
鋼管据付工（人力）					
径80mm	2.500	m			施工歩掛表(DW000305-0037)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管切断工(人力)					
径80mm	4	箇所			施工歩掛表(DW000310-0038)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径80mm	6	箇所			施工歩掛表(DW000315-0039)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径80mm	9	口			施工歩掛表(DW000320-0040)
フランジ継手工					
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0035)
仕切弁設置工(縦・横型)					
径75mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁管(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	2.500	m			単価表(SJ3070)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.500	m			単価表(SJ3010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
	2.500	m			
防蝕テープ工 80A					単価表 (SJ3090)
	2.500	m			
給水工					
	1	式			
材料					
	1	式			
サドル分水栓 φ 75×13 HPPE					TJA5140
	1	個			
サドル分水栓 φ 75×25 HPPE					TJA5120
	1	個			
サドル分水栓 φ 100×13 HPPE					TJA5100
	3	個			
サドル分水栓 φ 100×50 HPPE					TJA5060
	1	個			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 13	11.200	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管)					
φ 25	2.300	m			ZW10610025
PEP継手					
φ 13 直結ソケット	4	個			TJA5220
PEP継手					
φ 25 直結ソケット	1	個			TJA5200
PEP継手					
φ 13 ロンク°エルボ°	4	個			TJA5360
PEP継手					
φ 25 ロンク°エルボ°	1	個			TJA5340
伸縮止水栓W弁					
φ 13	4	個			TJA5460
伸縮止水栓W弁					
φ 25	1	個			TJA5440

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
伸縮止水栓W弁 φ 50	1	個			TJA5420
SGP-PB 直管 50A L=4.0	1	本			TJA4030
SGP-PB 継手 50A×90° エルボ	2	個			TJA4090
GPシモク φ 50	1	個			TJA5370
PEP継手 φ 50 メネジソケット	1	個			TJA5290
労務	1	式			
ポリエチレン管据付工 径13mm	11.200	m			施工歩掛表(DW000505-0041)
ポリエチレン管据付工 径25mm	2.300	m			施工歩掛表(DW000505-0042)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径13mm、融着継手としない	8	口			施工歩掛表 (DW000510-0043)
ポリエチレン管継手工					
径25mm、融着継手としない	2	口			施工歩掛表 (DW000510-0044)
ポリエチレン管切断工					
径13mm	4	口			施工歩掛表 (DW000760-0045)
ポリエチレン管切断工					
径25mm	1	口			施工歩掛表 (DW000760-0046)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管	4	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0047)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0048)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0049)
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	4	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0050)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工					
筐のみ、呼び径 25mm	1	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0051)
止水栓取付工					
筐のみ、呼び径 50mm	1	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0052)
鋼管据付工 (人力)					
径50mm	1.700	m			施工歩掛表 (DW000305-0031)
小口径鋼管切断工(人力)					
径50mm	3	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0032)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径50mm	6	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0033)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径50mm	6	口			施工歩掛表 (DW000320-0034)
防蝕テープ工 50A					
	10.500	m			単価表 (SJ3100)
土工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路土工					
	1	式			
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
砂・砂質土	44	m3			施工歩掛表(DW010005-0053)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	0.400	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	2	m3			施工歩掛表(DW010010-0055)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	9	m3			施工歩掛表(DW010010-0055)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	26	m3			施工歩掛表(DW010010-0057)
埋戻し(施工パッケージ)					
現場制約あり、土砂、締固め有り	0.300	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
発生土運搬費					
8.7 km	15	m3			施工歩掛表(DW010030-0058)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					
大山土木 高山市前原町	18	m3			TJ0280
仮設工					
	1	式			
仮設配管1					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設配管1材料費					
	1	式			単価表 (SJ3220)
労務					
	1	式			
ポリエチレン管据付工					
径40mm	32.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0060)
ポリエチレン管撤去工					
径40mm	32.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0061)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0062)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径40mm	3	口			施工歩掛表 (DW000320-0063)
ねじ込み継手取外し工					
40A	3	口			単価表 (SJ2070)
ポリエチレン管継手工					
径40mm、融着継手としない	20	口			施工歩掛表 (DW000510-0064)
ポリエチレン管継手取外し工					
φ 40	20	口			単価表 (SJ2020)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	9	口			施工歩掛表 (DW000760-0065)
仮設配管2					
	1	式			
材料					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 フレキ管					
80A L=1.0m 90日	3	本			TJA6730
REPCS-G型 直管					
80A L=1m 90日	33	本			TJA6680
REPCS-G型 接続短管					
80A U×G、S×G以外 90日	1	本			TJA6800
REPCS-G型 エルボ°					
80A 90日	2	個			TJA6740
REPCS-G型 ハーフ°					
80A 90日	1	個			TJA6770
フランジ°パッキン					
φ75	1	個			TJA4270
フランジ°B, N					
φ50～100用	1	個			TJA4280
労務費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					
80A	36	m			単価表(SJ1050)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					
80A	10	口			単価表(SJ1100)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0003)
フランジ継手取外し工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表(DW000230-0004)
仮設配管3					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設配管3材料費					
	1	式			単価表(SJ3240)
労務					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径25mm	15.700	m			施工歩掛表(DW000505-0042)
ポリエチレン管撤去工					
径25mm	15.700	m			施工歩掛表(DW000505-0066)
サドル分水栓建込み工					
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管	1	箇所			施工歩掛表(DW010205-0067)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径25mm	3	口			施工歩掛表(DW000320-0068)
ねじ込み継手取外し工					
25A	3	口			単価表(SJ2080)
ポリエチレン管継手工					
径25mm、融着継手としない	15	口			施工歩掛表(DW000510-0044)
ポリエチレン管継手取外し工					
φ 25	15	口			単価表(SJ2030)
ポリエチレン管切断工					
径25mm	7	口			施工歩掛表(DW000760-0046)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設給水					
	1	式			
材料					
	1	式			
仮設給水（材料）					単価表(SJ3250)
	1	式			
仮設給水（材料SUS）					単価表(SJ3272)
	1	式			
労務					
	1	式			
仮設給水（労務）					単価表(SJ3262)
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B					施工歩掛表(WB010212-0074)
		人・日			
不断水工					
	1	式			
不断水工（ABS式）					
	1	式			
不断水工（ABS式）					
	1	式			
エアージャッキ式止水工法（Φ150DIP）					TJ0032
	1	箇所			
不断水工（割T字）					
	1	式			
材料					
	1	式			
ストップバルブ100材料費 DIP					TJ3235
	1	個			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不断水分岐 φ100					
DIP φ100×F75 F7.5	1	基			TJ3273
仕切弁篋					
浅埋 φ50～400用	2	個			TJA3340
水道用ソトシル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 75mm	1	個			ZW10480075
LSP型フランジ結合金具					
φ75 1セット 0.75Mbs	1	個			TJA4281
労務費					
	1	式			
ストップバルブ100施工費					
DIP	1	箇所			TJ3245
不断水分岐 φ100 施工費					
DIP φ100×F75 F7.5	1	基			TJ3274
防護コンクリート設置					
DIP φ100 ストップバルブ	1	式			単価表(SJ3210)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁設置工（縦・横型）					
径75mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
舗装工					
	1	式			
仮舗装					
	1	式			
県道歩道					
	1	式			
表層工・人力施工（歩道）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3	38	m2			施工歩掛表(DW010035-0075)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材	38	m2			施工歩掛表(DW010020-0079)
県道車道					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	8	m2			施工歩掛表(DW010035-0081)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 15 cm、粒度調整碎石 M-30	8	m2			施工歩掛表(DW010020-0082)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 230 mm、2層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	5	m2			施工P単価表(CB410030-0005)
市道車道					
	1	式			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 170 mm、1層施工、再生クラッシュラン RC-40、全ての費用	1.300	m2			施工P単価表(CB410030-0006)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	1.300	m2			施工歩掛表(DW010020-0083)
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	1.300	m2			施工歩掛表(DW010035-0084)
本復旧					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
県道歩道					
	1	式			
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生細粒度アスコン(13)、プライムコート PK-3、全ての費用	38	m2			施工P単価表(CB410261-0007)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、RC-30 再生材	38	m2			施工歩掛表(DW010020-0079)
県道車道					
	1	式			
表層工・人力施工（車道・路肩）					
仕上り厚 5cm、有、プライムコート（車道・路肩）、砂散布計上なし	8	m2			単価表(SJ3161)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 100 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	8	m2			施工P単価表(CB410040-0008)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生瀝青安定処理材（40）、1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、プライムコート PK-3、全ての費用	8	m2			施工P単価表(CB410040-0009)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 23 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	5	m2			施工P単価表(CB410030-0010)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
市道車道					
	1	式			
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 170 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	13	m2			施工P単価表 (CB410030-0006)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	13	m2			施工歩掛表 (DW010020-0083)
撤去工					
	1	式			
舗装版撤去					
	1	式			
既設アスファルト					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	110	m			施工P単価表 (CB430510-0011)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	100	m2			施工歩掛表 (DW010015-0085)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
2.9 km	8	m3			施工歩掛表(DW010030-0086)
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	18.100	t			ZC29920004
既設コンクリート版					
	1	式			
舗装版破碎(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用	40	m2			施工P単価表(CB430310-0012)
無筋コンクリート塊運搬費					
2.9 km	4	m3			施工歩掛表(DW010030-0087)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	9.100	t			ZC29920002
管類発生材撤去					
	1	式			
管類（金属くず）					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鑄鉄管撤去工					
径75mm以下	37	m			施工歩掛表 (DW000210-0088)
鑄鉄管撤去工					
径150mm	11.300	m			施工歩掛表 (DW000210-0089)
鋼管撤去工 (人力)					
径40mm	2	m			施工歩掛表 (DW000305-0090)
鋼管撤去工 (人力)					
径50mm	2.200	m			施工歩掛表 (DW000305-0091)
鑄鉄管切断					
エンジンカッター、径75mm	13	口			施工歩掛表 (DW000705-0092)
鑄鉄管切断					
エンジンカッター、径150mm	4	口			施工歩掛表 (DW000705-0019)
仕切弁撤去工 (縦・横型)					
径100mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0093)
仕切弁撤去工 (縦・横型)					
径50mm	1	基			施工歩掛表 (DW000815-0094)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間有り、5.0km以下	0.700	t			施工P単価表(CB010410-0013)
管類 (廃プラ)					
	1	式			
ポリエチレン管撤去管切断工					
径13mm	5	口			施工歩掛表(DW000760-0095)
ポリエチレン管撤去管切断工					
径25mm	2	口			施工歩掛表(DW000760-0096)
ポリエチレン管撤去工					
径13mm	11.200	m			施工歩掛表(DW000505-0069)
ポリエチレン管撤去工					
径25mm	2.300	m			施工歩掛表(DW000505-0066)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間有り、3.0km以下	0.100	t			施工P単価表(CB010410-0014)
プラ処分費 (高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場	0.100	m3			ZC34050001

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表(DW000505-0001)		
径75mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0002)	
径75mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0003)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0004)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表(DW000760-0005)	
径75mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表(DW000815-0006)	
径75mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表(DW000845-0007)	
円形、1号 250mm、設置				10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表(DW000850-0008)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表(DW000850-0009)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示シート工			施工歩掛表 (DW000285-0010)		
			100	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表(DW000515-0011)	
φ 75				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチレン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0012)	
径150mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0013)	
径150mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0014)	
径75mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表(DW000760-0015)	
径150mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0016)	
径150mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0017)	
径150mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0018)	
径150mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鉄管切断			施工歩掛表 (DW000705-0019)		
エンジンカッター、径150mm			1	口	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ 150		日			ZW83510150
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0020)	
径150mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表(DW000505-0021)		
径100mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0022)		
径100mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0023)	
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0024)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表(DW000515-0025)	
φ 100				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0026)	
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0027)	
径100mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0028)	
径100mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鑄鐵管切斷	施工步掛表 (DW000705-0029)
-------	-----------------------

エンジンカッター、径100mm	1	口	当り
-----------------	---	---	----

施工步掛表 (DW000705-0029)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ 100		日			ZW83510100
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	1. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0030)	
径100mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表(DW000305-0031)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0032)	
径50mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0033)	
径50mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0034)	
径50mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0035)	
径65mm以下、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工				施工歩掛表 (DW000280-0036)	
径 75*4000				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表(DW000305-0037)	
径80mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0038)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0039)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0040)	
径80mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管据付工			施工歩掛表(DW000505-0041)		
径13mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0042)		
径25mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0043)	
径13mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0044)	
径25mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表(DW000760-0045)	
径13mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表(DW000760-0046)	
径25mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表(DW010205-0047)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表(DW010205-0048)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

サドル分水栓建込み工					施工歩掛表(DW010205-0049)
本管呼び径 100mm、給水管呼び径 50mm、ポリエチレン管					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工					施工歩掛表 (DW010215-0050)
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表(DW010215-0051)	
筐のみ、呼び径 25mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表(DW010215-0052)	
筐のみ、呼び径 50mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表(DW010005-0053)	
砂・砂質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0054)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0054)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料					
排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0055)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0054)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0056)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0056)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0057)	
流用土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0054)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0056)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0058)	
8.7 km				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0059)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0059)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ホリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0060)		
径40mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホ°リェチレン管撤去工				施工歩掛表(DW000505-0061)	
径40mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表(DW010205-0062)	
本管呼び径 75mm、給水管呼び径 40mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0063)	
径40mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0064)	
径40mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表(DW000760-0065)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0066)		
径25mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表(DW010205-0067)	
本管呼び径 150mm、給水管呼び径 25mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0068)	
径25mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0069)		
径13mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0070)		
径50mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管撤去工				施工歩掛表(DW000505-0071)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表(DW000510-0072)	
径50mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0073)	
径13mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0074)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

表層工・人力施工（歩道）				施工歩掛表(DW010035-0075)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、 N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	9.680	t			施工歩掛表(DC043105-0076)
アスファルト乳剤					
プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（歩道）			施工歩掛表(DW010035-0075)		
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（歩道）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、 N4以下、締め固め後密度 2200kg/m3			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表(DC043105-0076)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	1.000	t			ZC2135M13T
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

振動ローラ運転				施工歩掛表 (KW030100-0077)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0078)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0079)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、R C - 30 再生材			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
再生碎石 (R C)					
R C - 3 0	12.700	m3			ZC12160030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0080)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0080)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					施工歩掛表(DW010035-0081)
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表(DC043105-0076)
アスファルト乳剤					
プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表(DW010035-0081)	
仕上り厚 4cm、有、プライムコート（車道・路肩）、再生密粒度アスコン(13)、砂散布計上 なし、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0082)		
上層路盤、施工厚= 15 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	19.050	m3			ZC12140030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0080)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0083)		
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	12.700	m3			ZC12140030
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0080)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表(DW010035-0084)	
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	10.058	t			施工歩掛表(DC043105-0076)
振動ローラ運転		日			施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表(DW010035-0084)		
仕上り厚 4cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	1.000	m2	当り			

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表(DW010015-0085)	
0cm超え10cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0054)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表(DW010030-0086)	
2.9 km				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表(KW030200-0059)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0087)	
2.9 km				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0059)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

鑄鉄管撤去工				施工歩掛表 (DW000210-0088)	
径75mm以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鑄鉄管撤去工				施工歩掛表 (DW000210-0089)	
径150mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管撤去工（人力）				施工歩掛表(DW000305-0090)	
径40mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管撤去工（人力）				施工歩掛表(DW000305-0091)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鑄鉄管切断			施工歩掛表 (DW000705-0092)		
エンジンカッター、径75mm			1 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
エンジンカッター φ75		日			ZW83510075
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁撤去工（縦・横型）				施工歩掛表(DW000815-0093)	
径100mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

仕切弁撤去工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0094)	
径50mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表(DW000760-0095)	
径13mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管撤去管切断工				施工歩掛表(DW000760-0096)	
径25mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仮設材等積込み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0097)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	1.000	t			施工歩掛表(WB010040-0098)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積み取り(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0098)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

通水試験工			施工歩掛表 (DW001405-0099)		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工			単価表(SJ0100)		
Φ50～400			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0007)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0008)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表(SJ3010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0010)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ75				単価表(SJ3040)	
ポリエチレン管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工（ポリエチレン管）					
φ75	100.000	m			施工歩掛表(DW000515-0011)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ 100					単価表 (SJ3030)
ポリエチレン管					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管)					
φ 100	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0025)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 80A以下					単価表(SJ3070)
鋼管					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 75*4000	100.000	m			施工歩掛表(DW000280-0036)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 50A					単価表(SJ3100)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	616.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 80A					単価表(SJ3090)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	902.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設配管1材料費					単価表 (SJ3220)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 75×40 HPPE	1. 000	個			TJA5110
PEP継手 φ 40 メネジソケット	1. 000	個			TJA5300
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 40	5. 000	個			ZW10680040
PEP継手 φ 40 オネジソケット	2. 000	個			TJA5301
スリースハーフ φ 40	1. 000	個			TJ0040
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 40	32. 300	m			ZW10610040
合 計	3. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

ねじ込み継手取外し工					単価表(SJ2070)
40A					10口当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径40mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000320-0063)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表(SJ2020)
φ 40					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径40mm、融着継手としない	4. 000	口			施工歩掛表(DW000510-0064)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表(SJ1050)
80A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表(SJ1100)
80A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仮設配管3材料費					単価表(SJ3240)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 150×25 HPPE	1.000	個			TJA5030
PEP継手 φ 25 メネジソケット	1.000	個			TJA5310
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 25	4.000	個			ZW10680025
PEP継手 φ 25 オネジソケット	1.000	個			TJA5311
スリースハーフ φ 25	1.000	個			TJ0042
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 25	15.700	m			ZW10610025
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ねじ込み継手取外し工					単価表(SJ2080)
25A					10口当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000320-0068)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表(SJ2030)
φ 25					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	4. 000	口			施工歩掛表(DW000510-0044)
合 計	10. 000	口			
単位当り	1. 000	口	当り		

仮設給水（材料）					単価表(SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 40×13 違径チース	1.000	個			TJA5280
PEP継手 φ 40×25 違径チース	1.000	個			TJA5260
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 25× φ 13	1.000	個			ZW10672513
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 13	11.000	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 25	1.100	m			ZW10610025
水道用ポリエチレン管軟質（1種二層管） φ 50	1.100	m			ZW10610050
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いソケット φ 25× φ 13	2.000	個			ZW10632513
PEP継手 φ 50 メネジソケット	1.000	個			TJA5290

仮設給水（材料）					単価表(SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
PEP継手 φ 13 オネジソケット	22. 000	個			TJA5331
PEP継手 φ 25 オネジソケット	3. 000	個			TJA5311
PEP継手 φ 50 オネジソケット	2. 000	個			TJA5291
水道用ホリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	18. 000	個			ZW10680013
水道用ホリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 25	3. 000	個			ZW10680025
水道用ホリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 50	3. 000	個			ZW10680050
水道用ホリエチレン管金属継手 チーズ φ 13	4. 000	個			ZW10660013
水道用ホリエチレン管金属継手 チーズ φ 25	1. 000	個			ZW10660025

仮設給水（材料）					単価表(SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 チース φ 50	1. 000	個			ZW10660050
スリースハーフ φ 13	10. 000	個			TJ0043
スリースハーフ φ 25	1. 000	個			TJ0042
スリースハーフ φ 50	1. 000	個			TJ0044
PEP継手 φ 13 ロングエルボ	4. 000	個			TJA5360
PEP継手 φ 25 ロングエルボ	1. 000	個			TJA5340
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 13	4. 000	個			ZW10650013
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 25	1. 000	個			ZW10650025

仮設給水（材料）					単価表(SJ3250)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 メータ用ソケット φ 50	1. 000	個			ZW10650050
合 計	3. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

仮設給水（材料SUS）					単価表(SJ3272)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 チーズ					
80A 90日	1.000	個			TJA6750
REPCS-G型 取出し短管					
80A 90日	2.000	本			TJA6780
REPCS-G型 エルボ					
80A 90日	1.000	個			TJA6740
REPCS-G型 接続短管					
80A U×G、S×G以外 90日	1.000	本			TJA6800
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設給水（労務）					単価表(SJ3262)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径13mm	11.000	m			施工歩掛表(DW000505-0041)
ポリエチレン管撤去工 径13mm	11.000	m			施工歩掛表(DW000505-0069)
ポリエチレン管据付工 径25mm	1.100	m			施工歩掛表(DW000505-0042)
ポリエチレン管撤去工 径25mm	1.100	m			施工歩掛表(DW000505-0066)
ポリエチレン管据付工 径50mm	1.100	m			施工歩掛表(DW000505-0070)
ポリエチレン管撤去工 径50mm	1.100	m			施工歩掛表(DW000505-0071)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	78.000	口			施工歩掛表(DW000510-0043)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 13	78.000	口			単価表(SJ2050)

仮設給水（労務）					単価表(SJ3262)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	14. 000	口			施工歩掛表(DW000510-0044)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 25	14. 000	口			単価表(SJ2030)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	12. 000	口			施工歩掛表(DW000510-0072)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 50	12. 000	口			単価表(SJ2010)
ポリエチレン管切断工 径13mm	24. 000	口			施工歩掛表(DW000760-0045)
ポリエチレン管切断工 径25mm	3. 000	口			施工歩掛表(DW000760-0046)
ポリエチレン管切断工 径50mm	3. 000	口			施工歩掛表(DW000760-0065)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	28. 000	口			施工歩掛表(DW000320-0073)

仮設給水（労務）					単価表(SJ3262)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000320-0068)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	4.000	口			施工歩掛表(DW000320-0034)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 80A	2.000	口			単価表(SJ1100)
取出短管設置・撤去工（レンタル管） 80A	2.000	基			単価表(SJ1150)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表(SJ2050)
φ13					10口当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表(DW000510-0043)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表(SJ2010)
φ50					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表(DW000510-0072)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

取出短管設置・撤去工（レンタル管） 80A					単価表(SJ1150) 10基当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

防護コンクリート設置					単価表(SJ3210)
DIPφ100 ストップバルブ					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運搬	0.390	m3			施工P単価表(CB240010-0003)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	2.100	m2			施工P単価表(CB240210-0004)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）					単価表(SJ3161)
仕上り厚 5cm, 有, プライムコート（車道・路肩）, 砂散布計上なし					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ポリマー改質アスファルトⅢ型-W 密 粒 度アスコン(20F)	12.573	t			ZC21200003
アスファルト乳剤 プライムコート PK-3号		リットル			ZC21330003
振動ローラ運転		日			施工歩掛表(KW030100-0077)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表(KW030150-0078)
諸雑費	1.000	式			X981036

表層工・人力施工（車道・路肩）					単価表(SJ3161)
仕上り厚 5cm, 有, プライムコート（車道・路肩）, 砂散布計上なし					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

運搬費					単価表 (F999100001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0097)
合 計	1.000	式			

技術管理費				単価表 (F999400001-01)	
				1 式	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0099)
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額					単価表 (F999900001-01)	
1 式						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
金属くず	0.700	t			TJ9011	
合 計	1.000	式				