

工事番号	08財契第A 104号 08市建第 11号	事 業 名	火葬場アクセス道路インフラ整備事業		
路河川名	市道西洞宗猷寺 2 号線	工 事 名	市道西洞宗猷寺 2 号線道路改良工事 仕様書		
年 度	令和 8 年度	施工箇所	高山市 西洞町他地内		
事業概要	施工延長 L=300.0m (NO.0～NO.15)		設 計 年 月 日	令 和 8 年 7 月 13 日	
	土工 一式		施 工 方 法		
	擁壁工	ブロック積工 A=215m2			
	排水構造物工 側溝工 (CD側溝) L=423m		施 工 期 間		
	集水柵工 N=10基				
	舗装工	再生密粒度As13F t=4cm A=1008m2	工 事 開 始 期 限 日	令 和 8 年 9 月 28 日	
	区画線工 一式		工 事 完 了 期 限 日	令 和 9 年 12 月 17 日	
	付属施設工 一式				
	構造物撤去工 一式		歩 掛 適 用 年 月		
	仮設工	迂回路構築 一式			
			単 価 適 用 年 月		

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:令和8年度					工種区分：道路改良工事
道路改良 (NO.0～NO.7)					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
路床盛土工					
	1	式			
路床盛土(施工パッケージ)					
2.5m未満	4	m3			施工P単価表(CB210520-0001)
作業土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	100	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	30	m3			施工P単価表(CB210410-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工					
	1	式			
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、9.0km以下	70	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
残土処分費					
ひだ改良土センター ほぐし土	80	m3			TJ0500
擁壁工					
	1	式			
重力式擁壁工					
	1	式			
重力式擁壁(施工パッケージ)					
1mを超え2m未満、18-8-40高炉W/C $\leq$ 60、碎石無、均質有、特殊養生(練炭・ジェットヒータ)、小型直割増無	4	m3			施工P単価表(CB226320-0005)
張コンクリート復旧					
	1	式			単価表(SJ0120)
排水構造物工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝工					
	1	式			
CD側溝					
B300H300(1)	226	m			単価表(SJ0010)
CD側溝					
B300H400	8	m			単価表(SJ0040)
CD横断側溝					
B300H300	13	m			単価表(SJ0050)
モルタル調整					
水路敷高	1	式			単価表(SJ0060)
埋戻コンクリート					
18-8-25BB	5	m3			単価表(SJ0070)
集水桝工					
	1	式			
現場打集水桝(1)-1型					
B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0080)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打集水桝(1)-2型 B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0090)
現場打集水桝(1)-3型 B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0100)
現場打集水桝(1)-4型 B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0110)
舗装工	1	式			
舗装復旧工	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(12F)、グラニュール RC-2、全ての費用	155	m2			施工P単価表(CB410260-0014)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	155	m2			施工P単価表(CB410040-0015)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 270 mm、2層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	154	m2			施工P単価表(CB410030-0016)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・ 低振動対策しない	34	m3			施工歩掛表(DC073005-0004)
構造物とりこわし工〔標準〕 鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・ 低振動対策しない	5	m3			施工歩掛表(DC073005-0005)
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	260	m			施工P単価表(CB430510-0017)
舗装版切断(施工パッケージ) コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	17	m			施工P単価表(CB430510-0018)
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ) 全ての費用	160	m2			施工P単価表(CB210720-0019)
運搬処理工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、 DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	34	m3			施工P単価表(CB227010-0020)
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、 DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	5	m3			施工P単価表(CB227010-0021)
殻運搬(施工パッケージ) 舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版 厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	6	m3			施工P単価表(CB227010-0022)
処分費 (高山市松之木町) コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	79.200	t			ZC29920002
処分費 (高山市松之木町) コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	12.050	t			ZC29920001
処分費 (高山市松之木町) アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	14.810	t			ZC29920004
雑工 木くず処理工	1	式			
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採					
除根、10cm未満	5	本			施工歩掛表 (DC000310-0006)
立木伐採					
集積、10cm未満	5	本			施工歩掛表 (DC000310-0009)
ダンプトラック運転費					
		時間			施工歩掛表 (KC010400-0010)
木くず等処理費（高山市松倉町）					
木株	0.500	t			ZC37150002
雨水排水管取付工					
	1	式			
雨水排水管設置工					
Φ50	3	箇所			単価表 (SJ0410)
雨水排水管設置工					
Φ75	5	箇所			単価表 (SJ0420)
雨水排水管設置工					
Φ100	4	箇所			単価表 (SJ0430)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
雨水排水管設置工 Φ200					
	2	箇所			単価表(SJ0440)
標識移設工					
	1	式			
標識板撤去工[警戒・規制・指示・路線番号標識](市場単価) 2基以下、通常(6時～20時)、時間制限なし					
	1	基			施工歩掛表(WB812210-0012)
標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価) 2基以下、規制標識、通常(6時～20時)、時間制限なし					
	1	基			施工歩掛表(WB812150-0013)
擦り付け工					
	1	式			
民地擦り付け工					
	1	式			単価表(SJ0560)
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
敷鉄板敷設工					
	1	式			
敷鉄板設置撤去工					
	1	式			単価表(SJ0530)
道路改良（迂回路構築）					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			
掘削（施工パッケージ）					
土砂、上記以外（小規模）、標準	40	m3			施工P単価表（CB210100-0028）
路体盛土工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土（施工パッケージ） 2.5m以上4.0m未満	450	m3			施工P単価表（CB210510-0029）
流用土運搬工	460	m3			単価表（SJ0510）
整地（施工パッケージ） 敷均し（ルース）、10,000m3未満、障害無し	50	m3			施工P単価表（CB210610-0032）
クラッシャーラン C-40	50	m3			ZC12130040
流用土処理工	440	m3			単価表（SJ0520）
法面整形工	1	式			
法面整形（施工パッケージ） 切土部、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	70	m2			施工P単価表（CB220010-0034）
法面整形（施工パッケージ） 盛土部、法面締固め有り、無し、埴質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	150	m2			施工P単価表（CB220010-0035）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土留工					
	1	式			
大型土のう工					
製作、流用土、耐候性大型土のう 丸型 短期仮設（1年）対応	82	袋			施工歩掛表 (WB252730-0018)
大型土のう積込運搬工					
	1	式			単価表 (SJ0540)
大型土のう工					
設置（再設置含む）、6m以下、-3m以上2m以下	82	袋			施工歩掛表 (WB252730-0020)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運搬費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
02:令和9年度					工種区分：道路改良工事
道路改良 (NO.7～NO.15)					
	1	式			
道路土工 (1次施工)					
	1	式			
掘削工					
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オフソット、押土無し、障害無し、 5,000m3未満	550	m3			施工P単価表(CB210100-0037)
盛土工					
	1	式			
路体 (築堤) 盛土(施工パッケージ)					
2.5m未満	40	m3			施工P単価表(CB210510-0038)
路床盛土(施工パッケージ)					
2.5m以上4.0m未満	260	m3			施工P単価表(CB210520-0039)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
盛土材					
締固め後	300	m3			ZC12310000
作業土工	1	式			
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	10	m3			施工P単価表(CB210410-0003)
残土処理工	1	式			
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、9.0km以下	540	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
残土処分費					
ひだ改良土センター ほぐし土	650	m3			TJ0500
法面整形工	1	式			
法面整形(施工パッケージ)					
盛土部、法面締固め有り、無し、粘質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	60	m2			施工P単価表(CB220010-0035)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路土工（2次施工）					
	1	式			
掘削工					
	1	式			
掘削（施工パッケージ） 土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、 5,000m3未満	190	m3			施工P単価表（CB210100-0037）
盛土工					
	1	式			
路体（築堤）盛土（施工パッケージ） 2.5m未満	50	m3			施工P単価表（CB210510-0038）
路床盛土（施工パッケージ） 2.5m未満	70	m3			施工P単価表（CB210520-0001）
路肩盛土 2.5m未満	5	m3			施工P単価表（CB210510-0040）
盛土材 締固め後	130	m3			ZC12310000

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し	120	m3			施工P単価表(CB210030-0041)
埋戻し(施工パッケージ)					
最大埋戻幅1m未満	80	m3			施工P単価表(CB210410-0042)
残土処理工					
	1	式			
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、9.0km以下	220	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
残土処分費					
ひだ改良土センター ほぐし土	270	m3			TJ0500
法面整形工					
	1	式			
法面整形(施工パッケージ)					
盛土部、法面締固め有り、無し、粘質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	30	m2			施工P単価表(CB220010-0035)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
法面工					
	1	式			
植生工					
	1	式			
機械播種施工植生工（市場単価）					
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし	80	m2			施工歩掛表(WB810830-0022)
擁壁工					
	1	式			
コンクリートブロック積工（A）					
	1	式			
コンクリートブロック積工〔標準〕					
練積・粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏 込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8- 25PR、W/C=60%以下、無・早間	156	m2			施工歩掛表(DC073605-0023)
胴込・裏込材（碎石）（施工パッケージ）					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生碎石 RC-40	47	m3			施工P単価表(CB226120-0043)
天端工（A）					
1:0.5	45	m			単価表(SJ0210)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎工 (A)					
1:0.5	45	m			単価表 (SJ0220)
コンクリートブロック積工 (B)					
	1	式			
コンクリートブロック積工 [標単]					
練積、粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8- 25PR W/C=60%以下 無・早間	59	m2			施工歩掛表 (DC073605-0025)
胴込・裏込材 (碎石) (施工パッケージ)					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生碎石 RC-40	9	m3			施工P単価表 (CB226120-0043)
天端工 (B)					
1:0.4	49	m			単価表 (SJ0230)
基礎工 (B)					
1:0.4	48	m			単価表 (SJ0240)
排水構造物工					
	1	式			
側溝工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
CD側溝					
B300H300(2)	166	m			単価表(SJ0250)
CD横断側溝					
B300H300	10	m			単価表(SJ0050)
取付現場打水路					
	1	箇所			単価表(SJ0260)
管渠工					
台付管Φ200	1	m			単価表(SJ0270)
埋戻コンクリート					
18-8-25BB	8	m3			単価表(SJ0070)
集水桝工					
	1	式			
現場打集水桝(1)-5型					
B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0280)
現場打集水桝(1)-6型					
B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0290)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打集水桝(1)-7型 B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0300)
現場打集水桝(1)-8型 B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0310)
現場打集水桝(1)-9型 B500L500H600	1	箇所			単価表(SJ0320)
現場打集水桝(2)型 B400L600H500	1	箇所			単価表(SJ0330)
舗装工(1次施工)	1	式			
車道舗装工	1	式			
上層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 70 mm、1層 施工、全ての費用	654	m2			施工P単価表(CB410040-0049)
下層路盤(車道・路肩部)(施工パッケージ) 全仕上り厚 110 mm、1層施工、再生クラッ シャーラン RC-30、全ての費用	654	m2			施工P単価表(CB410030-0050)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 190 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	654	m2			施工P単価表(CB410030-0051)
舗装工（2次施工）					
	1	式			
車道舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	793	m2			施工P単価表(CB410260-0052)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 70 mm、1層施工、全ての費用	154	m2			施工P単価表(CB410040-0049)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 110 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-30、全ての費用	169	m2			施工P単価表(CB410030-0050)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 190 mm、1層施工、再生クラッシャーラン RC-40、全ての費用	169	m2			施工P単価表(CB410030-0051)
路肩舗装工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(12F)、グラニュー糖 PK-2、全ての費用	60	m2			施工P単価表(CB410260-0014)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
再生碎石 RC-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	60	m2			施工P単価表(CB410040-0053)
縁石工					
	1	式			
アスカーブ（施工パッケージ）					
215cm2以上235cm2未満、細粒度アスコン(13)、全ての費用	94	m			施工P単価表(CB410330-0054)
区画線工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
区画線設置（ペイント式）〔標単〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間	310	m			施工歩掛表(DC072210-0026)
防護柵工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路側防護柵工					
	1	式			
ガードパイプ設置工（市場単価） コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、ダークブ ラウン、20m 以上100m 未満、通常（6時～ 20時） 時間制限なし、直線部	96	m			施工歩掛表 (WB810600-0027)
ガードパイプ基礎 BC-800型 (1)	46	m			単価表 (SJ0340)
ガードパイプ基礎 BC-800型 (2)	50	m			単価表 (SJ0350)
構造物撤去工	1	式			
構造物取壊し工	1	式			
構造物とりこわし工 [標準] 無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・ 低振動対策しない	22	m3			施工歩掛表 (DC073005-0004)
構造物とりこわし工 [標準] 鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・ 低振動対策しない	5	m3			施工歩掛表 (DC073005-0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、 15cm以下、積込有り、全ての費用	600	m2			施工P単価表(CB430310-0055)
運搬処理工					
	1	式			
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、 DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	22	m3			施工P単価表(CB227010-0020)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、 DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	5	m3			施工P単価表(CB227010-0021)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版 厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	26	m3			施工P単価表(CB227010-0022)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	51.230	t			ZC29920002
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	12.330	t			ZC29920001
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	60.870	t			ZC29920004

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
擦り付け工					
	1	式			
擦り付け工 NO. 15～NO. 15+3. 0					
	1	式			単価表 (SJ0570)
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
道路改良（迂回路撤去）					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オープンカット、押土無し、障害無し、 5,000m3未満	490	m3			施工P単価表(CB210100-0037)
残土処理工					
	1	式			
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区 間有り、9.0km以下	490	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
残土処分費					
ひだ改良土センター ほぐし土	590	m3			TJ0500
土留撤去工					
	1	式			
大型土のう工					
撤去、6m以下、-3m以上2m以下	82	袋			施工歩掛表(WB252730-0030)
大型土のう袋運搬処分工					
	82	袋			単価表(SJ0550)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区 間有り、9.0km以下	90	m3			施工P単価表(CB210110-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					
ひだ改良土センター ほぐし土	110	m3			TJ0500
直接工事費計	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）	1	式			施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
共通仮設費計	1	式			
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0001)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0002)	
車道用３種， Ｊ Ｉ Ｓ Ａ ５ ３ ７ ２、 ３ ６ ２ × ５ ０ ０ × ９ ０ 、 設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道 2 5 0 362× 90×500mm	10.000	枚			ZC14830250
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕				施工歩掛表 (DC073725-0003)	
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0004)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]					
機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0005)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[鉄筋構造物]					
機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0006)		
除根、10cm未満			100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0007)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC016600-0007)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919504-0008)
掴み装置機械損料 開口幅 1, 7 0 0 ~ 2, 0 0 0 mm 爪幅 4 0 0 ~ 7 5 0 mm		時間			MC022200
合 計	1. 000	時間			
単位当り	1. 000	時間	当り		

バックホウ機械損料					施工歩掛表 (KC919504-0008)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0009)		
集積、10cm未満			100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0007)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC010400-0010)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0011)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010201
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KC919514-0011)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001860
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

標識板撤去工〔警戒・規制・指示・路線番号標識〕(市場単価)					施工歩掛表 (WB812210-0012)
2基以下、通常（6時～20時）、時間制限なし					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
標識板撤去工〔警戒・規制・指示・路線番号標識〕(市場単価) 警戒・規制・指示・路線番号標識	1.000	基			Q00160110100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

標識板設置工[警戒・規制・指示・路線](市場単価)					施工歩掛表(WB812150-0013)
2基以下、規制標識、通常(6時～20時)、時間制限なし					1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
標識板設置(市場単価)					
警戒・規制・指示・路線	1.000	基			Q00160050100
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

溶接金網敷設				施工歩掛表 (DF210520-0014)	
				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
溶接金網					
CD6 100×100 (mm)	115.000	m2			ZC21720000
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表 (WB253610-0015)	
設置				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0016)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0016)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対無/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59131060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

敷鉄板設置撤去工				施工歩掛表 (WB253610-0017)	
撤去				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0016)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0018)	
製作、流用土、耐候性大型土のう 丸型 短期仮設（1年）対応				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
耐候性大型土のう 丸型 短期仮設（1年）対応	10.000	袋			ZC006084001
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0019)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0019)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59122035
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0020)	
設置（再設置含む）、6m以下、-3m以上2m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0021)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0021)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t		供用日			ZC59121060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

機械播種施工植生工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810830-0022)	
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
種子散布工 （市場単価）	1.000	m2			Q00164360100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0023)	
練積、粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB				1	m2
W/C=60%以下、無・昼間				当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工					
時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m2			Q00104010100
間知ブロック					
粗面型 岐阜県リサイクル認定製品	1.000	m2			ZC14610005
胴込・裏込コンクリート					
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.410	m3			施工歩掛表 (DC400110-0024)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0024)	
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉) 18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0025)	
練積、粗面型 岐阜県リサイクル認定製品、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB				1	m2
W/C=60%以下、無・昼間				当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工					
時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m2			Q00104010100
間知ブロック					
粗面型 岐阜県リサイクル認定製品	1.000	m2			ZC14610005
胴込・裏込コンクリート					
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.360	m3			施工歩掛表 (DC400110-0024)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0026)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガードパイプ設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810600-0027)	
コンクリート建込、塗装品、Gp-Cp-2B、ダークブラウン、20m 以上100m 未満、通常（6時～20時）				1	m 当り
、時間制限なし、直線部					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガードパイプ設置工（市場単価）					
コンクリート建込 塗装品Gp-Cp-2B	1.000	m			Q00156010800
防護柵材料加算額					
各種	1.000	m			ZNX91785
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0028)	
製作・設置、流用土、耐候性大型土のう 丸型 短期仮設（1年）対応、5m以下、-3m以上2m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
耐候性大型土のう 丸型 短期仮設（1年）対応	10.000	袋			ZC006084001
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0029)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0029)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59122035
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0030)	
撤去、6m以下、-3m以上2m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0031)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0031)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力 2.9t		供用日			ZC59121060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0032)	
積み込み				100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表 (KC110850-0033)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110850-0033)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表 (KC919582-0034)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料					施工歩掛表 (KC919582-0034)
					1 供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0035)	
運搬				100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0036)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC015600-0036)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0037)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KC919514-0037)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

仮設材等積込み取卸し					施工歩掛表 (WB010030-0038)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	9.110	t			施工歩掛表 (WB010040-0039)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表 (WB010040-0039)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0040)	
運搬重量= 9.11 t				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

張コンクリート復旧			単価表 (SJ0120)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運 基礎碎石(施工パッケージ)	0.400	m3			施工P単価表 (CB240010-0006)
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	4.000	m2			施工P単価表 (CB221110-0007)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

CD側溝			単価表 (SJ0010)		
B300H300 (1)			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、CD側溝 (T-25)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
B300H300	5.000	本			TJ0010
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	0.530	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
コンクリート蓋設置工					
PC4-250	17.500	枚			単価表 (SJ0020)
グレーチング蓋設置工					
PU250用	2.500	枚			単価表 (SJ0030)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

コンクリート蓋設置工			単価表 (SJ0020)		
PC4-250			10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（ＣＯ製）〔標単〕 車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、３６ ２×５００×９０、設置、無・昼間	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0002)
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

グレーチング蓋設置工			単価表 (SJ0030)		
PU250用			10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製） [標準]					
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、設置、鋼製 40kg/枚以下、無・	10.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0003)
鋼製グレーチング蓋 (T-25)					
PU250用 普通目 開閉式	10.000	枚			TJ0020
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

CD側溝			単価表 (SJ0040)		
B300H400			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、CD側溝 (T-25)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
B300H400	5.000	本			TJ0030
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	0.530	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
コンクリート蓋設置工					
PC4-250	17.500	枚			単価表 (SJ0020)
グレーチング蓋設置工					
PU250用	2.500	枚			単価表 (SJ0030)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

CD横断側溝			単価表 (SJ0050)		
B300H300			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、CD横断側溝 (T-25)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
B300H300 Gr蓋細目 ボルト固定	5.000	本			TJ0040
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	6.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

モルタル調整			単価表 (SJ0060)		
水路敷高			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.140	m3			施工P単価表 (CB240060-0010)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

埋戻コンクリート			単価表 (SJ0070)		
18-8-25BB			10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、養生無し、現場内小運搬無	10.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0011)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

現場打集水桝(1)-1型			単価表(SJ0080)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.28m3を超え 0.30m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0012)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(1)-2型			単価表(SJ0090)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.28m3を超え 0.30m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0012)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(1)-3型			単価表(SJ0100)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.26m3を超え 0.28m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0013)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(1)-4型			単価表(SJ0110)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.28m3を超え 0.30m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0012)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

雨水排水管設置工			単価表 (SJ0410)		
Φ50			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、50～150mm、全ての費用	0.300	m			施工P単価表 (CB222770-0023)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） 削孔径：60mm以上64mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0024)
薄肉管（VU） 直管 φ 50 × 4,000 mm	0.100	本			ZA71210050
T S ソケット A形 φ 50 mm	1.000	個			ZA71550050
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

雨水排水管設置工			単価表 (SJ0420)		
Φ75			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、50～150mm、全ての費用	0.300	m			施工P単価表 (CB222770-0023)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） 削孔径：77mm以上90mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0025)
薄肉管（VU） 直管 φ 75 × 4,000 mm	0.100	本			ZA71210075
T S ソケット A形 φ 75 mm	1.000	個			ZA71550075
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

雨水排水管設置工			単価表 (SJ0430)		
Φ100			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、50～150mm、全ての費用	0.300	m			施工P単価表 (CB222770-0023)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） 削孔径：110mm以上128mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0026)
薄肉管（VU） 直管					
φ 100 × 4,000 mm	0.100	本			ZA71210100
T S ソケット A形					
φ 100 mm	1.000	個			ZA71550100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

雨水排水管設置工			単価表 (SJ0440)		
Φ200			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
据付、直管、200～400mm、全ての費用	0.300	m			施工P単価表 (CB222770-0027)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） 削孔径：110mm以上128mm未満、削孔 深：50mm以上200mm未満	1.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0026)
薄肉管（VU） 直管 φ 200 × 4,000 mm	0.100	本			ZA71210200
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

民地擦り付け工			単価表 (SJ0560)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運 溶接金網敷設	0.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0006)
	0.500	m2			施工歩掛表 (DF210520-0014)
段差解消施設 乗り入れ箇所	3.000	箇所			TJ0530
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

敷鉄板設置撤去工				単価表 (SJ0530)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板設置撤去工 設置	225.000	m2			施工歩掛表 (WB253610-0015)
敷鉄板設置撤去工 撤去	225.000	m2			施工歩掛表 (WB253610-0017)
敷鉄板賃料 25×1524×3048		枚・日			TJ0510
敷鉄板整備費 25×1524×3048	10.000	枚			TJ0520
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

流用土運搬工					単価表 (SJ0510)
					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					
土砂、平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3			施工P単価表 (CB210020-0030)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
小規模、土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間有り、4.5km以下	10.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0031)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

流用土処理工					単価表 (SJ0520)
					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					
土砂、平均施工幅1m以上2m未満	10.000	m3			施工P単価表 (CB210020-0030)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間無し、4.5km以下	10.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0033)
残土処分費					
ひだ改良土センター ほぐし土	12.000	m3			TJ0500
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

大型土のう積込運搬工			単価表 (SJ0540)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					
土砂、小規模 (標準)	90.000	m3			施工P単価表 (CB210020-0036)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
小規模、土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間有り、4.5km以下	90.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0031)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

天端工（A）			単価表 (SJ0210)		
1:0.5			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ) 18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型 車割増無し	0.520	m3			施工P単価表 (CB226180-0044)
目地材（瀝青繊維質） 厚10mm	0.050	m2			ZC28660010
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

基礎工（A）			単価表 (SJ0220)		
1:0.5			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ) 18-8-40高炉W/C $\leq$ 60、基礎碎石有り、 一般養生・特殊養生(練炭)、小型車割	1.300	m ³			施工P単価表 (CB226170-0045)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

天端工（B）			単価表 (SJ0230)		
1:0.4			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ) 18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型 車割増無し	0.360	m3			施工P単価表 (CB226180-0044)
目地材（瀝青繊維質） 厚10mm	0.040	m2			ZC28660010
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

基礎工（B）			単価表 (SJ0240)		
1:0.4			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ) 18-8-40高炉W/C≤60、基礎碎石有り、 一般養生・特殊養生(練炭)、小型車割	1.050	m ³			施工P単価表 (CB226170-0045)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

CD側溝			単価表 (SJ0250)		
B300H300 (2)			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、CD側溝 (T-25)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0001)
B300H300	5.000	本			TJ0010
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	0.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
コンクリート蓋設置工					
PC4-250	17.500	枚			単価表 (SJ0020)
グレーチング蓋設置工					
PU250用	2.500	枚			単価表 (SJ0030)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

取付現場打水路					単価表(SJ0260)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運 型枠(施工パッケージ)	0.120	m3			施工P単価表(CB240010-0006)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.100	m2			施工P単価表(CB240210-0046)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.430	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.100	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管渠工			単価表 (SJ0270)		
台付管 Φ200			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ) 据付、200mm、全ての費用	10.000	m			施工P単価表 (CB222850-0047)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

現場打集水桝(1)-5型			単価表(SJ0280)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.28m3を超え 0.30m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0012)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(1)-6型			単価表(SJ0290)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.30m3を超え 0.32m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0048)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(1)-7型			単価表(SJ0300)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.28m3を超え 0.30m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0012)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(1)-8型			単価表(SJ0310)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.28m3を超え 0.30m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0012)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(1)-9型			単価表(SJ0320)		
B500L500H600			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.28m3を超え 0.30m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0012)
500×500 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0050
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝(2)型			単価表(SJ0330)		
B400L600H500			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C≤60、0.26m3を超え 0.28m3以下、人力打設、一般養生・特 桝用グレーチング蓋(T-25)	1.000	箇所			施工P単価表(CB222950-0013)
400×600 細目 開閉式 受枠込	1.000	組			TJ0060
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.080	m3			施工P単価表(CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m2			施工P単価表(CB240210-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ガードパイプ基礎					単価表 (SJ0340)
BC-800型 (1)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト基礎					
プレガードⅡ BC-800型相当品 (ボルト込み)	5.000	個			TJ0070
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転 (クレーン機能付き)		日			単価表 (SJ0360)
山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊り					
諸雑費	1.000	式			X981036
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	0.700	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	1.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)

ガードパイプ基礎			単価表 (SJ0340)		
BC-800型 (1)			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 (施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	7.000	m2			施工P単価表 (CB221110-0007)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転（クレーン機能付き）					単価表 (SJ0360)
山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊り					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
バックホウ機械損料 超低騒音型・排ガス対策		時間			MC023635
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ガードパイプ基礎					単価表 (SJ0350)
BC-800型 (2)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト基礎					
プレガードⅡ BC-800型相当品 (ボルト込み)	5.000	個			TJ0070
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転 (クレーン機能付き)		日			単価表 (SJ0360)
山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊り					
諸雑費	1.000	式			X981036
コンクリート (施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠 (施工パッケージ)	0.680	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、均しコンクリート	1.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)

ガードパイプ基礎			単価表 (SJ0350)		
BC-800型 (2)			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 (施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	6.800	m2			施工P単価表 (CB221110-0007)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

擦り付け工			単価表 (SJ0570)		
NO. 15～NO. 15+3.0			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上 り厚 30 mm、再生密粒度アスコン(13F)、タ 大型土のう工	13.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0056)
製作・設置、流用土、耐候性大型土の う 丸型 短期仮設（1年）対応、5m	2.000	袋			施工歩掛表 (WB252730-0028)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

大型土のう袋運搬処分工					
単価表 (SJ0550)					
10 袋 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう処分運搬工 積み込み	10.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0032)
大型土のう処分運搬工 運搬	10.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0035)
プラ処分費 (高山市丹生川町) 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	0.430	m3			ZC34050001
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0038)
仮設材等運搬費 (往復) 運搬重量= 9.11 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0040)
合 計	1.000	式			