

工事番号	0 8 水 上 第 6 2 号	事 業 名			
路河川名		工 事 名	市道巾下15号線他配水管布設替工事		仕様書
年 度	令和 8 年度	施工箇所	高山市 国府町宇津江 地内		
事業概要	配水管布設		設 計 年 月 日	令和 8 年 7 月 1 4 日	
	管路工 HPPE Φ50 布設延長：L=199.9m		施 工 方 法	請負	
	区間延長：L=195.5m				
			施 工 期 間	1 8 0 日間	
			工事開始期限年月日	令和 8 年 9 月 2 1 日	
			工事完成期限年月日	令和 9 年 3 月 1 9 日	
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設					
	1	式			
管路工					
	1	式			
資材費					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 φ 50 EF受口直管					
	38	本			TJA2040
水道配水用ポリエチレン管 プレソエント φ 50					
	2	本			ZW10390050
水道配水用ポリエチレン管継手 EFソケット φ 50					
	1	個			ZW10400050
水道配水用ポリエチレン管継手 φ 50 EF45° ベンド (片受)					
	1	個			TJA2180

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ホリチレン管継手 φ 50 EF45° ベンド (両受)	1	個			TJA2720
水道配水用ホリチレン管継手 φ 50×50 EFチーヅ (両受)	1	個			TJA2590
水道配水用ホリチレン管継手 φ 75×50 レヂューサ	1	個			TJA3250
マシンョイント Φ 75×50	1	個			TJ0010
マシンョイント Φ 50	1	個			TJ0020
マシンジョ Φ 75	1	個			TJ0030
マシン継手材 Φ 75	1	組			単価表 (SJ3150)
労務費	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工					
径50mm	199.900	m			施工歩掛表 (DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	41	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	2	箇所			施工歩掛表 (DW000510-0003)
ポリエチレン管継手工					
径75mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表 (DW000510-0004)
ポリエチレン管継手工					
径50mm、メカニカル継手をする	3	口			施工歩掛表 (DW000510-0005)
ポリエチレン管切断工					
径75mm	2	口			施工歩掛表 (DW000760-0006)
ポリエチレン管切断工					
径50mm	8	口			施工歩掛表 (DW000760-0007)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0008)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー設置工					
	199.900	m			単価表 (SJ3010)
管明示テープ工 φ50					
ポリエチレン管					
	199.900	m			単価表 (SJ3050)
埋設標識シート設置工					
	195.500	m			単価表 (SJ3020)
水圧試験工					
	1	式			
資材費(水圧試験工)					
	1	式			単価表 (SJ3160)
労務費(水圧試験工)					
	1	式			単価表 (SJ3170)
土工					
	1	式			
土工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込）					
礫質土	104	m3			施工歩掛表 (DW010005-0013)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	25	m3			施工歩掛表 (DW010010-0015)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	34	m3			施工歩掛表 (DW010010-0018)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	32	m3			施工歩掛表 (DW010010-0020)
路盤工					
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30	119	m2			施工歩掛表 (DW010020-0021)
発生土運搬費					
	69	m3			施工歩掛表 (DW010030-0023)
残土処分費					
	83	m3			TJ0050
舗装工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	380	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	193	m			施工P単価表(CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工 0cm超え10cm以下	398	m2			施工歩掛表(DW010015-0025)
アスファルト塊運搬費	16	m3			施工歩掛表(DW010030-0026)
処分費（高山市松之木町） アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	37	t			ZC29920004
路盤工 上層路盤、施工厚= 4 cm、粒度調整碎石 M-30	143	m2			施工歩掛表(DW010020-0027)
発生土運搬費	6	m3			施工歩掛表(DW010030-0023)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					
	6	m3			TJ0050
不陸整正工					
補足材あり、t =3cm、粒度調整碎石M-30	255	m2			施工歩掛表 (DW010025-0028)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(12F)、プラント PK-2 全ての費用	398	m2			施工P単価表 (CB410260-0002)
給水工					
	1	式			
給水工					
	1	式			
資材費(給水工)					
	1	式			単価表 (SJ3070)
労務費(給水工)					
	1	式			単価表 (SJ3080)
給水土工					
	1	式			単価表 (SJ3090)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
宅内表層復旧工					
	1	式			単価表 (SJ3200)
仮設工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			
資材費(仮設工)					
	1	式			単価表 (SJ3110)
労務費(仮設工)					
	1	式			単価表 (SJ3120)
資材費(仮設給水工)					
	1	式			単価表 (SJ3180)
労務費(仮設給水工)					
	1	式			単価表 (SJ3190)
仮設土工					
	1	式			単価表 (SJ3130)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導員					
	1	式			
交通誘導員					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0001)	
径50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0002)	
径50mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0003)	
径50mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0004)	
径75mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0005)	
径50mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0006)	
径75mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0007)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0008)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0009)	
φ 50				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0010)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0011)	
本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm、ポリエチレン管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					施工歩掛表 (DW000320-0012)
径20mm					2口当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0013)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0014)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0014)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0015)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0016)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0017)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0016)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0017)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0018)	
流用土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0014)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0019)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0019)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0020)	
RC-40				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0014)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0019)
再生砕石（R C）					
R C - 4 0	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工				施工歩掛表 (DW010020-0021)	
上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整碎石 M-30				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	12.700	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0022)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0023)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0024)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0024)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0025)	
0cm超え10cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0014)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0026)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0024)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

路盤工				施工歩掛表 (DW010020-0027)	
上層路盤、施工厚= 4 cm、粒度調整碎石 M-30				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	5.080	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

不陸整正工				施工歩掛表 (DW010025-0028)	
補足材あり、 t =3cm、粒度調整碎石M-30				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M- 3 0	3.810	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0029)	
径20mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0030)	
径13mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0031)	
径20mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0032)	
径13mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0033)	
径20mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0034)	
径13mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工					施工歩掛表 (DW010215-0035)
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0036)	
量水器＋筐、標準メーター、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0037)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]					
機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

無筋コンクリート塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0038)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0024)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

モルタル金ゴテ仕上げ					施工歩掛表 (DC102815-0039)
床、高炉					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			RW1035
普通作業員		人			RW1002
モルタル練(施工パッケージ) 高炉、全ての費用	0.020	m3			施工P単価表 (CB240060-0005)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0040)	
				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0014)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0019)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

インターロッキングブロック撤去工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810420-0041)	
再使用目的（6, 8cm）、100㎡未満、通常（6時～20時）、時間制限なし				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 再使用目的の撤去 厚6, 8cm	100. 000	m2			Q00154011000
合 計	100. 000	m2			
単位当り	1. 000	m2	当り		

インターロッキングブロック設置工（市場単価）				施工歩掛表 (WB810410-0042)	
直線配置 厚8cm、100㎡未満、時間制限なし、通常（6時～20時）				100	㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 一般部 直線配置 厚8cm	100.000	㎡			Q00154010800
合 計	100.000	㎡			
単位当り	1.000	㎡	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0043)	
径50mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0044)	
径50mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工					施工歩掛表 (DW010215-0045)
止水栓のみ、P P、呼び径 50mm					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0046)	
径13mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

路盤工				施工歩掛表 (DW010020-0047)	
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0048)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

フランジ継手材				単価表 (SJ3150)	
Φ75				1 組 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン φ75	1.000	個			TJA4270
フランジB,N φ75	1.000	個			TJA4280
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ50 ポリエチレン管			単価表 (SJ3050)		
			100	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ50	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0009)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工			単価表 (SJ3020)		
			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0010)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

資材費(水圧試験工)					単価表(SJ3160)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サトル分水栓 φ 50×20 HPPE	1. 000	個			TJA5160
PEP継手 φ 20 直結ソケット	1. 000	個			TJA5210
サトル分水栓キャップ Φ 20	1. 000	個			TJ0040
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

労務費(水圧試験工)				単価表(SJ3170)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm 、ポリエチレン管	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0011)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0012)
ねじ込み継手取外し工 20A	1.000	口			単価表(SJ2090)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ねじ込み継手取外し工			単価表 (SJ2090)		
20A			10 口 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0012)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

資材費(給水工)					単価表(SJ3070)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	84.000	m			ZW10610020
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	42.000	m			ZW10610013
HILAソケット Φ 13	28.000	個			TJ0060
ユニオンソケット Φ 13	28.000	個			TJ0070
分止水栓ソケット Φ 20	28.000	個			TJ0080
ロングエルボ Φ 20×13	28.000	個			TJ0090
サドル分水栓 φ 50×20 HPPE	28.000	個			TJA5160
耐震コア φ 20	28.000	個			TJA5580

資材費(給水工)					単価表(SJ3070)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伸縮止水栓W弁 φ 13	28.000	個			TJA5460
量水器筐 φ 13	28.000	個			TJA5540
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

労務費(給水工)					単価表(SJ3080)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径20mm	84.000	m			施工歩掛表(DW000505-0029)
ポリエチレン管据付工 径13mm	42.000	m			施工歩掛表(DW000505-0030)
ポリエチレン管切断工 径20mm	28.000	口			施工歩掛表(DW000760-0031)
ポリエチレン管切断工 径13mm	28.000	口			施工歩掛表(DW000760-0032)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	56.000	口			施工歩掛表(DW000510-0033)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	84.000	口			施工歩掛表(DW000510-0034)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	28.000	口			施工歩掛表(DW000320-0012)
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 50mm、給水管呼び径 20mm 、ポリエチレン管	28.000	箇所			施工歩掛表(DW010205-0011)

労務費(給水工)					単価表(SJ3080)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
止水栓取付工					
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	28.000	箇所			施工歩掛表(DW010215-0035)
量水器取付工(ねじ込み接合)					
量水器+管、標準メーター、呼び径 13mm	28.000	箇所			施工歩掛表(DW010230-0036)
ロケーティングワイヤー設置工					
	84.000	m			単価表(SJ3010)
埋設標識シート設置工					
	84.000	m			単価表(SJ3020)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

給水土工					単価表 (SJ3090)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	33.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0013)
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	8.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0015)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	13.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0018)
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	9.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0020)
路盤工 上層路盤、施工厚= 10 cm、粒度調整 碎石 M-30	34.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0021)
発生土運搬費	21.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0023)
残土処分費	25.000	m3			TJ0050
合 計	1.000	式			

給水土工					単価表 (SJ3090)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

宅内表層復旧工					単価表 (SJ3200)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土間Co復旧	1.000	式			単価表 (SJ3210)
As舗装復旧	1.000	式			単価表 (SJ3220)
インターロッキング復旧	1.000	式			単価表 (SJ3230)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

土間Co復旧					単価表(SJ3210)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	90.000	m			施工P単価表(CB430510-0003)
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	1.500	m3			施工歩掛表(DC073005-0037)
無筋コンクリート塊運搬費					
	1.500	m3			施工歩掛表(DW010030-0038)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	3.500	t			ZC29920002
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25 高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運	1.500	m3			施工P単価表(CB240010-0004)
溶接金網					
線形5.0 網目150×150mm	15.000	m2			ZC21720000
モルタル金ゴテ仕上げ					
床、高炉	15.000	m2			施工歩掛表(DC102815-0039)
合 計	1.000	式			

土間Co復旧			単価表 (SJ3210)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	式	当り		

As舗装復旧					単価表 (SJ3220)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	7.000	m			施工P単価表 (CB430510-0001)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	1.000	m2			施工歩掛表 (DW010015-0025)
アスファルト塊運搬費					
	0.100	m3			施工歩掛表 (DW010030-0026)
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm 以下	0.100	t			ZC29920004
管路埋戻工 (機械埋戻)					
	0.100	m3			施工歩掛表 (DW010010-0040)
盛土材					
締固め後	0.100	m3			ZC12310000
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再	1.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0006)
合 計	1.000	式			

As舗装復旧				単価表 (SJ3220)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

インターロッキング復旧			単価表 (SJ3230)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
インターロッキングブロック撤去工（市場単価） 再使用目的（6, 8cm）、100㎡未満、 通常（6時～20時）、時間制限なし	3.000	m2			施工歩掛表 (WB810420-0041)
インターロッキングブロック設置工（市場単価） 直線配置 厚8cm、100㎡未満、時間制 限なし、通常（6時～20時）	3.000	m2			施工歩掛表 (WB810410-0042)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

資材費(仮設工)			単価表(SJ3110)		
			3 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 50	198.500	m			ZW10610050
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 50	2.000	個			ZW10680050
水道用ポリエチレン管金属継手 チーズ φ 50	1.000	個			ZW10660050
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用お ねじ付ソケット φ 50	3.000	個			ZW10640050
スリースパルブ Φ 50	1.000	個			TJ0100
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

労務費(仮設工)			単価表(SJ3120)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径50mm	198.500	m			施工歩掛表(DW000505-0001)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	9.000	口			施工歩掛表(DW000510-0043)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	1.000	口			施工歩掛表(DW000320-0044)
ポリエチレン管切断工 径50mm	3.000	口			施工歩掛表(DW000760-0007)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 50mm	1.000	箇所			施工歩掛表(DW010215-0045)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

資材費(仮設給水工)					単価表(SJ3180)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	176.400	m			ZW10610013
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	28.000	個			ZW10680013
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 50× φ 13	28.000	個			ZW10675013
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用お ねじ付ソケット φ 13	56.000	個			ZW10640013
PEP継手 φ 13 メネジソケット	28.000	個			TJA5330
GPシモク φ 13	28.000	個			TJA5410
スリースバルブ Φ 13	28.000	個			TJ0110
合 計	3.000	式			

資材費(仮設給水工)					単価表(SJ3180)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

労務費(仮設給水工)					単価表(SJ3190)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径13mm	176.400	m			施工歩掛表(DW000505-0030)
ポリエチレン管切断工 径50mm	28.000	口			施工歩掛表(DW000760-0007)
ポリエチレン管切断工 径13mm	84.000	口			施工歩掛表(DW000760-0032)
ポリエチレン管継手工 径50mm、融着継手としない	56.000	口			施工歩掛表(DW000510-0043)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	168.000	口			施工歩掛表(DW000510-0034)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径13mm	28.000	口			施工歩掛表(DW000320-0046)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	28.000	箇所			施工歩掛表(DW010215-0035)
合 計	1.000	式			

労務費(仮設給水工)					単価表(SJ3190)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

仮設土工					単価表 (SJ3130)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	17.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0013)
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	4.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0015)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	6.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0018)
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	6.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0020)
路盤工 上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整 碎石 M-30	20.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0047)
発生土運搬費	11.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0023)
残土処分費	13.000	m3			TJ0050
合 計	1.000	式			

仮設土工					単価表 (SJ3130)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

技術管理費					単価表 (F999400001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0048)
合 計	1.000	式			