

工事番号	08建設第57号	事業名			
路河川名	大原 8 号線	工事名	市道大原 8 号線（庄島橋）橋りょう長寿命化改良工事 仕様書		
年 度	令和 0 8 年度	施工箇所	高山市 清見町大原地内		
事業概要	対象橋梁 庄島橋 橋長 L=30.8m 幅員 W=3.6m			設 計 年 月 日	令和 8 年 7 月 2 4 日
	橋梁補修工			施 工 方 法	請負
	RC沓座拡幅工 N=4箇所 鋼材補修工 N=1式			施 工 期 間	1 9 3 日
	塗装塗替工 A=158m ² 素地調整工 A=159m ²			起 工 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 5 日
	橋面舗装工 A=92m ² 擦付舗装工 A=32m ² 防護柵補修工 N=1式			竣 工 年 月 日	令和 9 年 3 月 2 6 日
	排水管補修工 N=1式 地覆補修工 N=1式 水切り設置工 N=1式			歩 掛 適 用 年 月	
	伸縮装置取替工 N=1式 断面補修工 N=1式 ひび割れ補修工 N=1式			単 価 適 用 年 月	
	支承補修工 N=1式 沓座モルタル補修工 N=1式				
	仮設工 N=1式 撤去処分工 N=1式				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：橋梁保全工事
橋梁修繕					
	1	式			
橋梁補修工					
	1	式			
RC沓座拡張工					
	1	式			
RC沓座拡張工					
	4	箇所			単価表(SJ0010)
鋼材補修工					
	1	式			
鋼材補修工					
	1	式			単価表(SJ0020)
塗装塗替工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
塗装工					
	158	m2			単価表 (SJ0030)
素地調整工					
1種ケレン A=159m2	1	式			単価表 (SJ0040)
橋面工・擦付舗装工					
	1	式			
薄層舗装					
薄層碎石マスチック混合物 t=25mm	92	m2			単価表 (SJ0420)
摺付舗装					
	32	m2			単価表 (SJ0080)
橋面防水工					
	1	式			単価表 (SJ0090)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	7	m			施工P単価表 (CB430510-0011)
水抜きパイプ設置工					
	1	式			単価表 (SJ0110)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
防護柵補修工					
	1	式			
防護柵補修工					
	1	式			単価表 (SJ0120)
排水管補修工					
	1	式			
排水管補修工					
	8	箇所			単価表 (SJ0160)
地覆補修工					
	1	式			
地覆補修工					
	1	式			単価表 (SJ0170)
水切り設置工					
	1	式			
水切り設置工					
	1	式			単価表 (SJ0330)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
清掃					
	2	m2			単価表 (SJ0190)
伸縮装置取替工					
	1	式			
伸縮装置取替工					
	1	式			単価表 (SJ0290)
断面修復工					
	1	式			
断面修復工					
	1	式			単価表 (SJ0280)
ひび割れ補修工					
	1	式			
ひび割れ補修工					
	1	式			単価表 (SJ0285)
支承補修工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
支承補修工					
	1	式			単価表 (SJ0200)
沓座モルタル補修工					
	1	式			
沓座モルタル補修工					
	1	式			単価表 (SJ0210)
胸壁研り工					
	1	式			
胸壁研り工					
	1	式			単価表 (SJ0240)
仮設工					
	1	式			
吊足場					
	1	式			単価表 (SJ0250)
交通誘導警備員 B					
		人・日			施工歩掛表 (WB010212-0011)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
撤去処分工					
	1	式			
撤去処分工					
	1	式			単価表 (SJ0500)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
スクラップ評価額					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

塗替塗装 清掃水洗い [標準]				施工歩掛表 (DC072840-0001)	
補正なし、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 清掃・水洗い] 時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105140100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標準]				施工歩掛表 (DC072850-0002)	
下塗り、有機ジンクリッチペイント(スプレー)1層、補正なし、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][有機ジンクリッチペイント(1層)] スプレー600g/m2、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105191100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標準]				施工歩掛表 (DC072850-0003)	
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(スプレー) 2層、補正なし、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 下塗り塗装][弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)] スプレー240g/m2×2層、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105171100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標準]				施工歩掛表 (DC072850-0004)	
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 中塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料] スプレー170g/m2、淡系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105231200
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

塗替塗装 塗装作業 [標準]				施工歩掛表 (DC072850-0005)	
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料(スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋梁塗装工[塗替塗装 上塗り塗装][弱溶剤形ふっ素樹脂塗料] スプレー140g/m2、淡系、時間的制約 無、機・労・材 昼間	1.000	m2			Q00105251200
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

断面修復工（左官工法）				施工歩掛表 (WB229210-0006)	
鉄筋 ケ ン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3を超える				1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
断面修復材	1.690	m3			ZN280200
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	構造物			
単位当り	1.000	構造物	当り		

ひび割れ補修工（低圧注入工法）				施工歩掛表 (WB229110-0007)	
25m以下				1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
注入材 エポキシ樹脂系 $\gamma = 1.2$	0.240	kg			ZN280400
シーリング材 エポキシ樹脂系 $\gamma = 1.7$	4.260	kg			ZN280500
低圧注入器具	51.000	個			ZN280600
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	構造物			

ひび割れ補修工（低圧注入工法）			施工歩掛表 (WB229110-0007)		
25m以下			1 構造物 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	構造物	当り		

ひび割れ補修工（充てん工法）				施工歩掛表 (WB229010-0008)	
20m以下				1	構造物 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
充てん材 可とうエポキシ性樹脂 E600同等品	36.290	kg			ZN280300
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	構造物			
単位当り	1.000	構造物	当り		

仮設工(切梁・腹起し)				施工歩掛表(WB251930-0009)	
設置、使用しない				10	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付		日			ZC98790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮設工(切梁・腹起し)				施工歩掛表(WB251930-0010)	
撤去、使用しない				10	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
とび工		人			RW1006
溶接工		人			RW1012
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2011/25t吊 オペレーター付		日			ZC98790250
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0011)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）				施工歩掛表 (WB229220-0012)	
DID区間無し、22 以下、良好				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表 (KC110900-0013)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110900-0013)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

RC沓座拡張工					単価表(SJ0010)
					4 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート（沓座拡張工）（施工パッケージ） 24-12-25(20)（高炉）、小型車割増無し、全ての費用	3.200	m3			施工P単価表(CB434250-0001)
型枠（沓座拡張工）（施工パッケージ） 全ての費用	18.600	m2			施工P単価表(CB434240-0002)
鉄筋（沓座拡張工）（施工パッケージ） SD345 D16 ～ 25、全ての費用	0.370	t			施工P単価表(CB434230-0003)
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）（施工パッケージ）	100.000	本			施工P単価表(CB434220-0004)
異形棒鋼 SD-345 D16～25mm	0.060	t			ZC17040016
異形棒鋼 SD-345 D29～32mm	0.260	t			ZC17040029
コンクリート削孔（さく岩機[ハットドリル(空圧式)]）（施工パッケージ） 200mmを超え500mm以下	48.000	孔			施工P単価表(CB435930-0005)
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）（施工パッケージ） 200mm以上400mm以下	52.000	孔			施工P単価表(CB224410-0006)

RC沓座拡幅工					単価表 (SJ0010)
					4 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
エポキシ樹脂注入材 γ=1.2	28.000	kg			TJ0140
チップング（厚2 c m以下）（施工パッ ケージ） 全ての費用	10.000	m2			施工P単価表 (CB434210-0007)
含浸材塗布 下地処理	14.000	m2			単価表 (SJ0310)
含浸材塗布 塗布 シラン系	39.000	m2			単価表 (SJ0320)
合 計	4.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

含浸材塗布 下地処理					単価表 (SJ0310)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表面含浸塗布 下地処理	100.000	m2			TJ0270
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

含浸材塗布 塗布					単価表 (SJ0320)
シラン系					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表面含浸塗布 塗布	100.000	m2			TJ0280
含浸材 シラン系 0.2kg/m2 マジカルリペラー同等品	20.000	kg			TJ0290
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

鋼材補修工			単価表 (SJ0020)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
紫外線硬化型FRPシート設置工 紫外線照射あり 区分B	0.300	m2			TJ0180
紫外線硬化型FRPシート設置工 紫外線照射あり 区分C	2.700	m2			TJ0170
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

塗装工			単価表 (SJ0030)		
			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
塗替塗装 清掃水洗い [標準]					
補正なし、無・昼間	100.000	m2			施工歩掛表 (DC072840-0001)
塗替塗装 塗装作業 [標準]					
下塗り、有機ジンクリッチペイント (スプレー)1層、補正なし、無・昼間	100.000	m2			施工歩掛表 (DC072850-0002)
塗替塗装 塗装作業 [標準]					
下塗り、弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 (スプレー) 2層、補正なし、無・昼間	100.000	m2			施工歩掛表 (DC072850-0003)
塗替塗装 塗装作業 [標準]					
中塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 (スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間	100.000	m2			施工歩掛表 (DC072850-0004)
塗替塗装 塗装作業 [標準]					
上塗り、弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 (スプレー) 淡彩、補正なし、無・昼間	100.000	m2			施工歩掛表 (DC072850-0005)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

素地調整工					単価表 (SJ0040)
1種ケレン A=159m2					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
素地調整1種ケレン PCB対応					
循環式ブラスト工法 100m2～500m2 未満	159.000	m2			単価表 (SJ0340)
研削材及びケレンかす回収・積込工	159.000	m2			単価表 (SJ0360)
低濃度PCB含有ケレンかす保管用ドラム缶	4.000	本			TJ0560
集塵機 30m3/min相当品 PCB対応					
ダクト10m込み	1.000	式			単価表 (SJ0370)
クリーンルーム					
簡易セキュリティールーム	1.000	基			TJ0570
エアーシャワー	1.000	式			単価表 (SJ0380)
粉塵専用真空掃除機	1.000	式			単価表 (SJ0390)
設置・撤去費用	1.000	回			単価表 (SJ0400)

素地調整工			単価表 (SJ0040)		
1種ケレン A=159m2			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
安全衛生保護具	1.000	式			単価表 (SJ0410)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

素地調整1種ケレン PCB対応					単価表 (SJ0340)
循環式ブラスト工法 100m2～500m2未満					1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
素地調整1種ケレン PCB対応 循環式ブラスト工法	1.250	m2			単価表 (SJ0350)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

素地調整1種ケレン PCB対応					単価表 (SJ0350)
循環式ブラスト工法					1000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう塗装工		人			RW1023
循環式ブラストマシン賃料 2ノズルタイプ (真空回収装置含む)	14.700	台/日			TJ0440
ブラストノズル・ホース賃料	14.700	台/日			TJ0450
空気圧縮機[可搬式・E駆動・スクュ(超低騒)・排対(2次)]空気圧縮機 吐出量19.4m3/min吐出圧力0.7MPa		供用日			TJ0460
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動(超低騒)・排対型(2次)] 定格容量(50/60Hz)100/125kVA		供用日			TJ0470
研削材損料 スチールグリット	1,000.000	kg			TJ0480
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000

素地調整1種ケレン PCB対応					単価表 (SJ0350)
循環式ブラスト工法					1000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

研削材及びケレンかす回収・積込工					単価表 (SJ0360)
					1000 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう塗装工		人			RW1023
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

集塵機 30m3/min相当品 PCB対応 ダクト10m込み				単価表 (SJ0370)	
				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
負圧集塵装置賃料 100V 30m2/min 対象：PCB		台・月			ZC64001004
負圧集塵装置用1次フィルター 負圧集塵装置（30m2/min 対象：PCB）	1.000	枚			ZC64010004
負圧集塵装置用2次フィルター 負圧集塵装置（30m2/min 対象：PCB）	1.000	枚			ZC64020004
負圧集塵装置用チャコールフィルター 負圧集塵装置（30m2/min 対象：PCB）	1.000	枚			ZC64030002
負圧集塵装置用HEPAフィルター 負圧集塵装置（30m2/min 対象：PCB）	1.000	枚			ZC64040004
吸気用ダクト 吸込側250φ	10.000	m			ZC64050002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

エアーシャワー					単価表 (SJ0380)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
エアーシャワー賃料					
鉛対応 KAS-P04型 相当	1.000	台/月			TJ0490
1次フィルター					
	2.000	枚			TJ0500
HEPAフィルター					
	1.000	枚			TJ0510
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

粉塵専用真空掃除機					単価表 (SJ0390)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
粉塵専用掃除機 賃料					
PCB対応	1.000	台/月			TJ0520
1次フィルター	2.000	枚			TJ0530
2次フィルター	1.000	枚			TJ0540
HEPAフィルター	1.000	枚			TJ0550
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

設置・撤去費用					単価表 (SJ0400)
					1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	回			
単位当り	1.000	回	当り		

安全衛生保護具					単価表 (SJ0410)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
送気スーツ (上・下)					
3日1着使用/人 3日÷3≒1 ×6人=6 着	6.000	着			TJ0580
送気ユニット 接続器共 (購入)	6.000	組			TJ0590
定置式ろ過筒 (4人用) (損料)	2.000	台			TJ0600
エアーラインホース φ9 L=20m 6人分	6.000	本			TJ0610
エアーラインホース φ19 L=25m 定置ろ過筒2組分	2.000	本			TJ0620
防塵マスク タイプ RL2-2相当 12人分	12.000	個			TJ0630
防塵マスク用フィルター 4日2個使用/人 3日÷4日≒1×2個 ×12人	24.000	個			TJ0640
防護手袋 JIS T 8116適合品	72.000	組			ZC64190001

安全衛生保護具					単価表 (SJ0410)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
シューズカバー JIS T 8115 TypePB(6) 準拠品	72.000	足			ZC64200001
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

薄層舗装			単価表 (SJ0420)		
薄層砕石マスチック混合物 t=25mm			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上 り厚 25 mm、アスコン各種(2.30以上	100.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0008)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

摺付舗装					単価表 (SJ0080)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm 、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート 不陸整正（施工パッケージ）	100.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0009)
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410010-0010)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

橋面防水工			単価表 (SJ0090)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マルチプライマー工 (RC, PC床版補修用)	92.000	m2			単価表 (SJ0050)
フレッシュコート工 (RC, PC床版補修用)	92.000	m2			単価表 (SJ0060)
端部目地材処理材 (材工共) シルバーメッシュ同等品	62.000	m			TJ0070
成形目地材 (材工共) セロシールss同等品 t=5mm W=30mm	62.000	m			TJ0080
排水用導水材 (材工共) タフシャット導水テープ同等品 t=3mm w=30mm	74.000	m			TJ0090
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

マルチプライマー工(RC, PC床版補修用)					単価表(SJ0050)
					92 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
マルチプライマー同等品 15kg/缶 ロス10%	36.000	kg			TJ0020
けい砂 30kg/袋	1.000	袋			TJ0022
土木一般世話役		人			RW1025
防水工		人			RW1038
普通作業員		人			RW1002
車両4tバン マルチプライマー工同等品	1.000	台			TJ0030
発電機 5KVA マルチプライマー工同等品	1.000	台			TJ0032
攪拌機 100V/0.51KW マルチプライマー工同等品	1.000	台			TJ0034

マルチプライマー工(RC, PC床版補修用)					単価表(SJ0050)
					92 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
骨材散布機 背負い式 マルチプライマー工同等品	1.000	台			TJ0036
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	92.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

フレッシュコート工(RC, PC床版補修用)					単価表(SJ0060)
					92 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フレッシュコート同等品 25kg/缶	120.000	式			TJ0040
けい砂 30kg/袋	3.000	袋			TJ0022
土木一般世話役		人			RW1025
防水工		人			RW1038
普通作業員		人			RW1002
車両 WP+バン フレッシュコート工同等品	2.000	台			TJ0050
溶解釜 800kg フレッシュコート工同等品	1.000	台			TJ0060
諸雑費	1.000	式			X981036

フレッシュコート工(RC, PC床版補修用)					単価表(SJ0060)
					92 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	92.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

水抜きパイプ設置工					単価表 (SJ0110)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水抜きパイプ設置工	2.000	箇所			単価表 (SJ0100)
コンクリート削孔（さく岩機）（施工パッケージ） 100mm以上200mm未満	2.000	孔			施工P単価表 (CB224420-0012)
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）（施工パッケージ） 削孔径：100mm以上110mm未満、削孔深：50mm以上200mm未満	2.000	孔			施工P単価表 (CB224430-0013)
エポキシ樹脂注入材 $\gamma=1.2$	0.400	kg			TJ0140
フレキシブルチューブ設置工	2.800	m			単価表 (SJ0105)
フレキシブルチューブ $\phi 20$ SUS	2.800	m			TJ0110
固定金具 パイラッククリップS-PH2W・S-19C付 同等品	2.000	組			TJ0150
ゴムシート $t=2\text{mm}$	0.100	m ²			TJ0155

水抜きパイプ設置工					単価表 (SJ0110)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

水抜きパイプ設置工					単価表 (SJ0100)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
水抜きパイプ スラブドレーン既設橋用（標-2）直管 タイプ同等品	1.000	組			TJ0100
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フレキシブルチューブ設置工					単価表 (SJ0105)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防護柵補修工					単価表(SJ0120)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
素地調整(施工パッケージ)					
防護柵類、全ての費用	0.020	m2			施工P単価表(CB431010-0014)
下地処理	1.000	箇所			単価表(SJ0130)
断面補修	1.000	箇所			単価表(SJ0132)
紫外線硬化型FRPシート設置工					
紫外線照射あり 区分A	0.020	m2			TJ0185
支柱補修					
UガードΦ114.3用同等品	1.000	箇所			単価表(SJ0134)
現場塗装	1.000	箇所			単価表(SJ0136)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

下地処理					単価表 (SJ0130)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プライマー ポリライトプライマー同等品	1.000	式			TJ0800
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

断面補修					単価表 (SJ0132)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエステル樹脂パテ材 MGパテ #7GA同等品	1.000	式			TJ0810
硬化材 カメヤックM同等品	1.000	式			TJ0820
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

支柱補修					単価表 (SJ0134)
UガードΦ114.3用同等品					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
補強鉄筋					
Uガード同等品	3.000	組			TJ0830
モルタル、混和剤					
Uガード同等品	1.000	式			TJ0840
樹脂製支柱蓋					
Uガード同等品	1.000	枚			TJ0850
土木一般世話役					
		人			RW1025
特殊作業員					
		人			RW1001
普通作業員					
		人			RW1002
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			

支柱補修					単価表 (SJ0134)
UガードΦ114.3用同等品					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場塗装					
単価表 (SJ0136)					
1 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サンダーペイントガードレール補修用 スプレー同等品	1.000	式			TJ0860
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水管補修工					単価表(SJ0160)
					8 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水管取付工	8.000	箇所			単価表(SJ0140)
排水管撤去	2.900	m			単価表(SJ0150)
現場孔明（鋼構造物）（施工パッケージ） 10本以上/箇所、全ての費用	16.000	本			施工P単価表(CB431860-0016)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間無し、37.5km以下	0.060	t			施工P単価表(CB010410-0017)
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し (施工パッケージ)	0.060	t			施工P単価表(CB010420-0018)
合 計	8.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水管取付工					単価表 (SJ0140)
					8 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水管設置(施工パッケージ) 足場有り	9.400	m			施工P単価表 (CB473320-0015)
天端プレート一体型排水装置 TS-PL_PIPE-L-1同等品 シール材、ア ンカーボルト含	4.000	組			TJ0190
天端プレート一体型排水装置 TS-PL_PIPE-L-2同等品 シール材、ア ンカーボルト含	4.000	組			TJ0200
排水管取付金具 TS-T1同等品 BN, EPDM含	8.000	組			TJ0210
合 計	8.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水管撤去					単価表 (SJ0150)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対無/16t吊 オペレーター付		供用日			ZC58790160
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

地覆補修工					
単価表 (SJ0170)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	123.000	m			施工P単価表 (CB430510-0019)
含浸材塗布 下地処理	89.000	m2			単価表 (SJ0310)
含浸材塗布 塗布					
シラン系	89.000	m2			単価表 (SJ0320)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

水切り設置工					単価表 (SJ0330)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
等辺山形鋼 L40*40*3 SUS304 L=4000	10.000	本			TJ0370
等辺山形鋼 L40*40*3 SUS304 L=3270	2.000	本			TJ0372
等辺山形鋼 L40*40*3 SUS304 L=3750	4.000	本			TJ0374
コンクリートアンカー M6×45 (SUS製) NW (SUS) 含む	126.000	本			TJ0380
パテ材 エポキシ樹脂 $\gamma=1.7$	4.200	kg			TJ0390
シール材 シリコン系 $\gamma=1.3$	1.000	kg			TJ0400
水切り設置手間	62.000	m			単価表 (SJ0332)
合 計	1.000	式			

水切り設置工					単価表 (SJ0330)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

水切り設置手間					単価表 (SJ0332)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

清掃			単価表 (SJ0190)		
			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
清掃	100.000	m2			TJ0260
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

伸縮装置取替工					単価表 (SJ0290)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材設置撤去処分 t=10mm H=25mm	10.500	m			単価表 (SJ0292)
バックアップ材設置撤去処分 t=10mm H=221mm	10.500	m			単価表 (SJ0294)
シール材 ユニコールド同等品 500g		セット			TJ0890
バックアップ材 t=10mm スタイロフォーム同等品	2.300	m2			TJ0300
脱落防止ストッパー設置	24.000	組			単価表 (SJ0296)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

シーラ材設置撤去処分				単価表 (SJ0292)	
t=10mm H=25mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックアップ材設置撤去処分				単価表 (SJ0294)	
t=10mm H=221mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

脱落防止ストッパー設置					単価表 (SJ0296)
					10 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
脱落防止ストッパー SUS PL40*3*75 コンクリートアンカ M8*50	10.000	組			TJ0310
合 計	10.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

断面修復工					単価表 (SJ0280)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
断面修復工（左官工法） 鉄筋ケルン・鉄筋防錆処理有り、0.1m3を超える	1.000	構造物			施工歩掛表 (WB229210-0006)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ひび割れ補修工					
単価表 (SJ0285)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
塗布型浸透工法 CAP工法同等品	9.000	m			単価表 (SJ0287)
ひび割れ補修工 (低圧注入工法) 25m以下	1.000	構造物			施工歩掛表 (WB229110-0007)
ひび割れ補修工 (充てん工法) 20m以下	1.000	構造物			施工歩掛表 (WB229010-0008)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

塗布型浸透工法				単価表 (SJ0287)	
CAP工法同等品				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
グラウト材					
CAP工法 グラウトLV同等品 0.25kg/m	2.500	kg			TJ0430
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

アンカーボルト溶接補修工 M25					単価表 (SJ0202)
					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

アンカーナット増し締め工 M25					単価表 (SJ0204)
					10 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

沓座モルタル補修工			単価表 (SJ0210)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	6.000	m			施工P単価表 (CB430510-0019)
型枠（沓座拡張工）(施工パッケージ)					
全ての費用	0.300	m2			施工P単価表 (CB434240-0002)
仮受け材設置					
	0.100	t			単価表 (SJ0220)
仮受け材設撤去					
	0.100	t			単価表 (SJ0230)
仮受け材賃料					
	1.000	式			単価表 (SJ0235)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮受け材設置			単価表 (SJ0220)		
			10 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工(切梁・腹起し) 設置、使用しない	10.000	t			施工歩掛表 (WB251930-0009)
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮受け材設撤去					単価表 (SJ0230)
					10 t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工(切梁・腹起し) 撤去、使用しない	10.000	t			施工歩掛表 (WB251930-0010)
合 計	10.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

仮受け材賃料					単価表 (SJ0235)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮受け材 鋼材賃料	0.100	t			TJ0650
仮受け材 鋼材整備費	0.100	t			TJ0660
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

胸壁研り工			単価表 (SJ0240)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	6.000	m			施工P単価表 (CB430510-0019)
コンクリートはつり(施工パッケージ)					
3cm以下、全ての費用	0.200	m2			施工P単価表 (CB224250-0020)
含浸材塗布 下地処理					
	1.000	m2			単価表 (SJ0310)
含浸材塗布 塗布					
シラン系	1.000	m2			単価表 (SJ0320)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

吊足場					
単価表 (SJ0250)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
吊足場					
TYPE-A3	153.000	m2			TJ0670
シート張り防護（床面）					
TYPE-A3	153.000	m2			TJ0680
朝顔					
TYPE-B	125.000	m2			TJ0690
シート張り防護					
TYPE-B	125.000	m2			TJ0700
板張り防護					
TYPE-B	125.000	m2			TJ0710
足場用吊りチェーン盛替え工					
	153.000	m2			単価表 (SJ0260)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

足場用吊りチェーン盛替え工					単価表 (SJ0260)
					100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
橋りょう世話役		人			RW1024
橋りょう特殊工		人			RW1022
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

撤去処分工					単価表 (SJ0500)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト撤去処分	1.000	式			単価表 (SJ0510)
コンクリート撤去処分	1.000	式			単価表 (SJ0520)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

アスファルト撤去処分					単価表 (SJ0510)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込（小規模土工）（施工パッケージ） 全ての費用	124.300	m2			施工P単価表 (CB210720-0021)
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎、機械積込（小規模土工）、 DID区間無し、28.5km以下、全ての費 処分費（下呂市馬瀬名丸）	3.600	m3			施工P単価表 (CB227010-0022)
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm 以下	8.400	t			ZC29910004
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

コンクリート撤去処分					単価表 (SJ0520)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻積込・運搬（断面修復工） DID区間無し、22 以下、良好	1.600	m3			施工歩掛表 (WB229220-0012)
処分費（下呂市馬瀬名丸） コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	3.800	t			ZC29910002
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鉄筋探査工					単価表 (SJ0270)
横向き					12.5 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
技師（A）		人			RC1003
技師（B）		人			RC1004
技師（C）		人			RC1005
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	12.500	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

極小規模鉄筋探索工			単価表 (SJ0430)		
上向き $1/2 \leq x/D < 1$			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
技師 (A)		人			RC1003
技師 (B)		人			RC1004
技師 (C)		人			RC1005
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

技術管理費					
単価表 (F999400001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋探索工 横向き	10.000	m2			単価表 (SJ0270)
極小規模鉄筋探索工 上向き $1/2 \leq x/D < 1$	1.000	式			単価表 (SJ0430)
合 計	1.000	式			

スクラップ評価額			単価表 (F999900001-01)		
			1 式		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
スクラップ H2	56.000	kg			TJ0880
合 計	1.000	式			