

工事番号	08財契第A116号 08建設第58号	事業名			
路河川名	市道日の出錦山線	工事名	市道日の出錦山線道路改良工事 仕様書		
年度	令和08年度	施工箇所	高山市 江名子町地内		
事業概要	施工延長 L=156m W=3.5m～5.0m		設計年月日	令和8年 7月17日	
	土工 1式		施工方法	請負	
	法面工 種子散布工 A=50㎡				
	カルバート工 ボックスカルバート L=12m		施工期間	200日	
	排水構造物工 側溝工 L=332m 横断側溝工 L=9m 管渠工 L=11m 集水桝工 N=10基		起工年月日	令和8年 9月 8日	
	舗装工 舗装工（再生密粒度As13F t=5cm）A=582㎡		竣工年月日	令和9年 3月26日	
	上層路盤工（M-30 t=10cm）A=582㎡ 下層路盤工（RC-40 t=16cm）A=562㎡				
	区画線工 区画線工 L=142m		歩掛適用年月		
	構造物取壊し工 1式 雑工 1式 仮設工 1式				
			単価適用年月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
道路改良					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オープンカット、押土無し、障害有り、 5,000m3未満	370	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
路体盛土工					
	1	式			
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)					
2.5m未満	10	m3			施工P単価表(CB210510-0002)
路体(築堤)盛土(施工パッケージ)					
4.0m以上、20,000m3未満、無し	910	m3			施工P単価表(CB210510-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
作業土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケジ [®])					
土砂、平均施工幅1m以上2m未満、無し、障害無し	250	m3			施工P単価表(CB210030-0004)
埋戻し(施工パッケジ [®])					
最大埋戻幅1m未満	190	m3			施工P単価表(CB210410-0005)
法面整形工					
	1	式			
法面整形(施工パッケジ [®])					
切土部、無し、 [※] 質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	100	m2			施工P単価表(CB220010-0006)
法面整形(施工パッケジ [®])					
盛土部、法面締固め有り、無し、 [※] 質土、砂及び砂質土、粘性土、全ての費用	10	m2			施工P単価表(CB220010-0007)
流用土運搬工					
	1	式			
土砂等運搬(施工パッケジ [®])					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、1.0km以下	490	m3			施工P単価表(CB210110-0008)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
法面工					
	1	式			
植生工					
	1	式			
機械播種施工植生工（市場単価） 種子散布工、100㎡未満、時間制限なし	50	㎡			施工歩掛表(WB810830-0001)
カルバート工					
	1	式			
プレキャストカルバート工					
	1	式			
ボックスカルバート(施工パッケージ) 据付、2.0m/個、 $0 < B \leq 1.25$ $0 < H \leq 1.25$ 、基礎碎石、縦締め有り	12	m			施工P単価表(CB222880-0009)
ボックスカルバート資材					
	1	式			単価表(SJ0010)
プレキャスト基礎板設置					
	12	m			単価表(SJ0100)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)					施工P単価表(CB210080-0010)
	20	m2			
床版					単価表(SJ0110)
	1	式			
1号取付工					単価表(SJ0120)
	1	式			
2号取付工					単価表(SJ0130)
	1	式			
3号取付工					単価表(SJ0140)
	1	式			
敷張工					単価表(SJ0150)
	1	式			
重力式擁壁					単価表(SJ0160)
	1	式			
排水構造物工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
側溝工					
	1	式			
PU1型側溝設置工					
B300-H300	2	m			単価表 (SJ1300)
PU3型側溝設置工					
B300-H300	237	m			単価表 (SJ1320)
PU3型側溝設置工					
B300-H500	1	m			単価表 (SJ1360)
PU3型側溝設置工					
B500-H500	29	m			単価表 (SJ1370)
ベンチリューム側溝設置工					
B550	63	m			単価表 (SJ1380)
蓋版 (C O 製) [標準]					
車道用 3 種, J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5、設置、無・昼間、施工箇所補正無	429	枚			施工歩掛表 (DC073720-0007)
鋼製グレーチング蓋設置工					
車道用 PU3-300用	24	枚			単価表 (SJ1330)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製）〔標準〕					
鋼製グレーチング（T-25）、JISA5346相当、412×500×95（2種） 、設置、無・昼間、施工箇所補正無	23	枚			施工歩掛表(DC073725-0009)
蓋版（CO製）〔標準〕					
車道用3種、JISA5372、622×500×125、設置、無・昼間、施工箇所補正無	51	枚			施工歩掛表(DC073720-0010)
蓋版（鋼製）〔標準〕					
鋼製グレーチング（T-25）、JISA5346相当、622×500×125（2種）、設置、無・昼間、施工箇所補正無	6	枚			施工歩掛表(DC073725-0011)
PU3型横断側溝設置工					
B300-H300	9	m			単価表(SJ1390)
張コンクリート					
	1	式			単価表(SJ1680)
管渠工					
	1	式			
台付管設置工					
φ600	11	m			単価表(SJ1350)
集水桝・マンホール工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打集水桝設置工					
B500-L500-H1250	1	箇所			単価表 (SJ1410)
現場打集水桝設置工					
B500-L500-H650	1	箇所			単価表 (SJ1415)
現場打集水桝設置工					
B800-L800-H800	1	箇所			単価表 (SJ1420)
現場打集水桝設置工					
B800-L800-H1150	1	箇所			単価表 (SJ1425)
現場打集水桝設置工					
B800-L800-H1100	1	箇所			単価表 (SJ1430)
現場打集水桝設置工					
B500-L500-H550	1	箇所			単価表 (SJ1435)
現場打集水桝設置工					
B700-L700-H800	1	箇所			単価表 (SJ1440)
現場打集水桝設置工					
B800-L800-H550	2	箇所			単価表 (SJ1445)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打集水桝設置工					
B750-L750-H550	1	箇所			単価表 (SJ1450)
雑工					
	1	式			
雑工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			単価表 (SJ1660)
水路工					
	1	式			単価表 (SJ1720)
照明灯移設					
	1	式			単価表 (SJ1730)
仮設工					
	1	式			
水替工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
締切排水工					
1、10m	1	式			施工歩掛表(DC025805-0016)
大型土のう工					
製作・据付・撤去	1	袋			単価表(SJ9100)
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0030)
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			
構造物とりこわし工〔標準〕					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	34	m3			施工歩掛表(DC073005-0031)
構造物とりこわし工〔標準〕					
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	26	m3			施工歩掛表(DC073005-0032)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					
撤去、直管、50～150mm、全ての費用	7	m			施工P単価表(CB222770-0040)
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	17	m			施工P単価表(CB430510-0041)
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	19	m			施工P単価表(CB430510-0042)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	311	m2			施工P単価表(CB430310-0043)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用	34	m3			施工P単価表(CB227010-0044)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全ての費用	26	m3			施工P単価表(CB227010-0045)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm超)又は(騒音対策必要)、DID区間有り、5.5km以下、全ての費用	16	m3			施工P単価表(CB227010-0046)
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ)					
DID区間有り、7.0km以下	1	t			施工P単価表(CB010410-0047)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費（高山市松之木町） コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	80	t			ZC29920002
処分費（高山市松之木町） コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	65	t			ZC29920001
処分費（高山市松之木町） アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	38	t			ZC29920004
プラ処分費（高山市丹生川町） 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1	m3			ZC34050001
舗装	1	式			
舗装工	1	式			
アスファルト舗装工	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	116	m2			施工P単価表(CB410260-0048)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	441	m2			施工P単価表(CB410260-0049)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	558	m2			施工P単価表(CB410040-0037)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 160 mm、1層施工、再生クラッシュシャーラン RC-40、全ての費用	562	m2			施工P単価表(CB410030-0050)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	25	m2			施工P単価表(CB410260-0048)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	24	m2			施工P単価表(CB410040-0037)
コンクリート（施工パッケージ）					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、現場内小運搬有り、小型車割増有り、全ての費用	3	m3			施工P単価表(CB240010-0026)
区画線工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（ペイント式）〔標準〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式（溶剤型）加熱、無・昼間、供用区間	119	m			施工歩掛表（DC072210-0033）
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗	4	m			施工歩掛表（DC072205-0034）
区画線設置（溶融式）〔標準〕					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有	19	m			施工歩掛表（DC072205-0035）
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
準備費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り（2）-2、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

機械播種施工植生工（市場単価）				施工歩掛表(WB810830-0001)	
種子散布工、100㎡未満、時間制限なし				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
種子散布工 (市場単価)	1.000	m2			Q00164360100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0002)	
鉄筋コンクリートU型 1 m、4 0 × 3 0 × 3 0 × 1 0 0 cm、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU1型 3 0 0 B 400×300×300×1000mm	10.000	本			ZC1476300B
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]				施工歩掛表 (DC073710-0003)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、設置				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 [U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用 3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1473300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]				施工歩掛表 (DC073710-0004)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 5 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、設置				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 [U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用 3 0 0 C 300×500×2000mm	5.000	本			ZC1473300C
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]			施工歩掛表 (DC073710-0005)		
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 5 0 0 × h 5 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、 基礎材なしまたは省略、設置			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 [U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用 5 0 0 A 500×500×2000mm	5.000	本			ZC1473500A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]			施工歩掛表 (DC073710-0006)		
ベンチフリューム I 型、5 5 0 × 1 0 0 0 mm 基礎材なしまたは省略、設置			、施工箇所補正無、無・昼間、 10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 [U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
ベンチフリューム I 型 550 × 1,000mm	10.000	本			ZA70210550
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0007)	
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） ３種 車道 3 0 0 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC14830300
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕			施工歩掛表(DC073725-0008)		
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正 無			10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕			施工歩掛表(DC073725-0009)		
鋼製グレーチング（T－25）、J I S A 5 3 4 6相当、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 （2種） 設置、無・昼間、施工箇所補正無			10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	10.000	枚			Q00103030100
鋼製グレーチング（T－25）側溝用 300 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC18330028
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0010)	
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、６２２×５００×１２５、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式） ３種 車道 5 0 0 622×125×500mm	10.000	枚			ZC14830500
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕			施工歩掛表(DC073725-0011)		
鋼製グレーチング（T－25）、J I S A 5 3 4 6相当、6 2 2×5 0 0×1 2 5（2種）、 設置、無・昼間、施工箇所補正無			10 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
鋼製グレーチング（T－25）側溝用 500 622×125×500mm	10.000	枚			ZC18330030
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標単]			施工歩掛表 (DC073710-0012)		
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置、L=2000 1000kg/個以下			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（鋼製）〔標単〕			施工歩掛表(DC073725-0013)		
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以下、無・昼間、施工箇所補正無			10	枚	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]			施工歩掛表 (DC073710-0014)		
鉄筋コンクリートU型 1 m、3 3 × 2 4 × 2 4 × 1 0 0 cm、施工箇所補正無、無・昼間、再生砕石 R C - 4 0、0.3			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工 [U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU1 型 2 4 0 330×240×240×1000mm	10.000	本			ZC14762400
再生砕石 (R C) R C - 4 0	0.360	m ³			ZC12160040
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

道路照明灯建柱				施工歩掛表(WE210800-0015)	
350kg以下				10	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

締切排水工			施工歩掛表 (DC025805-0016)		
1、10m			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
潜水ポンプ運転費		日			施工歩掛表 (WB252310-0017)
10m					
ポンプ設置撤去費	1.000	箇所			施工歩掛表 (WB252320-0020)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

潜水ポンプ運転費			施工歩掛表(WB252310-0017)		
10m			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
工事用水中ポンプ運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC116050-0018)
発動発電機運転費		日			施工歩掛表(KC214000-0019)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

工事用水中ポンプ運転費【基準】				施工歩掛表 (KC116050-0018)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事用水中ポンプ賃料 騒対無/排対無/口径200mm 揚程10m		供用日			ZC59082010
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発動発電機運転費				施工歩掛表 (KC214000-0019)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
発動発電機賃料 騒対超低騒音/排対3次/ディーゼル駆動 45KVA (54.4ps)		供用日			ZC88780045
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ポンプ設置撤去費					施工歩掛表(WB252320-0020)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表(KC216100-0021)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0021)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料 騒対超低騒音/排対2014/山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t		供用日			ZC59121060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0022)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ (クレーン付) 賃料 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3		供用日			ZC89112080
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工			施工歩掛表(WB252730-0023)		
撤去、6m以下			10 袋 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0024)	
積み込み				100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表 (KC110850-0025)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110850-0025)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表 (KC919582-0026)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KC919582-0026)	
				1	供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0027)	
運搬				100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0028)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC015600-0028)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0029)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KC919514-0029)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

交通誘導警備員B			施工歩掛表(WB010212-0030)		
			1 人・日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表(DC073005-0031)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔無筋構造物〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

構造物とりこわし工〔標準〕				施工歩掛表(DC073005-0032)	
鉄筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工〔鉄筋構造物〕 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106020100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0033)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表(DC072205-0034)	
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表(DC072205-0035)	
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3 種 1 号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0036)		
伐倒、10cm未満			100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0037)		
枝払、10cm未満			100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0038)		
玉切、10cm未満			100 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0039)		
除根、10cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC016600-0040)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919504-0041)
掘み装置機械損料 開口幅 1,700～2,000mm 爪幅 400～750mm		時間			MC022200
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KC919504-0041)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料 [13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019320
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0042)		
集積、10cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0043)		
伐倒、10cm以上20cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0044)		
枝払、10cm以上20cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0045)		
玉切、10cm以上20cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0046)		
除根、10cm以上20cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0047)		
集積、10cm以上20cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0048)		
伐倒、20cm以上30cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0049)		
枝払、20cm以上30cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0050)		
玉切、20cm以上30cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0051)		
除根、20cm以上30cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0052)		
集積、20cm以上30cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0053)		
伐倒、30cm以上40cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0054)		
枝払、30cm以上40cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0055)		
玉切、30cm以上40cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0056)		
除根、30cm以上40cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0057)		
集積、30cm以上40cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0058)		
伐倒、40cm以上50cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0059)		
枝払、40cm以上50cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0060)		
玉切、40cm以上50cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0061)		
除根、40cm以上50cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

立木伐採			施工歩掛表 (DC000310-0062)		
集積、40cm以上50cm未満			100	本	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		時間			施工歩掛表 (KC016600-0040)
合 計	100.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

運搬(伐開、除根、除草)				施工歩掛表(DA151420-0063)	
9.0km以下、タイヤの損耗状態 普通				100	空m3. 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転経費(標準)		日			施工歩掛表(KA100700-0064)
合 計	100.000	空m3.			
単位当り	1.000	空m3.	当り		

ダンプトラック運転経費（標準）					施工歩掛表 (KA100700-0064)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック損料(供用日)		供用日			施工歩掛表 (KA900600-0065)
タイヤ損耗費		供用日			ZC61021002
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ダンプトラック損料(供用日)				施工歩掛表(KA900600-0065)	
				1	供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料		日			MC001880
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

ボックスカルバート資材					単価表 (SJ0010)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸 凹フラット 連結金具付x8 B1000×H600×L2000	2.000	本			TJ0210
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸 凹フラット 横穴300×300 連結金具付 B1000×H600×L2000	1.000	本			TJ0220
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸 凹フラット 横穴450×450 連結金具付 B1000×H600×L2000	1.000	本			TJ0230
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸 凹フラット 横穴300×300 連結金具付 B1000×H600×L2000	1.000	本			TJ0240
ボックスカルバート T-25 特殊配筋 凸 凹フラット アンカーD13×10 連結金具 B1000×H600×L2000	1.000	本			TJ0250
プレキャスト基礎板 B1460×L2000×t100	3.000	枚			TJ0280
プレキャスト基礎板 B1460×L3000×t100	2.000	枚			TJ0290
合 計	1.000	式			

ボックスカルバート資材					単価表 (SJ0010)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

プレキャスト基礎板設置					単価表 (SJ0100)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対低騒音/排対2014/25t吊 オペレー ター付		供用日			ZC98770250
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

床版				単価表 (SJ0110)	
				1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床版 斜切 アンカーD13×8 150出 固定 穴φ50×4 T-25 B1310/830×t200×L1000 (ノス キッド加工)	1.000	枚			TJ0300
床版設置工 500kg越え700以下	1.000	枚			単価表 (SJ1710)
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-8- 25(20)(高炉)、特殊養生(練炭、ジェットヒ-	0.100	m3			施工P単価表 (CB240010-0011)
型枠(施工パッケージ) 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.600	m2			施工P単価表 (CB240210-0012)
アンカー(施工パッケージ) 25mm以下、下方向	8.000	本			施工P単価表 (CB435940-0013)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

床版設置工					単価表 (SJ1710)
500kg越え700以下					10 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対低騒音/排対2014/25t吊 オペレー ター付		供用日			ZC98770250
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

1号取付工			単価表 (SJ0120)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-25高炉 W/C≤60、特殊養生(練炭)、現場内小運	0.830	m3			施工P単価表 (CB240010-0014)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、小型構造物	1.680	m2			施工P単価表 (CB240210-0015)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無	0.150	m3			施工P単価表 (CB240010-0016)
型枠(施工パッケージ)					
一般型枠、均しコンクリート	0.240	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

2号取付工					単価表 (SJ0130)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ）					
玉石、1.5mを超え2.0m以下、18-8-25 高炉W/C≦60、再生クラッシャーランRC- 基礎工（均しコン）	1.200	m2			施工P単価表 (CB221810-0018)
3分裏コンなし	1.000	m			単価表 (SJ1216)
玉石 控え35cm	1.200	m2			TJ0530
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

基礎工（均しコン）					単価表 (SJ1216)
3分裏コンなし					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					
18-5-40高炉W/C $\leq$ 60、基礎碎石無し、 一般養生・特殊養生(練炭)、小型車割増 コンクリート(施工パッケージ)	0.710	m3			施工P単価表 (CB226170-0019)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.640	m3			施工P単価表 (CB240010-0016)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

3号取付工					単価表 (SJ0140)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
石積（練石）（複合）（施工パッケージ）					
玉石、2.0mを超え2.5m以下、18-8-25 高炉W/C≦60、再生クラッシャーランRC- 基礎工（均しコン）	2.200	m2			施工P単価表 (CB221810-0020)
2分裏コンなし	1.000	m			単価表 (SJ1218)
天端工					
2分裏コンなし	1.100	m			単価表 (SJ1220)
玉石					
控え35cm	2.200	m2			TJ0530
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

基礎工（均しコン）					単価表 (SJ1218)
2分裏コンなし					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)					
18-5-40高炉W/C $\leq$ 60、基礎碎石無し、 一般養生・特殊養生(練炭)、小型車割増 コンクリート(施工パッケージ)	0.830	m3			施工P単価表 (CB226170-0019)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40(高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	0.740	m3			施工P単価表 (CB240010-0016)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

天端工			単価表 (SJ1220)		
2分裏コンなし			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ) 18-5-40高炉W/C $\leq$ 60、一般養生、小型 車割増無し	0.200	m3			施工P単価表 (CB226180-0021)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

敷張工				単価表 (SJ0150)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バック杓(クレーン機能付) 打設、18-5-40(高炉)、特殊養生(練炭、 型枠(施工パッケージ))	0.140	m3			施工P単価表(CB240010-0022)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.300	m2			施工P単価表(CB240210-0012)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バック杓(クレーン機能付) 打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.060	m3			施工P単価表(CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.200	m2			施工P単価表(CB240210-0017)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

重力式擁壁				単価表 (SJ0160)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付) 打設、18-8-40高炉W/C≦60、特殊養生 型枠(施工パッケージ)	1.200	m3			施工P単価表 (CB240010-0024)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	5.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0012)
アンカー(施工パッケージ)					
25mm以下、下方向	10.000	本			施工P単価表 (CB435940-0013)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

PU1型側溝設置工			単価表 (SJ1300)		
B300-H300			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリートU型 1 m、4 0 × 3 0 × 3 0 × 1 0 0 cm、施工箇所補 コンクリート(施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0002)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付) 打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.500	m3			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU3型側溝設置工			単価表 (SJ1320)		
B300-H300			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート (施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0003)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ (クレーン機能付) 打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、小型 型枠 (施工パッケージ)	0.560	m3			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU3型側溝設置工			単価表 (SJ1360)		
B300-H500			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 5 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート (施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0004)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ (クレーン機能付) 打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、小型 型枠 (施工パッケージ)	0.540	m3			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

PU3型側溝設置工			単価表 (SJ1370)		
B500-H500			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 5 0 0 × h 5 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート (施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0005)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ (クレーン機能付) 打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、小型 型枠 (施工パッケージ)	0.740	m3			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ベンチフリューム側溝設置工			単価表 (SJ1380)		
B550			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
ベンチフリューム I 型 、 5 5 0 × 1 0 0 0 mm 、 施工箇所補 コンクリート (施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0006)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ (クレーン機能付) 打設、18-8-40 (高炉)、養生無し、小型 型枠 (施工パッケージ)	0.740	m3			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼製グレーチング蓋設置工				単価表 (SJ1330)	
車道用 PU3-300用				1 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
蓋版（鋼製）〔標準〕					
その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相当、設置、鋼製 40kg／枚以下、無・昼	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0008)
鋼製グレーチング					
細目 110° 開閉式	1.000	枚			TJ0010
合 計	1.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

PU3型横断側溝設置工			単価表 (SJ1390)		
B300-H300			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、その他の排水溝、施工箇所補正無、無・昼間、FR横断側溝	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0012)
300A 普通目ボルト固定グレーチング付	10.000	本			TJ0100
FR横断用ベース					
300用 L=1000	10.000	枚			TJ0110
基礎碎石 (施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40〜0、全ての費用	7.200	m2			施工P単価表 (CB221110-0025)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

張コンクリート				単価表 (SJ1680)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、型枠(施工パッケージ)	0.100	m3			施工P単価表(CB240010-0026)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m2			施工P単価表(CB240210-0012)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

台付管設置工			単価表 (SJ1350)		
φ 600			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋コンクリート台付管(施工パッケージ)					
据付、600mm、全ての費用	10.000	m			施工P単価表 (CB222850-0027)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付) 打設、18-8-40(高炉)、養生無し、小型 型枠(施工パッケージ)	0.650	m3			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

現場打集水桝設置工					単価表 (SJ1410)
B500-L500-H1250					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.73m ³ を超え 0.77m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0028)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.100	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.400	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相 当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以 下用グレーチング蓋 500×500	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0013)
普通目 T-25 ボルト固定式	1.000	枚			TJ0050
足掛け金物 ノーブレンロフティステップSW30同等 品	3.000	個			TJ0520
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝設置工					単価表 (SJ1415)
B500-L500-H650					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.28m ³ を超え 0.30m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0029)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.080	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.360	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相 当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以 下用グレーチング蓋 500×500	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0013)
普通目 T-25 ボルト固定式	1.000	枚			TJ0050
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝設置工					単価表 (SJ1420)
B800-L800-H800					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.52m ³ を超え 0.55m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0030)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.140	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.480	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相 当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以 下用グレーチング蓋 800×800	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0013)
普通目 T-25 観音開き	1.000	枚			TJ0060
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝設置工				単価表 (SJ1425)	
B800-L800-H1150				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.97m ³ を超え 1.03m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0031)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.170	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.500	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相 当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以 下用グレーチング蓋 800×800	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0013)
普通目 T-25 ボルト固定式	1.000	枚			TJ0070
足掛け金物 ノーブレンロフティステップSW30同等 品	3.000	個			TJ0520
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桷設置工			単価表 (SJ1430)		
B800-L800-H1100			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桷・街渠桷（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.92m ³ を超え 0.97m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0032)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.170	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.520	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相 当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以 下用グレーチング蓋 800×800	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0013)
普通目 T-25 四方落込み	1.000	枚			TJ0080
足掛け金物 ノーブレンロフトィステップSW30同等 品	3.000	個			TJ0520
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝設置工					単価表 (SJ1435)
B500-L500-H550					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.26m ³ を超え 0.28m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0033)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.080	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.360	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相 当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以 下用グレーチング蓋 500×500	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0013)
普通目 T-25 四方落込み	1.000	枚			TJ0090
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝設置工					単価表 (SJ1440)
B700-L700-H800					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.49m ³ を超え 0.52m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0034)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.120	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.440	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
蓋版（鋼製）〔標準〕 その他の側溝蓋、J I S A 5 3 4 6 相 当、設置、鋼製 40を超え170kg／枚以 下用グレーチング蓋 700×700	1.000	枚			施工歩掛表 (DC073725-0013)
普通目 T-25 四方落込み	1.000	枚			TJ0040
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝設置工			単価表 (SJ1445)		
B800-L800-H550			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.43m ³ を超え 0.46m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0035)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.140	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.480	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

現場打集水桝設置工					単価表 (SJ1450)
B750-L750-H550					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25高炉W/C $\leq$ 60、0.38m ³ を超え 0.40m ³ 以下、人力打設、一般養生・特殊 コンクリート（施工パッケージ）	1.000	箇所			施工P単価表 (CB222950-0036)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ（クレーン機能付） 打設、18-8-40（高炉）、養生無し、小型 型枠（施工パッケージ）	0.130	m ³			施工P単価表 (CB240010-0023)
一般型枠、均しコンクリート	0.460	m ²			施工P単価表 (CB240210-0017)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

舗装工					単価表 (SJ1660)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層施工、全ての費用	100.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0037)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、フレイ	100.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0038)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

水路工			単価表 (SJ1720)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリートU型 1 m、3 3 × 2 4 × 2 4 × 1 0 0 cm 、施工箇所補	5.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0014)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

照明灯移設				単価表 (SJ1730)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
道路照明灯建柱 350kg以下	2.000	基			施工歩掛表 (WE210800-0015)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

大型土のう工					単価表 (SJ9100)
製作・据付・撤去					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置,購入土,大型土のう,	10.000	袋			単価表 (SJ9110)
大型土のう工 撤去、6m以下	10.000	袋			施工歩掛表 (WB252730-0023)
土砂等運搬(施工パッケージ) 小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間無し、1.0km以下	6.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0039)
大型土のう処分運搬工 積み込み	10.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0024)
大型土のう処分運搬工 運搬	10.000	枚			施工歩掛表 (DC022105-0027)
大型土のう処分費	10.000	袋			単価表 (SJ9120)
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう工					単価表 (SJ9110)
製作・設置, 購入土, 大型土のう,					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
大型土のう 1トソ土のう・丸型	10. 000	枚			ZC20090000
盛土材 締固め後	7. 500	m3			ZC12310000
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0022)
諸雑費	1. 000	式			X981036
合 計	10. 000	袋			

大型土のう工					単価表 (SJ9110)
製作・設置, 購入土, 大型土のう,					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう処分費					単価表 (SJ9120)
					23 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プラ処分費（高山市丹生川町） 廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1.000	m3			ZC34050001
合 計	23.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

伐採除根処理工				単価表 (SJ0560)	
10cm未満				1	本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 伐倒、10cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0036)
立木伐採 枝払、10cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0037)
立木伐採 玉切、10cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0038)
立木伐採 除根、10cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0039)
立木伐採 集積、10cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0042)
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

伐採除根処理工					単価表 (SJ0570)
10cm以上20cm未満					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 伐倒、10cm以上20cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0043)
立木伐採 枝払、10cm以上20cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0044)
立木伐採 玉切、10cm以上20cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0045)
立木伐採 除根、10cm以上20cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0046)
立木伐採 集積、10cm以上20cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0047)
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

伐採除根処理工					単価表 (SJ0580)
20cm以上30cm未満					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 伐倒、20cm以上30cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0048)
立木伐採 枝払、20cm以上30cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0049)
立木伐採 玉切、20cm以上30cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0050)
立木伐採 除根、20cm以上30cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0051)
立木伐採 集積、20cm以上30cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0052)
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

伐採除根処理工					単価表 (SJ0590)
30cm以上40cm未満					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 伐倒、30cm以上40cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0053)
立木伐採 枝払、30cm以上40cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0054)
立木伐採 玉切、30cm以上40cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0055)
立木伐採 除根、30cm以上40cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0056)
立木伐採 集積、30cm以上40cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0057)
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

伐採除根処理工					単価表 (SJ0600)
40cm以上50cm未満					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
立木伐採 伐倒、40cm以上50cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0058)
立木伐採 枝払、40cm以上50cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0059)
立木伐採 玉切、40cm以上50cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0060)
立木伐採 除根、40cm以上50cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0061)
立木伐採 集積、40cm以上50cm未満	1.000	本			施工歩掛表 (DC000310-0062)
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

準備費					単価表 (F999150001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
伐採除根処理工 10cm未満	8.000	本			単価表 (SJ0560)
伐採除根処理工 10cm以上20cm未満	9.000	本			単価表 (SJ0570)
伐採除根処理工 20cm以上30cm未満	18.000	本			単価表 (SJ0580)
伐採除根処理工 30cm以上40cm未満	6.000	本			単価表 (SJ0590)
伐採除根処理工 40cm以上50cm未満	4.000	本			単価表 (SJ0600)
運搬(伐開、除根、除草) 9.0km以下、タヤの損耗状態 普通	86.000	空m3.			施工歩掛表 (DA151420-0063)
木くず等処理費 (高山市松倉町) 木株	3.000	t			ZC37150002
木くず等処理費 (高山市松倉町) 枝	6.000	t			ZC37150003

準備費			単価表 (F999150001-01)		
			1 式		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			