

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副市長	部 長	課 長	指導監	係 長	係	精 査	設 計 者
08こ政第55号									保木建築設計事務所 保木 和幸

こども未来部	部 長	課 長	()	係長	係
こども政策課					
保育・幼稚園係					

工 事 名 久々野保育園遊戯室エアコン設置工事

施 工 場 所	高山市 久々野町 地内	設 計 年 月	令和 8年 7月
---------	-----------------------	---------	----------

門

工 事 概 要

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	久々野保育園遊戯室エアコン設置工事						
I	工事費		1.0	式			
II	発生材処分費		1.0	式			
	直接工事費						
III	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
IV	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
V	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
VI	消費税相当額	10.00%	1.0	式			
	合 計						

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	空調器機工事						
	空調機 室外機、室内機	PAC-1、PAC-2	1.0	式			
	オートグリルパネル		1.0	式			
	ワイヤードリモコン		1.0	式			
	分岐管		1.0	式			
	オートグリル用リモコン		1.0	式			
	室外機架台	壁掛	1.0	式			
	機器搬入費 室外機 PAC-1	109kg	1.0	式			
	機器搬入費 室内機 PAC-1	25kg	1.0	式			
	器機据付費 室外機 PAV-2	109kg	1.0	式			
	器機据付費 室内機 PAV-2	25kg	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
B	空調配管工事						
	冷媒用断熱材付被覆銅管(液管)	9.52x0.8 被覆厚10	1.0	式			
	冷媒用断熱材付被覆銅管(ガス管)	15.9x1.05 被覆厚20	1.0	式			
	冷媒用断熱材付被覆銅管(ガス管)	25.4x1.35 被覆厚20	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管 結露防止層付	25A	1.0	式			
	硬質塩化ビニル管 結露防止層付	40A	1.0	式			
	防虫網	40A	1.0	式			
	化粧ケース	140x80	1.0	式			
	防火区画貫通 冷媒管保温付直貫通	壁 φ100	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
C	空調2次側電源計装工事						
	電源ケーブル	EM-CE2.0sq-4C 冷媒管共巻き	1.0	式			
	計装用ケーブル	EM-CEE1.25sq-2C 天井内配管	1.0	式			
	1種金属線ぴ MMI		1.0	式			
	スイッチBOX		1.0	式			
	機器取付結線費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	幹線・動力設備工事						
	HIVE 54	露出配管	1.0	式			
	HIVE 28	露出配管	1.0	式			
	防水プリカ 30	0.5m	1.0	式			
	プルボックス	SUS 300x300x200	1.0	式			
	EM-CET 60sq	管内配管	1.0	式			
	EM-IE 8sq	管内配管	1.0	式			
	EM-CET 60sq	天井・床下配管	1.0	式			
	EM-IE 8sq	天井・床下配管	1.0	式			
	EM-CE 8sq4C	露出配管	1.0	式			
	3P100AF 100AT	MCCB	1.0	式			
	空調機動力盤	屋外壁掛型 鋼板製指定色塗装	1.0	式			
	鉄筋探査調査費	厚150mm程度	1.0	式			
	床下基礎貫通工事	φ75	1.0	式			
	天井内防火区画貫通処理		1.0	式			
	電源接続費		1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	共通仮設費						
	【率費】	準備費、仮設建物費、工事施設費、 環境安全費、動力用水光熱費、 屋外整理清掃費、機械器具費、 その他いずれの項目にも属さない 軽微なもの	1.0	式			
	【積上げ費】						
	カラーコーン		1.0	式			
	積上げ費 計						
	Ⅲ 計						