

工事番号	08財契第A 1 2 1 号 08市建第 2 3 号	事業名			
路河川名	市道天性寺吹屋線	工事名	市道天性寺吹屋線融雪設備（電気設備）工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 天性寺町地内		
事業概要	高圧受変電設備設置工 N=1式		設 計 年 月 日	令和8年 7月24日	
	制御盤設置工 N=1式		施 工 方 法	請負	
	電源引込工 N=1式				
			施 工 期 間	日間	
			起 工 年 月 日	令和8年 9月15日	
			竣 工 年 月 日	令和9年 3月19日	
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路維持工事(電気通信設備)
電気設備(機器単体)					
	1	式			
道路融雪設備					
	1	式			
道路ヒータリング設備					
	1	式			
道路ヒータリング設備					
	1	式			単価表(SJ0001)
受変電設備					
	1	式			
高圧受変電設備					
	1	式			
高圧受電設備					
	1	式			単価表(SJ0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気設備					
	1	式			
道路融雪設備工					
	1	式			
道路ヒーティング設備接続工					
	1	式			
リット線接続工					
	28	箇所			単価表 (SJ0020)
リットケーブル配線工					
RHCV 5.5sq-1C(管内配線)	188	m			単価表 (SJ0021)
リットケーブル配線工					
RHCV 5.5sq-1C(路面ナール止)	272	m			単価表 (SJ0022)
キャブタイヤケーブル配線工					
0.75mm2*3C(管内配線)	9	m			単価表 (SJ0030)
キャブタイヤケーブル配線工					
0.75mm2*3C(直埋)	6	m			単価表 (SJ0031)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
キャブタイケーブル配線工					
1. 25mm2*4C(管内配線)	9	m			単価表 (SJ0032)
キャブタイケーブル配線工					
1. 25mm2*4C(直埋)	6	m			単価表 (SJ0033)
ケーブル接続工					
ハントホール内	3	箇所			単価表 (SJ0034)
ケーブル接続工					
ハントホール内	4	箇所			単価表 (SJ0035)
ケーブル接続工					
ハントホール内	2	箇所			単価表 (SJ0036)
ケーブル接続工					
ハントホール内	2	箇所			単価表 (SJ0037)
制御設備設置工					
	1	式			
自動制御器据付工					
	1	台			単価表 (SJ0040)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
自動制御器調整工					
	1	台			単価表 (SJ0041)
センサー据付工					
	6	組			単価表 (SJ0042)
センサー調整工					
	6	組			単価表 (SJ0043)
配管・配線工					
	1	式			
電線管布設工					
FEP φ 80mm	5	m			単価表 (SJ0045)
電線管布設工					
FEP φ 65mm	112	m			単価表 (SJ0046)
電線管布設工					
FEP φ 50mm	95	m			単価表 (SJ0047)
電線管布設工					
FEP φ 40mm	210	m			単価表 (SJ0048)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線管布設工					
FEP φ 30mm	55	m			単価表 (SJ0049)
電線管付属品					
異種管接続材 FEP80/PLP70	1	組			TJ0050
電線管布設工					
厚鋼 φ 82mm	4	m			単価表 (SJ0051)
高圧ケーブル設置工 (管内配線)					
6,600V CVTケーブル 38sq	11	m			単価表 (SJ0052)
高圧ケーブル設置工 (露出配線)					
6,600V CVTケーブル 38sq	5	m			単価表 (SJ0053)
端末処理工 (屋外)					
6,600V 完全差込型	1	箇所			単価表 (SJ0054)
端末処理工 (屋内)					
6,600V 完全差込型	1	箇所			単価表 (SJ0055)
ケーブル設置工 (管内配線)					
600V CV 8sp-4C	318	m			単価表 (SJ0056)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ケーブル設置工（管内配線） 600V CV 8sp-2C	276	m			単価表 (SJ0057)
ケーブル設置工（管内配線） 600V CV 5.5sp-2C	70	m			単価表 (SJ0058)
制御用ケーブル設置工（管内配線） CVVS 2.0sq*7C	130	m			単価表 (SJ0059)
埋設標識シート設置工	146	m			単価表 (SJ0060)
ハンドホール据付工 600*600*900	4	箇所			単価表 (SJ0062)
ハンドホール据付工 900*900*900	1	箇所			単価表 (SJ0063)
高圧配電盤据付工 1面目	1	面			単価表 (SJ0064)
低圧配電盤据付工 1面目	1	面			単価表 (SJ0067)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配電盤調整工					
	1	式			単価表 (SJ0068)
引込柱設置工					
	1	式			
引込柱設置工					
	1	本			単価表 (SJ0100)
接地設置工					
	1	式			
接地設置工					
	5	箇所			単価表 (SJ0200)
キュービクル基礎工					
	1	式			
キュービクル基礎工					
	1	式			単価表 (SJ0300)
フェンス工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フェンス設置工					
	1	式			単価表(SJ0400)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
機器間接費					
	1	式			
機器管理費					
	1	式			
機器管理費（率計上額）					
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
機器単体費					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

道路ヒーティング設備					単価表 (SJ0001)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
自動制御器 4要素	1.000	台			TJ0000
白金温度検知器 外気型収納箱メッキ仕上げ含む	1.000	台			TJ0001
降雪検知器 地上型	1.000	台			TJ0002
水分電極	2.000	台			TJ0003
白金測温抵抗体 PT100Ω 路面型	2.000	本			TJ0004
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

リット線接続工					単価表 (SJ0020)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
自己融着テープ エフコテープ 2号 W=20	1.000	m			TJ0017
防水・防食テープ ハルコテープ W=20	1.000	m			TJ0018
ビニルテープ W=19	1.000	m			TJ0019
圧着スリーブ スリーブ 接続 重ね合せ用5.5	1.000	m			TJ0020
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

リットケーブル配線工					単価表 (SJ0021)
RHCV 5.5sq-1C(管内配線)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
リットケーブル RHCV5.5sq-1c	10.000	m			TJ0021
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

リフトケーブル配線工			単価表 (SJ0022)		
RHCV 5.5sq-1C(路面サドル止)			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
リフトケーブル RHCV5.5sq-1c	10.000	m			TJ0021
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

キャブタイヤケーブル配線工					単価表 (SJ0030)
0.75mm2*3C (管内配線)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
キャブタイヤケーブル 2PNCT 0.7sq*3C	10.000	m			TJ0030
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

キャブタイヤケーブル配線工					単価表(SJ0031)
0.75mm2*3C(直埋)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
キャブタイヤケーブル 2PNCT 0.7sq*3C	10.000	m			TJ0030
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

キャブタイヤケーブル配線工			単価表 (SJ0032)		
1. 25mm2*4C (管内配線)			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
キャブタイヤケーブル 2PNCT 1. 25sq*4C	10. 000	m			TJ0032
電工		人			RW1009
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

キャブタイヤケーブル配線工					単価表 (SJ0033)
1. 25mm2*4C (直埋)					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
キャブタイヤケーブル 2PNCT 1. 25sq*4C	10. 000	m			TJ0032
電工		人			RW1009
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

ケーブル接続工 ハットホール内					単価表 (SJ0034)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
接続材料 (600V用) レジン注入型 8sq*4C	1.000	組			TJ0033
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ケーブル接続工					単価表 (SJ0035)
ハットホール内					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
接続材料 (600V用) レジン注入型 8sq*2C	1.000	組			TJ0034
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ケーブル接続工 ハットホール内					単価表 (SJ0036)
					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
接続材料 (600V用) レジン注入型 5.5sq*2C	1.000	組			TJ0035
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ケーブル接続工 ハットホール内					単価表 (SJ0037)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
接続材料 (600V用) レジン注入型 2.0sq*7C	1.000	組			TJ0036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

自動制御器据付工					単価表 (SJ0040)
					1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			RW1053
電気通信技術員		人			RW1054
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

自動制御器調整工					単価表 (SJ0041)
					1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			RW1053
電気通信技術員		人			RW1054
合 計	1.000	台			
単位当り	1.000	台	当り		

センサー据付工			単価表 (SJ0042)		
			1 組 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術員		人			RW1054
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

センサー調整工			単価表 (SJ0043)		
			1 組 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術員		人			RW1054
合 計	1.000	組			
単位当り	1.000	組	当り		

電線管布設工			単価表 (SJ0045)		
FEP φ 80mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線管FEP φ 80mm	10.000	m			TJ0045
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

電線管布設工			単価表 (SJ0046)		
FEP φ 65mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線管FEP φ 65mm	10.000	m			TJ0046
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

電線管布設工				単価表 (SJ0047)	
FEP φ 50mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線管FEP φ 50mm	10.000	m			TJ0047
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

電線管布設工			単価表 (SJ0048)		
FEP φ 40mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線管FEP φ 40mm	10.000	m			TJ0048
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

電線管布設工			単価表 (SJ0049)		
FEP φ 30mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線管FEP φ 30mm	10.000	m			TJ0049
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

電線管布設工			単価表 (SJ0051)		
厚鋼 φ 82mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電線管PE φ 82mm	10.000	m			TJ0051
その他材料	1.000	式			X981002
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

高圧ケーブル設置工（管内配線）					単価表 (SJ0052)
6, 600V CVTケーブル 38sq					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6, 600V CVTケーブル 22sq	10. 000	m			TJ0052
電工		人			RW1009
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

高圧ケーブル設置工（露出配線）					単価表 (SJ0053)
6, 600V CVTケーブル 38sq					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
6, 600V CVTケーブル 22sq	10. 000	m			TJ0052
電工		人			RW1009
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

端末処理工（屋外） 6,600V 完全差込型					単価表 (SJ0054) 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
端末処理材（屋外用） 6,600V 完全差込型	1.000	組			TJ0054
電工		人			RW1009
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

端末処理工（屋内） 6,600V 完全差込型					単価表 (SJ0055) 1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
端末処理材（屋内用） 6,600V 完全差込型	1.000	組			TJ0055
電工		人			RW1009
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ケーブル設置工（管内配線）				単価表 (SJ0056)	
600V CV 8sp-4C				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
600V CVケーブル 8.0sq*4C	10.000	m			TJ0056
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ケーブル設置工（管内配線）					単価表 (SJ0057)
600V CV 8sp-2C					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
600V CVケーブル 8.0sq*2C	10.000	m			TJ0057
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ケーブル設置工（管内配線）					単価表 (SJ0058)
600V CV 5.5sq-2C					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
600V CVケーブル 5.5sq*2C	10.000	m			TJ0058
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

制御用ケーブル設置工（管内配線）					単価表 (SJ0059)
CVVS 2.0sq*7C					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
制御用 CVVSケーブル 2.0sq*7C	10.000	m			TJ0059
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ0060)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート ポリエチレンクロス ダブル 巾300mm	10.000	m			TJ0062
電工		人			RW1009
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ハンドホール据付工					単価表 (SJ0062)
600*600*900					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ハンドホール 国交省型 H1-9	1.000	組			TJ0063
プレキャストマンホール(施工パッケージ) 据付、2000Kg/基以下、基礎碎石有り (円形断面)、機械費、労務費のみ	1.000	基			施工P単価表 (CB222840-0001)
ハンドホール鉄蓋 R25K-60	1.000	組			TJ0065
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ハンドホール据付工					単価表 (SJ0063)
900*900*900					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ハンドホール 国交省型 H2-9	1.000	組			TJ0064
プレキャストマンホール(施工パッケージ) 据付、2000Kg/基以下、基礎碎石有り (円形断面)、機械費、労務費のみ	1.000	基			施工P単価表 (CB222840-0001)
ハンドホール鉄蓋 R25K-60	1.000	組			TJ0065
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

高圧配電盤据付工					単価表 (SJ0064)
1 面 目					2 面 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			RW1053
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	2.000	面			
単位当り	1.000	面	当り		

低圧配電盤据付工				単価表 (SJ0067)	
1 面 目				1 面 当 り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			RW1053
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	面			
単位当り	1.000	面	当り		

配電盤調整工					単価表(SJ0068)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配電盤調整工 1面目	1.000	面			単価表(SJ0069)
配電盤調整工 2面目	1.000	面			単価表(SJ0070)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

配電盤調整工			単価表 (SJ0069)		
1面目			1 面 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			RW1053
合 計	1.000	面			
単位当り	1.000	面	当り		

配電盤調整工			単価表 (SJ0070)		
2面目			1 面 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気通信技術者		人			RW1053
合 計	1.000	面			
単位当り	1.000	面	当り		

引込柱設置工					単価表 (SJ0100)
					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート柱 12-19-5.0	1.000	本			TJ0100
建柱工 12m以下	1.000	本			単価表 (SJ0101)
ポール底板 2号 φ 500	1.000	個			TJ0101
コンクリート根かせ B型 Uボルト付	1.000	個			TJ0102
足場ボルト CP用	12.000	個			TJ0103
高圧直付金具 LAH	3.000	個			TJ0104
強力バント TBA0-19	1.000	個			TJ0105
シンブル 丸型 22mm	4.000	個			TJ0106

引込柱設置工					単価表 (SJ0100)
					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
巻付けグリッパ シンプル・玉碍子用 45sq	6.000	個			TJ0107
玉碍子	1.000	個			TJ0108
亜鉛メッキ鋼より線 7/2.90 1種 A級(10m)	3.700	kg			TJ0109
弓支線アーム L=1.5m	1.000	個			TJ0110
支線ガード	1.000	個			TJ0111
ステーブロック 3号 700*350	1.000	個			TJ0112
支線取付工 ステーブロック	1.000	個			単価表 (SJ0102)
軽腕金 1.8m	1.000	個			TJ0113

引込柱設置工					単価表 (SJ0100)
					1 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
自在バンド 3BD-HC-17	1.000	個			TJ0114
丸型アームタイ	1.000	個			TJ0115
機器アーム	4.000	個			TJ0116
自在バンド IBT412	6.000	個			TJ0117
ステンレスバンド SFT-N112	15.000	個			TJ0118
硬質ビニル管 HIVP28	7.000	m			TJ0119
硬質ビニル管 HIVP16	9.000	m			TJ0120
高圧気中開閉器 7.2KV 200A (VT, LA内臓)	1.000	個			TJ0121

引込柱設置工			単価表 (SJ0100)		
			1 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
気中開閉器取付 6.6kV以下	1.000	個			単価表 (SJ0103)
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

建柱工 12m以下			単価表 (SJ0101)		
			1 本 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	本			
単位当り	1.000	本	当り		

支線取付工					単価表 (SJ0102)
ステップロック					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

気中開閉器取付			単価表 (SJ0103)		
6.6kV以下			1 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

接地設置工					単価表 (SJ0200)
					5 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
接地極銅板 900*900*1.5t	3.000	枚			TJ0200
接地棒 φ 14mm、長さ 1,500	5.000	本			TJ0201
接地極標示板 140*90 t1.0	3.000	枚			TJ0202
600Vビニル絶縁電線 22sq	8.000	m			TJ0203
600Vビニル絶縁電線 14sq	18.000	m			TJ0204
600Vビニル絶縁電線 5.5sq	50.000	m			TJ0205
接地端子箱 樹脂製	1.000	個			TJ0206
A種接地工	2.000	箇所			単価表 (SJ0201)

接地設置工			単価表(SJ0200)		
			5 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
B種接地工	1.000	箇所			単価表(SJ0202)
補助接地工	2.000	箇所			単価表(SJ0203)
合 計	5.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

A種接地工					単価表 (SJ0201)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

B種接地工					単価表 (SJ0202)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

補助接地工					単価表 (SJ0203)
					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

キュービカル基礎工					単価表(SJ0300)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	13.200	m			施工P単価表(CB430510-0002)
舗装版破碎積込(小規模土工)(施工パッケージ)					
全ての費用	10.900	m2			施工P単価表(CB210720-0003)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、2.5km以下、全ての費用	0.400	m3			施工P単価表(CB227010-0004)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	1.000	t			ZC29920004
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	3.300	m3			施工P単価表(CB210030-0005)
基礎碎石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン40~0、全ての費用	7.300	m2			施工P単価表(CB221110-0006)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般型枠(施工パッケージ)	1.900	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	3.000	m2			施工P単価表(CB240210-0008)

キュービカル基礎工			単価表 (SJ0300)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋(施工パッケージ)					
SD295 D13、全ての費用	0.130	t			施工P単価表 (CB431720-0009)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	4.600	m3			施工P単価表 (CB210410-0010)
残土処分工					
	1.800	m3			単価表 (SJ1900)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

残土処分工			単価表 (SJ1900)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間有り、12.0km以下	10.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0011)
残土処分費 宮本建材	12.000	m3			TJ1001
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

フェンス設置工					単価表(SJ0400)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フェンス設置工 H1.8	17.400	m			単価表(SJ0402)
門扉設置工	1.000	箇所			単価表(SJ0404)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

フェンス設置工			単価表 (SJ0402)		
H1.8			20 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
ネットフェンス P-2.0m, H1.8	20.000	m			TJ0400
アンカーブロック 200*200*450	10.000	個			TJ0402
合 計	20.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

門扉設置工					
単価表 (SJ0404)					
10 箇所 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
門扉 P-2.0m, H1.8	10.000	組			TJ0404
アンカーブロック 300*300*600	20.000	個			TJ0406
合 計	10.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		