

工事番号	08財契第A 1 2 2号 08市建第 2 4号	事業名			
路河川名	市道天性寺吹屋線	工事名	市道天性寺吹屋線融雪設備（舗装）工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 天性寺町地内		
事業概要	施工延長 L = 1 1 1 . 8 m			設計年月日	令和8年 7月24日
	舗装工（再生密粒度As13F） A = 5 6 0 . 7 m ²			施工方法	請負
	基層工（再生細粒度As13） A = 5 6 0 . 7 m ²			施工期間	日間
	融雪設備設置工（ヒーティングユニット） A = 4 3 6 . 0 m ²			起工年月日	令和8年 9月 8日
	構造物撤去工 1 式			竣工年月日	令和9年 3月19日
				歩掛適用年月	
				単価適用年月	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
土工					
土工	1	式			
土工	1	式			
土工	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、オフソット、押土無し、障害無し、 5,000m3未満	410	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
路床盛土	310	m3			単価表(SJ1000)
残土処分工	410	m3			単価表(SJ1900)
舗装工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再生密 粒度アスコン(13F)、タックコート PK-4、全ての費用	560	m2			施工P単価表(CB410260-0004)
基層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生細 粒度アスコン(13)、タックコート PK-4、全ての費用	560	m2			施工P単価表(CB410240-0005)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 瀝青安定処理材（40）、1.4m未満(1層当り平 均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、タックコート PK-2、全ての費用	560	m2			施工P単価表(CB410040-0006)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 100 mm、1層施工、再生クラッシ ャーラン RC-30、全ての費用	560	m2			施工P単価表(CB410030-0007)
区画線工					
	1	式			
区画線設置工					
	1	式			
区画線設置（ペイント式）〔標準〕 実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、 無・昼間、供用区間	225	m			施工歩掛表(DC072210-0001)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標準〕 実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式、カラクリ、全右車 15～18%、アスファルト舗装	30	m			施工歩掛表（DC072205-0002）
区画線設置（溶融式）〔標準〕 矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式、カラクリ、全右車	19	m			施工歩掛表（DC072205-0003）
構造物撤去工	1	式			
構造物撤去工	1	式			
舗装版切断（施工パッケージ） アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	13	m			施工P単価表（CB430510-0008）
舗装版破碎（施工パッケージ） アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	560	m2			施工P単価表（CB430310-0009）
殻運搬（施工パッケージ） 舗装版破碎、機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	28	m3			施工P単価表（CB227010-0010）
処分費（高山市松之木町） コンクリート処理場 有 筋 50x50x50cm以下	66	t			ZC29920001

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
融雪設備					
	1	式			
道路融雪設備工					
	1	式			
道路ヒーティング 設備設置工					
	1	式			
ヒーティング ユニット					
高耐熱型 P=70mm	198	m2			TJ0010
ヒーティング ユニット					
高耐熱型 P=60mm	238	m2			TJ0011
ヒーティング ユニット設置工					
	291	m			単価表 (SJ0013)
雑工					
	1	式			
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人・日			施工歩掛表 (WB010212-0004)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費 (率計上額)					施工地域：一般交通影響有り (2)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表 (DC072205-0002)	
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0003)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員B				施工歩掛表 (WB010212-0004)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

路床盛土			単価表 (SJ1000)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路床盛土(施工パッケージ)					
4.0m以上、20,000m3未満、無し	10.000	m3			施工P単価表 (CB210520-0002)
盛土材					
締固め後	10.000	m3			ZC12310000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

残土処分工			単価表 (SJ1900)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、 DID区間有り、9.0km以下 残土処分費	10.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0003)
大山土木	12.000	m3			TJ1000
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ヒーティングユニット設置工			単価表 (SJ0013)		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電工		人			RW1009
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		