

工事番号	08水上第69号	事業名			
路河川名		工事名	市道日の出錦山線道路改良に伴う配水管布設替工事仕様書		
年度	令和8年度	施工箇所	高山市 江名子町 地内		
事業概要	配水管布設替		設計年月日	令和8年 7月10日	
	管路工 DIP (GX) φ200 管路延長 L=136.9m		施工方法	請負	
	仕切弁 N=2.0基				
	不断水分岐 N=2.0箇所		施工期間		
	不断水バルブ N=2.0箇所				
	舗装工 N=1.0式		起工年月日	令和8年 9月 8日	
			竣工年月日	令和9年 3月26日	
			歩掛適用年月		
			単価適用年月		

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替工事					
	1	式			
管路工					
	1	式			
材料費 第一管路					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管（GX形S種）内面エポキシ粉体塗装 φ 200×5.0m	27	本			ZW10712005
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形90° 曲管 φ 200	2	個			ZW10720200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 曲管 φ 200	1	個			ZW10730200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形11 1/4° 曲管 φ 200	8	個			ZW10750200

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形5 5/8° 曲管 φ 200	2	個			ZW10760200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形45° 両受曲管 φ 200	1	個			ZW10770200
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 200 両受短管	1	個			TJA0010
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 200×100 二受T字管	1	個			TJA0100
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 200×H450 乙字管	1	個			TJA0490
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形継ぎ輪 φ 200	1	個			ZW10790200
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形リブ付 φ 200	9	個			ZW10810200
GX型ソトシール仕切弁 φ 200 受挿し	1	個			TJA0770

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
GX型ワトシール仕切弁					
φ 200 両受	1	個			TJA0760
仕切弁筐					
浅埋 φ 50～400用	2	個			TJA3340
グライル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット					
φ 200	12	個			ZW10830200
グライル鋳鉄異形管 GX形接合材料					
φ 200	12	個			ZW10800200
ストップバルブ（不断水）					
φ 200 DIP	2	個			TJ0010
労務費 第一管路					
	1	式			
鋳鉄管布設工					
径200mm	136.900	m			施工歩掛表 (DW000205-0001)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径200mm	12	口			施工歩掛表 (DW000705-0004)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
G X形継手接合工					
径200mm、直管、通常	27	口			施工歩掛表 (DW000245-0005)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、通常	12	口			施工歩掛表 (DW000245-0006)
G X形継手接合工					
径200mm、異形管、G-Link	12	口			施工歩掛表 (DW000245-0007)
鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型)					
径200mm、たて型	2	基			施工歩掛表 (DW000805-0008)
仕切弁筐設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表 (SJ0100)
ストップバルブ設置工 (不断水)					
φ200 DIP	2	個			TJ0020
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径200mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1	136.900	m			施工歩掛表 (DW000270-0012)
埋設標識シート設置工					
	136.200	m			単価表 (SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ200					
DIP	136.900	m			単価表(SJ3030)
ロケーティングワイヤー設置工					
	136.900	m			単価表(SJ3010)
排泥工					
	1	式			
排泥工 材料費					
φ75 DIP	1	箇所			単価表(SJ4010)
排泥工 労務費					
φ75 DIP	1	箇所			単価表(SJ4020)
排泥工 材料費					
80A GP	1	箇所			単価表(SJ4030)
排泥工 労務費					
80A GP	1	箇所			単価表(SJ4040)
給水工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水工 材料費					単価表 (SJ4110)
	1	式			
給水工 労務費					単価表 (SJ4120)
	1	式			
仮設工					
	1	式			
仮設配管工					
	1	式			
仮設工 材料費 φ 200 SUS					単価表 (SJ5020)
	1	式			
仮設工 労務費 φ 200 SUS					単価表 (SJ5030)
	1	式			
仮設工 材料費 φ 25 PEP					単価表 (SJ5040)
	1	式			
仮設工 労務費 φ 25 PEP					単価表 (SJ5050)
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設工 材料費					
φ 20 PEP	1	式			単価表 (SJ5060)
仮設工 労務費					
φ 20 PEP	1	式			単価表 (SJ5070)
仮設給水工 材料費					
	1	式			単価表 (SJ5080)
仮設給水工 労務費					
	1	式			単価表 (SJ5090)
土工					
	1	式			
土工					
	1	式			
土工					
	1	式			単価表 (SJ6010)
給水土工					
	1	式			単価表 (SJ6020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設土工					単価表 (SJ6030)
	1	式			
土留め工					単価表 (SJ6040)
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装撤去工					単価表 (SJ7010)
	1	式			
舗装復旧工					単価表 (SJ7020)
	1	式			
民地復旧工					単価表 (SJ7030)
	1	式			
雑工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
雑工					
	1	式			
防護コンクリート工					単価表 (SJ7040)
	1	式			
交通管理					単価表 (SJ7050)
	1	式			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
運 搬 費					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0002)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0003)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料				施工歩掛表 (KC919516-0003)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0005)	
径200mm、直管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0006)	
径200mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0007)	
径200mm、異形管、G-Link				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)				施工歩掛表(DW000805-0008)	
径200mm、たて型				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0009)	
円形、1号 250mm、設置				10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0010)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0011)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

ポリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表 (DW000270-0012)	
径200mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 200	132.000	m			ZW86110200
固定用ゴムバンド φ 200	168.000	組			ZW86100200
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0013)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0014)		
径 200*5000			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0017)	
径100mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0018)	
径75mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0019)	
径75mm以下、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)				施工歩掛表(DW000805-0020)	
径100mm以下、たて型				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

ホリエチレンスリーブ被覆工				施工歩掛表 (DW000270-0021)	
径75mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
ポリエチレンスリーブ φ 75	137.500	m			ZW86110075
固定用ゴムバンド φ 75	185.000	組			ZW86100075
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0022)		
径 75*4000			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0023)	
径80mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0024)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0025)	
径80mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0026)	
径80mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

サドル分水栓建込み工				施工歩掛表 (DW010205-0027)	
本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

コア取付工			施工歩掛表 (DW010210-0028)		
呼び径 20mm			1 箇所 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0029)	
径13mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0030)	
径13mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0031)	
径13mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0032)	
径20mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

止水栓取付工				施工歩掛表 (DW010215-0033)	
止水栓のみ、P P、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

量水器取付工（ねじ込み接合）				施工歩掛表 (DW010230-0034)	
筐のみ、呼び径 13mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0035)	
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手取外し工				施工歩掛表 (DW000230-0036)	
径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0037)	
円形、1号 250mm、撤去				10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0038)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0039)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

ホリェチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0040)	
径25mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工				施工歩掛表 (DW000505-0041)	
径25mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0042)	
径25mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0043)	
径25mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0044)	
径25mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチン管据付工				施工歩掛表 (DW000505-0045)	
径20mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ホリエチン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0046)		
径20mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0047)	
径20mm、融着継手としない				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0048)	
径20mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0049)	
径13mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ホリエチン管撤去工			施工歩掛表 (DW000505-0050)		
径13mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表(DW010005-0051)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0052)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0052)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0053)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0052)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0054)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費				施工歩掛表 (KW050050-0054)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）			施工歩掛表(DW010010-0055)		
流用土			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0052)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0054)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0056)	
RC-40				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0052)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0054)
再生砕石（RC）					
RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費			施工歩掛表 (DW010030-0057)		
			10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0058)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0058)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020201
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0059)		
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0060)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0060)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

簡易土留建込み工			施工歩掛表 (DG000305-0061)		
掘削深さ1.5～2.0m以下			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0062)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000100-0062)	
岩石以外の土砂等				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0063)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KG900100-0063)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0064)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0065)	
0cm超え10cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0052)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0066)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0067)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KW030200-0067)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		供用日			MC001860
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020202
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

不陸整正工			施工歩掛表 (DW010025-0068)		
補足材あり、t =3cm、粒度調整碎石M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	3.810	m3			ZC12140030
振動ローラ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KW050150-0069)
タンバ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0060)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

振動ローラ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KW050150-0069)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
振動ローラ賃料 騒対無/排対3次/搭乗式コンバインド型 質量3～4t		供用日			ZC88690030
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表(WB010020-0070)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設材等積み取卸し				施工歩掛表(WB010030-0071)	
				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積み取卸し(片道/往復)	1.800	t			施工歩掛表(WB010040-0072)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積み取り(片道/往復)				施工歩掛表(WB010040-0072)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取り出しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積み込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取り出しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0073)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋設置工					単価表 (SJ0100)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0009)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0010)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0011)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

埋設標識シート設置工					単価表 (SJ3020)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0013)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ200			単価表 (SJ3030)		
DIP			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 200*5000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0014)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排泥工 材料費					単価表 (SJ4010)
φ 75 DIP					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄管 (GX形S種) 内面球形粉体塗装 φ 75×4.0m	1.000	本			ZW10717504
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 100×75 挿し受片落管	1.000	個			TJA0320
GX型ソトソール仕切弁 φ 75 受挿し	1.000	個			TJA0800
仕切弁筐 浅埋 φ 50～400用	1.000	個			TJA3340
メカ継手 φ 75 D×G	1.000	個			TJ0030
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 100	1.000	個			ZW10800100
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形接合材料 φ 75	2.000	個			ZW10800075
合 計	1.000	箇所			

排泥工 材料費					単価表 (SJ4010)
φ 75 DIP					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	箇所	当り		

排水工 労務費					単価表 (SJ4020)
φ 75 DIP					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄管布設工					
径75mm以下	2.000	m			施工歩掛表 (DW000205-0015)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径75mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000705-0016)
G X形継手接合工					
径100mm、異形管、通常	1.000	口			施工歩掛表 (DW000245-0017)
G X形継手接合工					
径75mm、異形管、通常	2.000	口			施工歩掛表 (DW000245-0018)
メカニカル継手工					
径75mm以下、U、UF、LUF、US 形 (SB、VT、LS方式) 以外、な	2.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0019)
鋳鉄製仕切弁設置工 (縦・横型)					
径100mm以下、たて型	1.000	基			施工歩掛表 (DW000805-0020)
仕切弁筐設置工					
Φ50～400	1.000	箇所			単価表 (SJ0100)
ポリエチレンスリーブ被覆工					
径75mm、固定用ゴムバンド、0.1、0.1	2.000	m			施工歩掛表 (DW000270-0021)

排泥工 労務費				単価表 (SJ4020)	
φ 75 DIP				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工	2.500	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 φ 75 DIP	2.000	m			単価表 (SJ3040)
ロケーティングワイヤー設置工	2.000	m			単価表 (SJ3010)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工 φ75				単価表 (SJ3040)	
DIP				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 75*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0022)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排泥工 材料費					単価表 (SJ4030)
80A GP					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
SGP-PB 直管 80A L=4.0	1.000	本			TJA4020
SGP-PB 継手 80A×90° エルボ	4.000	個			TJA4080
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

排泥工 労務費					単価表 (SJ4040)
80A GP					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼管据付工 (人力)					
径80mm	2.100	m			施工歩掛表 (DW000305-0023)
小口径鋼管切断工 (人力)					
径80mm	4.000	箇所			施工歩掛表 (DW000310-0024)
小口径鋼管ねじ切り工 (人力)					
径80mm	7.000	箇所			施工歩掛表 (DW000315-0025)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力)					
径80mm	7.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0026)
埋設標識シート設置工					
	1.500	m			単価表 (SJ3020)
管明示テープ工 80A以下					
鋼管	2.100	m			単価表 (SJ3070)
ロケーティングワイヤー設置工					
	2.100	m			単価表 (SJ3010)
防蝕テープ工 80A					
	2.100	m			単価表 (SJ3090)

排泥工 労務費					単価表 (SJ4040)
80A GP					1箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

管明示テープ工 80A以下				単価表 (SJ3070)	
鋼管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 75*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0022)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 80A					単価表 (SJ3090)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	902.000	m			TJA6880
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

給水工 材料費					単価表 (SJ4110)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓 φ 200×20 DIP	6.000	個			TJA5010
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	12.600	m			ZW10610013
PEP継手 φ 20×13 直結ソケット (異径)	6.000	個			TJA5230
PEP継手 φ 13 ロングエルボ	6.000	個			TJA5360
耐震コア φ 13	12.000	個			TJA5590
密着コア φ 20	6.000	個			TJA5580
伸縮止水栓W弁 φ 13	6.000	個			TJA5460
量水器筐 φ 13	6.000	個			TJA5540

給水工 材料費					単価表 (SJ4110)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

給水工 労務費					単価表 (SJ4120)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み工 本管呼び径 200mm、給水管呼び径 20mm、鋳鉄管	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW010205-0027)
コア取付工 呼び径 20mm	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW010210-0028)
ポリエチレン管据付工 径13mm	12.600	m			施工歩掛表 (DW000505-0029)
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	12.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0030)
ポリエチレン管切断工 径13mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力) 径20mm	6.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0032)
止水栓取付工 止水栓のみ、P P、呼び径 13mm	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW010215-0033)
量水器取付工 (ねじ込み接合) 筐のみ、呼び径 13mm	6.000	箇所			施工歩掛表 (DW010230-0034)

給水工 労務費					単価表 (SJ4120)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設工 材料費					単価表 (SJ5020)
φ 200 SUS					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 直管 200A L=4m 90日	24.000	本			TJA6180
REPCS-G型 直管 200A L=2m 90日	13.000	本			TJA6190
REPCS-G型 直管 200A L=1m 90日	8.000	本			TJA6200
REPCS-G型 直管 200A L=0.5m 90日	8.000	本			TJA6210
REPCS-G型 直管 200A L=0.3m 90日	21.000	本			TJA6220
REPCS-G型 フレキ管 200A L=1.6m 90日	13.000	本			TJA6250
REPCS-G型 エルボ 200A 90日	12.000	個			TJA6260
REPCS-G型 エルボ 200A 90日	3.000	個			TJA6260

仮設工 材料費					単価表 (SJ5020)
φ 200 SUS					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 エルボ					
200A 90日	5.000	個			TJA6260
REPCS-G型 エルボ					
200A 90日	1.000	個			TJA6260
REPCS-G型 フランジ付90° エルボ					
200A 90日	1.000	個			TJA6270
REPCS-G型 取出し短管					
200A 90日	2.000	本			TJA6310
REPCS-G型 接続短管					
200A U×G、S×G以外 90日	1.000	本			TJA6330
REPCS-G型 接続短管					
200A U×G、S×G以外 90日	1.000	本			TJA6330
フランジパッキン					
φ 200	4.000	個			TJA4270
フランジ B, N					
φ 200	4.000	個			TJA4280

仮設工 材料費					単価表 (SJ5020)
φ 200 SUS					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ソトシル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 200mm	2.000	個			ZW10480200
仕切弁筐 φ 50～400用	2.000	個			TJA3350
不断水分岐 材料費 φ 200×200 DIP	2.000	個			TJ0040
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設工 労務費					単価表 (SJ5030)
φ 200 SUS					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管） 200A	173.300	m			単価表 (SJ1020)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管） 200A	113.000	口			単価表 (SJ1070)
フランジ継手工 径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	4.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0035)
フランジ継手取外し工 径200mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	4.000	口			施工歩掛表 (DW000230-0036)
不断水分岐 労務費 φ 200×200 DIP	2.000	個			TJ0050
仕切弁筐設置工 Φ 50～400	2.000	箇所			単価表 (SJ0100)
仕切弁筐撤去工 Φ 50～400	2.000	箇所			単価表 (SJ0110)
合 計	1.000	式			

仮設工 労務費					単価表 (SJ5030)
φ 200 SUS					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1020)
200A					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表(SJ1070)
200A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁篋撤去工					単価表 (SJ0110)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0037)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0038)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、撤去	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0039)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

仮設工 材料費					単価表 (SJ5040)
φ 25 PEP					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 25	66.200	m			ZW10610025
PEP継手 φ 25 メネジソケット	1.000	個			TJA5310
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 25	3.000	個			ZW10680025
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 25×φ 13	4.000	個			ZW10672513
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 25	1.000	個			ZW10640025
スリースバルブ φ 25	1.000	個			TJ0060
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設工 労務費					単価表 (SJ5050)
φ 25 PEP					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径25mm	66.200	m			施工歩掛表 (DW000505-0040)
ポリエチレン管撤去工 径25mm	66.200	m			施工歩掛表 (DW000505-0041)
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	16.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0042)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 25	16.000	口			単価表 (SJ2030)
ポリエチレン管切断工 径25mm	8.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0043)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力) 径25mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0044)
ねじ込み継手取外し工 25A	2.000	口			単価表 (SJ2080)
合 計	1.000	式			

仮設工 労務費					単価表 (SJ5050)
φ 25 PEP					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表 (SJ2030)
φ 25					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径25mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0042)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ねじ込み継手取外し工					単価表 (SJ2080)
25A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径25mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0044)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仮設工 材料費				単価表 (SJ5060)	
φ 20 PEP				3 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管軟質 (1種二層管) φ 20	46.200	m			ZW10610020
PEP継手 φ 20 メネジソケット	1.000	個			TJA5320
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 20	4.000	個			ZW10680020
水道用ポリエチレン管金属継手 径違いチース φ 20×φ 13	2.000	個			ZW10672013
水道用ポリエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 20	1.000	個			ZW10640020
スリースバルブ φ 20	1.000	個			TJ0070
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設工 労務費					単価表 (SJ5070)
φ 20 PEP					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管据付工 径20mm	46.200	m			施工歩掛表 (DW000505-0045)
ポリエチレン管撤去工 径20mm	46.200	m			施工歩掛表 (DW000505-0046)
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	14.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0047)
ポリエチレン管継手取外し工 φ 20	14.000	口			単価表 (SJ2040)
ポリエチレン管切断工 径20mm	7.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0048)
小口径鋼管ねじ込み接合工 (人力) 径20mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0032)
ねじ込み継手取外し工 20A	2.000	口			単価表 (SJ2090)
合 計	1.000	式			

仮設工 労務費					単価表 (SJ5070)
φ 20 PEP					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表 (SJ2040)
φ 20					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径20mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0047)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ねじ込み継手取外し工				単価表 (SJ2090)	
20A				10	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径20mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0032)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仮設給水工 材料費					単価表 (SJ5080)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ホ [°] リエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	12.000	m			ZW10610013
水道用ホ [°] リエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 13	12.000	個			ZW10640013
水道用ホ [°] リエチレン管金属継手 90° エルボ [°] φ 13	6.000	個			ZW10680013
水道用ホ [°] リエチレン管金属継手 チーズ [°] φ 13	6.000	個			ZW10660013
PEP継手 φ 13 ロング [°] エルボ [°]	6.000	個			TJA5360
スリースバルブ [°] φ 13	6.000	個			TJ0080
水道用ホ [°] リエチレン管軟質 (1種二層管) φ 13	6.000	m			ZW10610013
水道用ホ [°] リエチレン管金属継手 鋼管用おね じ付ソケット φ 13	12.000	個			ZW10640013

仮設給水工 材料費					単価表 (SJ5080)
					3 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管金属継手 90° エルボ φ 13	12.000	個			ZW10680013
スリースバルブ φ 13	6.000	個			TJ0080
合 計	3.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設給水工 労務費					単価表 (SJ5090)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	30.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0049)
ねじ込み継手取外し工					
13A	30.000	口			単価表 (SJ2100)
ポリエチレン管据付工					
径13mm	18.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0029)
ポリエチレン管撤去工					
径13mm	18.000	m			施工歩掛表 (DW000505-0050)
ポリエチレン管継手工					
径13mm、融着継手としない	90.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0030)
ポリエチレン管継手取外し工					
φ 13	90.000	口			単価表 (SJ2050)
ポリエチレン管切断工					
径13mm	48.000	口			施工歩掛表 (DW000760-0031)
合 計	1.000	式			

仮設給水工 労務費					単価表 (SJ5090)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

ねじ込み継手取外し工					単価表 (SJ2100)
13A					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径13mm	4.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0049)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管継手取外し工					単価表 (SJ2050)
φ 13					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工 径13mm、融着継手としない	4.000	口			施工歩掛表 (DW000510-0030)
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

土工					
単価表 (SJ6010)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	100.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0051)
床掘り（施工パッケージ） 土砂、現場制約あり	3.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	35.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0053)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	57.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0055)
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	3.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0056)
発生土運搬費	46.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0057)
残土処分費 大山土木 *1.2済	46.000	m3			TJ0190
路盤工 上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 M-30	16.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0059)

土工					単価表 (SJ6010)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

給水土工					単価表 (SJ6020)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	4.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0051)
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、現場制約あり	0.300	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
クッション用砂	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0053)
管路埋戻工 (機械埋戻)					
流用土	2.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0055)
発生土運搬費					
	2.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0057)
残土処分費					
大山土木 *1.2済	2.000	m3			TJ0190
路盤工					
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	2.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0059)
合 計	1.000	式			

給水土工					単価表 (SJ6020)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

仮設土工					単価表 (SJ6030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	22.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0051)
床掘り（施工パッケージ） 土砂、現場制約あり	8.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	6.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0053)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	11.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0055)
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	7.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0056)
発生土運搬費	19.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0057)
残土処分費 大山土木 *1.2済	19.000	m3			TJ0190
路盤工 上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整砕石 M-30	41.000	m2			施工歩掛表 (DW010020-0059)

仮設土工					単価表 (SJ6030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

土留め工					単価表 (SJ6040)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
簡易建て込み土留賃料	1.000	箇所			TJ0051
簡易建て込み土留修理費・損耗費	1.000	箇所			TJ0061
簡易土留建込み工 掘削深さ1.5～2.0m以下	8.200	m			施工歩掛表 (DG000305-0061)
簡易土留引抜き工 掘削深さ1.5～2.0m以下	8.200	m			施工歩掛表 (DG000310-0064)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装撤去工					単価表 (SJ7010)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	160.000	m			施工P単価表 (CB430510-0002)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	130.000	m2			施工歩掛表 (DW010015-0065)
アスファルト塊運搬費					
	4.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0066)
処分費 (高山市松之本町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	9.000	t			ZC29920004
管路掘削工 (バックホウ掘削積込)					
礫質土	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0051)
発生土運搬費					
	1.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0057)
残土処分費					
大山土木 *1.2済	1.000	m3			TJ0190
合 計	1.000	式			

舗装撤去工					単価表 (SJ7010)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

舗装復旧工					単価表 (SJ7020)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正工					
補足材あり、 t =3cm、粒度調整碎石M-30	13.000	m2			施工歩掛表 (DW010025-0068)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライ	70.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0003)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再	56.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0004)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

民地復旧工					単価表 (SJ7030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	30.000	m			施工P単価表 (CB430510-0002)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	8.000	m2			施工歩掛表 (DW010015-0065)
アスファルト塊運搬費					
	0.300	m3			施工歩掛表 (DW010030-0066)
処分費 (高山市松之本町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	0.700	t			ZC29920004
不陸整正工					
補足材あり、t=3cm、粒度調整碎石M-30	4.000	m2			施工歩掛表 (DW010025-0068)
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
1.4m以上3.0m以下、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライ	6.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0003)
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 30 mm、再	2.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0004)
合 計	1.000	式			

民地復旧工					単価表 (SJ7030)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	式	当り		

防護コンクリート工					単価表 (SJ7040)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付) 打設、18-8-25高炉W/C≦60、一般養 型枠(施工パッケージ)	2.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0005)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	5.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0006)
基礎碎石(施工パッケージ)					
7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40～0、全ての費用	3.000	m2			施工P単価表 (CB221110-0007)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

交通管理					単価表 (SJ7050)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
仮設管運搬費					
4 t 車、往復	1.000	台			TJA6830
仮設管運搬費					
10 t 車、往復	1.000	台			TJA6840
仮設材等運搬費 (往復)	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0070)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0071)
合 計	1.000	式			

技術管理費				単価表 (F999400001-01)	
				1 式	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0073)
合 計	1.000	式			