

工事番号	08水上第71号 08財契第H10号	事業名	市単 配水給水修繕		
路河川名	市道本町線	工事名	市道本町線舗装修繕 仕様書		
年度	令和08年度	施工箇所	高山市 本町4丁目 地内		
事業概要	施工延長 L=17.2m			設計年月日	令和8年 7月28日
	車道舗装工 舗石タイル張り t=30 A=98.3㎡			施工方法	請負
	歩道舗装工 舗石タイル張り t=20 A=11.7㎡			施工期間	172日間
				起工年月日	令和8年 9月 8日
				竣工年月日	令和9年 2月26日
				歩掛適用年月	
				単価適用年月	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装修繕					
	1	式			
道路土工					
	1	式			
掘削工					
	1	式			
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準以外	20	m3			施工P単価表(CB210100-0001)
作業土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB210030-0002)
埋戻し(施工パッケージ)					
最大埋戻幅1m未満	2	m3			施工P単価表(CB210410-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処理工					
	1	式			
土砂等運搬(施工パッケシ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、1.0km以下	20	m3			施工P単価表(CB210110-0004)
道路付属施設工					
	1	式			
管路工					
	1	式			
保護コンクリート					
	17	m			単価表(SJ0010)
舗装工					
	1	式			
車道舗装					
	1	式			
舗石タイル張り(車道)					
190×90× t 30、90×90× t 30	87.800	m2			単価表(SJ0020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗石タイル張り（横断歩道・停止線）					
190×90× t 30、90×90× t 30	10.500	m2			単価表 (SJ0021)
タイル下地モルタル塗					
厚20mm	98	m2			単価表 (SJ0024)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-12-25高炉 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型 車割増無し、全ての費用	14.660	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.293	t			施工歩掛表 (WB240750-0001)
側目地①					
	34	m			単価表 (SJ0030)
側目地②					
	6	m			単価表 (SJ0040)
縦突合せ目地					
	17	m			単価表 (SJ0060)
膨張目地①					
	11	m			単価表 (SJ0100)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
膨張目地②					
	6	m			単価表(SJ0110)
不陸整正(施工パッケージ)					
無し、全ての費用	92	m2			施工P単価表(CB410010-0012)
歩道舗装					
	1	式			
舗石タイル張り(歩道)					
190×90× t 20、90×90× t 20	9.500	m2			単価表(SJ0022)
舗石タイル張り(点字タイル)					
	2.200	m2			単価表(SJ0023)
タイル下地モルタル塗					
厚20mm	12	m2			単価表(SJ0024)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-12-25普通 W/C≦55、一般養生、現場内小運搬無し、小型 車割増無し、全ての費用	1.060	m3			施工P単価表(CB240010-0013)
丸鉄線溶接金網					
φ6 150×150	8.600	m2			ZC21760000

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基面整正(施工パッケージ)					
	11	m2			施工P単価表(CB210080-0007)
構造物撤去工					
	1	式			
構造物取壊し工					
	1	式			
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・ 低振動対策する	1.800	m3			施工歩掛表(DC073005-0004)
積込（コンクリート殻）(施工パッケージ)					
全ての費用	1.800	m3			施工P単価表(CB224260-0014)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、 DID区間有り、3.3km以下、全ての費用	1.800	m3			施工P単価表(CB227010-0015)
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	4.200	t			ZC29920002
コンクリートはつり(施工パッケージ)					
3cm以下、全ての費用	1.700	m2			施工P単価表(CB224250-0016)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込（コンクリート殻）（施工パッケージ）					
全ての費用	0.100	m3			施工P単価表（CB224260-0014）
殻運搬（施工パッケージ）					
コンクリート（無筋）構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、8.0km以下、全ての費用	0.100	m3			施工P単価表（CB227010-0017）
タイル処分費					
	120	kg			TJ0100
舗装版破碎（施工パッケージ）					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策必要、15cm以下、積込有り、全ての費用	105	m2			施工P単価表（CB430310-0018）
殻運搬（施工パッケージ）					
舗装版破碎、機械積込（騒音対策不要、舗装版厚15cm以下）、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	4.100	m3			施工P単価表（CB227010-0019）
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	9.600	t			ZC29920004
鋼管撤去工（人力）					
径65mm	33	m			施工歩掛表（DW000305-0005）
小口径鋼管切断工（人力）					
径65mm	9	箇所			施工歩掛表（DW000310-0006）

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設管運搬・処分工					単価表(SJ0120)
	1	式			
仮設工					
	1	式			
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員B					RW1045
		人			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

鉄筋工 加工・組立			施工歩掛表(WB240750-0001)		
加工・組立、一般構造物、SD345 D13			1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工 SD345 D13	1.000	t			施工歩掛表(WB240751-0002)
鉄筋工 組立 一般構造物、SD345 D13	1.000	t			施工歩掛表(WB240752-0003)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工			施工歩掛表(WB240751-0002)		
SD345 D13			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
異形棒鋼 S D - 3 4 5 D 1 3 mm	1.030	t			ZC17040013
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 組立			施工歩掛表 (WB240752-0003)		
一般構造物、SD345 D13			1 t 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

構造物とりこわし工 [標準]			施工歩掛表 (DC073005-0004)		
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策する			1	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物] 機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

鋼管撤去工（人力）			施工歩掛表 (DW000305-0005)		
径65mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0006)	
径65mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

保護コンクリート					単価表 (SJ0010)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、人力打設、18-8-40高炉 W/C≦60、一般養生、現場内小運搬無 型枠(施工パッケージ)	1.050	m3			施工P単価表 (CB240010-0005)
一般型枠、小型構造物	6.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0006)
基面整正(施工パッケージ)					
	3.500	m2			施工P単価表 (CB210080-0007)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗石タイル張り（車道）					単価表 (SJ0020)
190×90× t 30、90×90× t 30					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗石タイル（車道）					
磁器質 190×90×t30、90×90×t30 全体 基本色 ダークグレー色 タイル工	10.000	m2			TJ0060
		人			RW1039
普通作業員		人			RW1002
普通ポルトランドセメント	0.042	t			ZC14010020
砂（コンクリート用）	0.048	m3			ZC12100000
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

舗石タイル張り（横断歩道・停止線）					単価表(SJ0021)
190×90× t 30、90×90× t 30					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗石タイル（横断歩道）					
磁器質 190×90×t30、90×90×t30 横断歩道 白珒色 タイル工	10.000	m2			TJ0070
		人			RW1039
普通作業員		人			RW1002
普通ポルトランドセメント	0.042	t			ZC14010020
砂（コンクリート用）	0.048	m3			ZC12100000
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タイル下地モルタル塗			単価表 (SJ0024)		
厚20mm			10 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
左官		人			RW1035
普通作業員		人			RW1002
普通ポルトランドセメント	0.132	t			ZC14010020
砂（コンクリート用）	0.220	m3			ZC12100000
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

側目地①			単価表 (SJ0030)		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
注入目地材 10×30	10.000	m			単価表 (SJ0080)
目地材取付 (材工共) 瀝青繊維質 厚10mm	1.700	m2			TJ0110
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

注入目地材			単価表 (SJ0080)		
10×30			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材(施工パッケージ)	10.000	m			施工P単価表 (CB224820-0009)
変性シリコーン系シーリング		リットル			TJ0020
バックアップ材 ウレタンフォーム		リットル			TJ0021
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側目地②			単価表 (SJ0040)		
			5.7 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
注入目地材 10×30	5.700	m			単価表 (SJ0080)
目地材取付 (材工共) 瀝青繊維質 厚10mm	1.000	m2			TJ0110
コンクリート (施工パッケージ) 小型構造物、人力打設、21-8-25高炉 W/C≤60、一般養生、現場内小運搬無 型枠 (施工パッケージ)	0.160	m3			施工P単価表 (CB240010-0010)
一般型枠、小型構造物	0.500	m2			施工P単価表 (CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立 加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.027	t			施工歩掛表 (WB240750-0001)
合 計	5.700	m			
単位当り	1.000	m	当り		

縦突合せ目地			単価表 (SJ0060)		
			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
タイバー (ネジ付き) D13×1000	10.000	本			TJ0010
チェアー D13×450	10.000	個			単価表 (SJ0070)
鉄筋工 加工・組立 加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.040	t			施工歩掛表 (WB240750-0001)
注入目地材 30×30	10.000	m			単価表 (SJ0090)
目地板 杉板 30	1.700	m2			単価表 (SJ0095)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

チェアー			単価表 (SJ0070)		
D13×450			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.004	t			施工歩掛表 (WB240750-0001)
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

注入目地材			単価表 (SJ0090)		
30×30			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
シール材(施工パッケージ)	10.000	m			施工P単価表 (CB224820-0009)
変性シリコーン系シーリング		リットル			TJ0020
バックアップ材 ウレタンフォーム		リットル			TJ0021
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

目地板			単価表 (SJ0095)		
杉板 30			10 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
杉板 t=30	0.300	m3			TJ0040
型枠(施工パッケージ) 撤去しない埋設型枠、床版部	10.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0011)
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

膨張目地①					
単価表 (SJ0100)					
5.7 m 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダウエルバー D22×600	16.000	本			TJ0030
チェアー D13×450	32.000	個			単価表 (SJ0070)
鉄筋工 加工・組立 加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.042	t			施工歩掛表 (WB240750-0001)
注入目地材 30×30	5.700	m			単価表 (SJ0090)
目地板 杉板 30	1.000	m2			単価表 (SJ0095)
合 計	5.700	m			
単位当り	1.000	m	当り		

膨張目地②			単価表 (SJ0110)		
			5.7 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
注入目地材 30×30	5.700	m			単価表 (SJ0090)
目地板 杉板 30	1.000	m2			単価表 (SJ0095)
合 計	5.700	m			
単位当り	1.000	m	当り		

舗石タイル張り（歩道）					単価表 (SJ0022)
190×90× t 20、90×90× t 20					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗石タイル（歩道）					
磁器質 190×90×t20、90×90×t20 基本色 白・グレー色 タイル工	10.000	m2			TJ0080
		人			RW1039
普通作業員		人			RW1002
普通ポルトランドセメント	0.042	t			ZC14010020
砂（コンクリート用）	0.048	m3			ZC12100000
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

舗石タイル張り（点字タイル）					単価表 (SJ0023)
					10 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗石タイル（点字タイル） 300×300	111.000	枚			TJ0090
タイル工		人			RW1039
普通作業員		人			RW1002
普通ポルトランドセメント	0.042	t			ZC14010020
砂（コンクリート用）	0.048	m3			ZC12100000
合 計	10.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

既設管運搬・処分工					単価表(SJ0120)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、5.0km以下	0.250	t			施工P単価表(CB010410-0020)
鉄・スクラップ H2	0.250	t			TJ0050
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		