

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副 市 長	部 長	課 長	指 導 監	係 長	係	精 査	設 計 者
08消総第75号									(有) 狹場建築設計事務所 狹場 芳男

	消 防 長	課 長	指 導 監	係 長	係
消防本部					
消防総務課					

工 事 名 国府支団1-2広瀬班団車庫新築工事

施 工 場 所	高山市 国府町広瀬町	地 内	設 計 年 月	令和 8 年 7 月
---------	------------	-----	---------	------------

工 事 金 額

円

高 山 市

工 事 仕 様

国府支団 1 - 2 広瀬班団車庫新築工事 一式

〔施設概要〕 用途：消防車庫

構造：木造2階建て

敷地面積：179.81m² 延床面積：79.50m²

〔工事概要〕

- ・ 消防団車庫、詰所の新築
- ・ アスファルト舗装
- ・ ホース乾燥柱の新設
- ・ 水田境界の擁壁設置工事
- ・ 新築工事に伴う電気設備・給排水設備工事
- ・ 敷地出入口のガードレール撤去及び県道出入口段差解消工事

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	国府支団 1 - 2 広瀬班団車庫建設工事						
I	工事費	建築	1.0	式			
		電気設備	1.0	式			
		機械設備	1.0	式			
II	発生材処分費		1.0	式			
	直接工事費計						
III	共通仮設費		1.0	式			
	率費		1.0	式			
	積上げ費		1.0	式			
	純工事費						
IV	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
V	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
VI	有価物控除		1.0	式			
	課税対象額						
VII	消費税相当額	10.0%	1.0	式			
	合計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	地業・土工事		1.0	式			
3	鉄筋工事		1.0	式			
4	コンクリート・型枠工事		1.0	式			
5	タイル工事		1.0	式			
6	木工事		1.0	式			
7	屋根板金工事		1.0	式			
8	左官工事		1.0	式			
9	建具工事		1.0	式			
10	塗装工事		1.0	式			
11	内外装工事		1.0	式			
12	雑工事		1.0	式			
13	外構工事		1.0	式			
14	ホ-ス乾燥柱設置工事		1.0	式			
	建築工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	遣り方		1.0	式			
	墨出し	躯体	1.0	式			
	養生費		1.0	式			
	外部足場(手摺先行)	くさび緊結式足場	1.0	式			
	垂直養生費	メッシュシート張り	1.0	式			
	最上部安全手摺	在置3ヶ月	1.0	式			
	内部足場	脚立足場	1.0	式			
	清掃・片付け費		1.0	式			
	トラッククレーン	4.9t	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	地業・土工事						
	根切り	機械	1.0	式			
	鋤取り	機械	1.0	式			
	床付け		1.0	式			
	埋戻し	場内仮置き土 機械	1.0	式			
	残土運搬費	4t車 m3 1往復あたり	1.0	式			
	砕石地業	土間	1.0	式			
	防湿シート	ポリエチレンフィルム厚0.15	1.0	式			
	土工機械運搬	片道19km以内 バックホー	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D13	1.0	式			
	鉄筋加工組立		1.0	式			
	鉄筋運搬費		1.0	式			
	スクラップ控除		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	コンクリート・型枠工事						
	捨てコンクリート	Fc 18-15-25	1.0	式			
	土間コンクリート	Fc 24-18-25	1.0	式			
	基礎コンクリート	Fc 24-18-25	1.0	式			
	立上りコンクリート	Fc 24-18-25	1.0	式			
	犬走りコンクリート	Fc 24-18-25	1.0	式			
	捨てコンクリート打設手間	ポンプ打ち	1.0	式			
	土間コンクリート打設手間	ポンプ打ち	1.0	式			
	基礎コンクリート打設手間	ポンプ打ち	1.0	式			
	立上りコンクリート打設手間	ポンプ打ち	1.0	式			
	犬走りコンクリート打設手間	ポンプ打ち	1.0	式			
	ポンプ圧送	1回打設量50m3以下	1.0	式			
	化粧型枠		1.0	式			
	普通型枠		1.0	式			
	型枠運搬費		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
5	タイル工事						
	便所床面 磁器質200角タイル		1.0	式			
	便所巾木 磁器質200角タイル		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
6	木工事	※木材は高山市産材とする					
	釘・金物(アンカーボルト、構造金物 共)		1.0	式			
	建て方レッカー費		1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	防腐・防蟻処理塗装		1.0	式			
	構造材・下地材						
	土台 (外周部) W150xH120	桧(上小節)	1.0	式			
	梁 (外周部) W150, H270	桧(上小節)	1.0	式			
	梁 (外周部) W150, H360	桧(上小節)	1.0	式			
	土台 W120XH120	桧(特一等)	1.0	式			
	柱 W120XH120	桧(特一等)	1.0	式			
	梁 W120, H270	杉(特一等)	1.0	式			
	梁 W120, H390	杉(特一等)	1.0	式			
	母屋・棟木	杉(特一等)	1.0	式			
	火打梁・小屋束	杉(特一等)	1.0	式			
	垂木・小屋筋交	杉(特一等)	1.0	式			
	野縁・野縁受け・天井吊り木	杉(特一等)	1.0	式			
	間柱	杉(特一等)	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	筋交い	杉(特一等)	1.0	式			
	まぐさ・窓台	杉(特一等)	1.0	式			
	破風・端隠し	杉(特一等)	1.0	式			
	広小舞・上り淀・雨押え	杉(特一等)	1.0	式			
	胴縁	杉(特一等)	1.0	式			
	野地板	針葉樹合板 t12	1.0	式			
	造作材						
	棚柱・棚桁	60x60x1800 杉 上小節	1.0	式			
	額縁	120x25x4000 杉 上小節	1.0	式			
	壁見切縁	20x60x4000 杉 上小節	1.0	式			
	巾木	20x75x4000 杉 上小節	1.0	式			
	ササラ板	30x240x5000 桧 上小節	1.0	式			
	段板	30x220x1050 桧 上小節	1.0	式			
	蹴込板	12x210x1050 桧 上小節	1.0	式			
	上り框	120x200x1200 桧 上小節	1.0	式			
	框	30x120x1200 桧 上小節	1.0	式			
	杉羽目板	t12.0 本実加工、目透かし張り	1.0	式			
	付柱	30x120x3000 桧 上小節	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	付柱	30x60x3000 桧 上小節	1.0	式			
	付敷居・鴨居	60 x 30 x 1900 桧 上小節	1.0	式			
	押え縁	30x18x900 桧 上小節	1.0	式			
	付見切（桧上小節）	30x105x1900 桧 上小節	1.0	式			
	給気口・格子受け	30x60x3000 桧 上小節	1.0	式			
	排気口	30x120x3000 桧 上小節	1.0	式			
	格子	30x45x1400 桧 上小節	1.0	式			
	格子横棧	30x30x1900 桧 上小節	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
7	屋根板金工事						
	屋根 遮熱カラーGL鋼板	縦ハゼ葺き t0.4	1.0	式			
	アスファルトルーフィング	#940	1.0	式			
	唐草	カラーGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	破風、端隠し巻き（庇共）	カラーGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	庇 カラーGL鋼板	横葺き t0.4	1.0	式			
	棟包み	カラーGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	雪止アングル	亜鉛メッキ品 L-50×50×4	1.0	式			
	軒樋	カラーGL鋼板 角樋 5 型	1.0	式			
	受金物	亜鉛メッキ品 @303	1.0	式			
	縦樋（呼び樋, エルボ共）	カラーGL鋼板 φ75	1.0	式			
	掴み金物	亜鉛メッキ品 @1200	1.0	式			
	庇雨押え	カラーGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	集水器	カラーGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	梁、腰見切り水切り	カラーGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
8	左官工事						
	車庫 床面 コンクリート直押え仕上		1.0	式			
	沓脱場 床面 コンクリート直押え仕上		1.0	式			
	外部基礎 化粧コンクリート面補修		1.0	式			
	車庫、沓脱場 巾木薄塗りモルタル塗		1.0	式			
	便所 床 タイル下地モルタル塗		1.0	式			
	便所巾木 タイル下地モルタル塗		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
9	建具工事						
	金属製建具						
	AW-1	樹脂断熱引違い窓	1.0	式			
	AW-2	樹脂断熱引違い窓	1.0	式			
	AW-2'	樹脂断熱引違い窓	1.0	式			
	AW-3	排煙窓（連窓）	1.0	式			
	AD-1	太格子付引違戸	1.0	式			
	AD-2	腰ハ 衤付片開き戸	1.0	式			
	工事費・搬入費等		1.0	式			
	シャッター						
	SS-1	手動式軽量ハランスシャッター	1.0	式			
	工事費・搬入費等		1.0	式			
	木製建具						
	WD-1	6枚スライド式折戸	1.0	式			
	WD-2	片引戸	1.0	式			
	工事費・搬入費等		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
10	塗装工事						
	車庫 天井・壁 EP 塗装	ボート面 素地調整共	1.0	式			
	階段室、待機室壁WP 塗装	無垢羽目板張り 素地調整共	1.0	式			
	沓脱場、階段室木部WP 塗装	無垢羽目板張り 素地調整共	1.0	式			
	沓脱場、階段室木部UC 塗装	平面	1.0	式			
	木部UC 塗装	細幅物	1.0	式			
	車庫、便所SOP 塗装	細幅物	1.0	式			
	軒天 WGP 塗装	無垢羽目板張り 素地調整共	1.0	式			
	見え掛り木材 WGP 塗装	素地調整共	1.0	式			
	見え掛り木材 WGP 塗装 (細幅物)	素地調整共	1.0	式			
	弾性系塗料i仕上 吹付	(目地処理共)	1.0	式			
	階段室、待機室壁 WP 塗装	細幅物 素地調整共	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
11	内外装工事						
	外装工事						
	外壁窯業系サイディング (目地処理共)	3' 10' 板 縦張・無塗装品 厚14	1.0	式			
	// 透湿防水シート		1.0	式			
	// 土台水切り	通気水切り	1.0	式			
	// 軒天見切り	通気見切り	1.0	式			
	車庫入口上 オーバーハング水切	カラーGL鋼板 t0.4	1.0	式			
	外壁廻りシーリング	MS-2 10x10	1.0	式			
	建具廻りシーリング	MS-2 10x10	1.0	式			
	内装工事						
	無垢フローリング	桧 t15 塗装品	1.0	式			
	壁 ケイ酸カルシウム板	厚8 突付け貼り (塗装下地)	1.0	式			
	// プラスターボード	厚12.5 (クロス貼下地)	1.0	式			
	// クロス貼	AA級	1.0	式			
	// 化粧ケイ酸カルシウム板貼	キッチン左上壁	1.0	式			
	天井 ケイ酸カルシウム板	厚6 目透し張 (塗装下地)	1.0	式			
	天井 化粧石膏ボード	厚9.5	1.0	式			
	// プラスターボード	厚9.5 (クロス貼下地)	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	〃 クロス貼	AA級	1.0	式			
	〃 廻縁	塩ビ	1.0	式			
	ロールカーテン	1650*1200	1.0	式			
	シナ合板	厚5.5 収納壁、天井、棚板	1.0	式			
	断熱材（壁）	高性能グラスウール（24K）厚100mm	1.0	式			
	断熱材（天井）	高性能グラスウール（24K）厚100mm	1.0	式			
	見切縁	アルミアングル 15x15	1.0	式			
	実付構造用合板	厚28 910x1820 針葉樹	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
12	雑工事						
	壁掛けフック	ステンレス製 裏板下地補強共	1.0	式			
	格子受け金具	ユニクロ座付門金物	1.0	式			
	車止めブロック	600*180*120 パーキングブロック (コンクリート製)	1.0	式			
	天井点検口 (シャッター用含む)	600x600	1.0	式			
	雪下ろし表示板	印刷シート貼り (小口共) アルミ複合板 t5 平付け型	1.0	式			
	補助金表示板	印刷シート貼り (小口共) アルミ複合板 t5 平付け型	1.0	式			
	施設名表示板	木製サイン (桧板) 表面クリア塗装・引掻金	1.0	式			
	トイレピクトサイン	ステンレス製・ピクト・シルク印刷 壁付ベース・突出型	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
13	外構工事						
	アスファルト舗装	密粒度 A-5-15	1.0	式			
	間知ブロック積	H1460-1850	1.0	式			
	ガードレール撤去	4m x 2スパン	1.0	式			
	袖ビーム取付		1.0	式			
	ガードパイプ撤去	3m x 3スパン	1.0	式			
	U字溝敷設	U=240	1.0	式			
	集水枘設置	250X250 (蓋付)	1.0	式			
	グレーチング蓋	U=240 T-2	1.0	式			
	グレーチング蓋	U=240 T-6	1.0	式			
	水留めカット	H100mm	1.0	式			
	ランマ		1.0	式			
	歩道アスファルト撤去	集積、積込、運搬とも	1.0	式			
	鋼製グレーチング蓋 (T-25)	412x500x95	1.0	式			
	側溝蓋取替手間	集積、積込、運搬とも	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
14	ホース乾燥柱設置工事						
	金具工事						
	滑車支持金具1	滑車付	1.0	式			
	滑車支持金具 2		1.0	式			
	ホース止め金具		1.0	式			
	ホース掛け金具		1.0	式			
	ウインチ架台		1.0	式			
	自在バント [※]	W40	1.0	式			
	ステンレス製ワイヤー	6 φ x25m	1.0	式			
	ステンレス製ワイヤークリップ [°]		1.0	式			
	回転式手動ウインチ	巻上げ能力300kg	1.0	式			
	同上取り付け工事費		1.0	式			
	ホース乾燥柱	CP15-19-5.0 根枷付	1.0	式			
	揚重機		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	電気設備工事						
1	幹線設備工事		1.0	式			
2	コンセント設備		1.0	式			
3	電灯設備工事		1.0	式			
	電気設備工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	幹線設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 28 (隠蔽)	1.0	式			
	硬質ビニル電線管	HIVE-16 (隠蔽)	1.0	式			
	ケーブル	EM-CE 8sq-3C (管内)	1.0	式			
	電 線	EM-IE 5.5sq (管内)	1.0	式			
	〃	EM-IE 5.5sq (ころがし)	1.0	式			
	引込線支持金物類	L形アーム (中電規格品)	1.0	式			
	防水入線カバー	高耐候性	1.0	式			
	電力計取付板	1 Φ 3 W用 自己消化型	1.0	式			
	接地工事	ED Φ 14 x 1500	1.0	式			
	接地極埋設表示板	黄銅製 (抵抗測定含む)	1.0	式			
	電灯分電盤	L-1	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	コンセント設備						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 22 (隠蔽)	1.0	式			
	〃	PF-S 28 (隠蔽)	1.0	式			
	ジョイントボックス	アウトレット 中四角 樹脂製	1.0	式			
	埋込スイッチボックス	アウトレット 中四角 樹脂製	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 2.0-3C (管内)	1.0	式			
	〃	EM-EEF 2.0-3C (隠蔽)	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15Ax2 (E極ET付) 金属P	1.0	式			
	〃	2P15Ax2 (E極ET付) 防雨P 鍵付	1.0	式			
	〃	2P15/20AEET (250V) 金属P	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	電灯設備工事						
	合成樹脂製可とう電線管	PF-S 16 (隠蔽)	1.0	式			
	〃	PF-S 22 (隠蔽)	1.0	式			
	ジョイントボックス	アウトレット 中四角 樹脂製	1.0	式			
	埋込スイッチボックス	アウトレット 中四角 樹脂製	1.0	式			
	ケーブル	EM-EEF 1.6-2C (管内)	1.0	式			
	〃	EM-EEF 1.6-2C (隠蔽)	1.0	式			
	〃	EM-EEF 1.6-3C (管内)	1.0	式			
	〃	EM-EEF 1.6-3C (隠蔽)	1.0	式			
	〃	EM-EEF 2.0-3C (管内)	1.0	式			
	〃	EM-EEF 2.0-3C (隠蔽)	1.0	式			
	LED照明器具	A40 LED 直付ベースライト	1.0	式			
	〃	A20 LED 直付ベースライト	1.0	式			
	〃	B LED 埋込ベースライト	1.0	式			
	〃	C LED シーリングライト	1.0	式			
	〃	D LED ブラケット	1.0	式			
	〃	E LED 小型投光器	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	LED照明器具	F LED 小型投光器	1.0	式			
	〃	G LED 赤色表示灯	1.0	式			
	〃	H LED 棚下灯	1.0	式			
	埋込スイッチ	1P15Ax1 金属P	1.0	式			
	〃	1P15A3Wx1 金属P	1.0	式			
	〃	1P15Ax2+1P4A (L)+1PDoff 金属P	1.0	式			
	〃	1P15Ax1+1P4Ax1 (L) 金属P	1.0	式			
	〃	1P15Ax2+1P4Ax1 (L) 金属P	1.0	式			
	埋込コンセント	2P15Ax1 金属P	1.0	式			
	〃	2P15Ax1 (E極付) 金属P	1.0	式			
	〃	2P15Ax2 (E極付) 金属P	1.0	式			
	人感センサー切替スイッチ	1 回路型 新金属P	1.0	式			
	人感センサーSW 屋外型	親機 明るさセンサー付	1.0	式			
	人感センサーSW 屋外型	子機	1.0	式			
	人感センサーSW 壁取付	換気扇連動 明るさセンサー付	1.0	式			
	自動点滅器	100V3A 感度調節機能付き	1.0	式			
	小 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	機械設備工事						
1	換気設備		1.0	式			
2	衛生器具設備		1.0	式			
3	給水設備		1.0	式			
4	排水通気設備		1.0	式			下水引き込み工事別途
	機械設備工事計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	換気設備						
	壁付換気扇	FE-1	1.0	式			
	パイプファン	FE-2	1.0	式			
	有圧換気扇	FE-3	1.0	式			
	天井換気扇	FE-4 キッチン付属換気扇 ベントキャップ	1.0	式			
	自然給気口	SA-1	1.0	式			
	換気ダクト	スハイルダクト φ100	1.0	式			
	保温工事		1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	衛生器具設備						
	腰掛便器等	便器, 暖房便座, 紙巻き器含む	1.0	式			
	手洗器	ULRB2LSBNN1NN1WW 付属品含む	1.0	式			
	L型 手すり	T113BL9, T110D16	1.0	式			
	ミニキッチン	MK-1 IH、付属品含む	1.0	式			
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	給水設備						
	(1)屋外設備						
	給水管(屋外埋設)	給水用耐震型高性能ポリエチレン管 PWA005 20	1.0	式			
	散水栓	T28AUNH13	1.0	式			
	不凍水栓柱	化粧・1500L-15	1.0	式			
	不凍バルブ	手動・600L-20	1.0	式			
	弁枳	VC-P B-1	1.0	式			
	バルブ名札	樹脂製	1.0	式			
	地中埋設標	鉄製ピン	1.0	式			
	埋設表示シート	150幅・ダブル	1.0	式			
	給水管引込み工事	給水管 P E P φ 2 0 m	1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	小 計						
	(2)屋内設備						
	給水管(便所埋設)	JIS K 6742 HIVP 20	1.0	式			
	給水管(一般埋設)	JIS K 6742 HIVP 20	1.0	式			
	給水管(一般隠ぺい)	JWWA K 132 SGP-PB 20	1.0	式			
	保温工事	一般隠ぺい：天井, P S 内	1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	凍結防止ヒーター工事	オートヒーター 5 m	1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	小 計						
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	排水通気設備						
	(1)屋外設備						
	排水管(屋外埋設)	JIS K 6741 VP 100	1.0	式			
	排水管(屋外埋設)	JIS K 6741 VP 75	1.0	式			
	雨水管(屋外埋設)	JIS K 6741 VP 100	1.0	式			
	通気管(屋外埋設)	JIS K 6741 VP 50	1.0	式			
	通気管(屋外露出)	JIS K 6741 VP 50	1.0	式			
	塩ビ柵	100-200・樹脂柵・3組	1.0	式			
	通気金物	アレスター 50	1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	小 計						
	(2)屋内設備						
	排水管(便所埋設)	JIS K 6741 VP 100	1.0	式			
	排水管(便所埋設)	JIS K 6741 VP 75	1.0	式			
	排水管(便所埋設)	JIS K 6741 VP 50	1.0	式			
	排水管(便所埋設)	JIS K 6741 VP 40	1.0	式			
	排水管(一般埋設)	JIS K 6741 VP 100	1.0	式			
	排水管(一般隠ぺい)	JIS K 6741 VP 50	1.0	式			

	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	床上掃除口	COA50	1.0	式			
	排水金具	SI(SU)C型 50	1.0	式			
	保温工事	一般隠ぺい：天井, P S内	1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	小 計						
	計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	発生廃材処分費						
	コンクリートがら	二次製品、アスファルト	1.0	式			
	残土処分		1.0	式			
	Ⅱ 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	共通仮設費						
1	【率費】	準備費、仮設建築物 工事施設費、環境安全費 動力用水光熱費、屋外 整理清掃費、機械器具費 各種試験・分析費 その他軽微なもの	1.0	式			
	1 計						
2	【積上げ費】						
	室内空気化学物質濃度測定	パッシブ法 24時間捕集(竣工時)1箇所	1.0	式			
	単管バリケード	L=2,000	1.0	式			
	交通誘導警備員B		1.0	式			
	2 計						
	Ⅲ 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VI	有価物控除						
	金属くず(鉄骨類)	側溝グレーチング 蓋、ガードレール	1.0	式			
	VI 計						