

工事番号	08財契第A143号 08建維第115号	事 業 名			
路河川名	西洞谷川	工 事 名	河川整備(西洞谷川)工事 仕様書		
年 度	令和8年度	施工箇所	高山市 朝日町西洞 地内		
事業概要	施工延長 L= 7.2m		設 計 年 月 日	令 和 8 年 8 月 25 日	
	函渠工 ボックスカルバート L=7.2m		施 工 方 法	請負	
	縦溝工 N=1式				
	仮設工 N=1式		工 期 日 数	165日間	
			起 工 年 月 日	令 和 8 年 10 月 6 日	
			竣 工 年 月 日	令 和 9 年 3 月 19 日	
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：道路改良工事
西洞谷川					
	1	式			
函渠工					
	1	式			
土工					
	1	式			
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、標準、無し、障害無し	80	m3			施工P単価表(CB210030-0001)
埋戻し(施工パッケージ)					
最大埋戻幅1m以上4m未満	20	m3			施工P単価表(CB210410-0002)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
標準、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間 無し、0.5km以下	50	m3			施工P単価表(CB210110-0003)
残土処分費					
水口土建	60	m3			TJ0010

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
函渠工					
	1	式			
箱型函渠工					
2100*1300	1	式			単価表 (SJ0010)
地覆・翼壁工					
	1	式			単価表 (SJ0070)
基礎コンクリート工					
	1	式			単価表 (SJ0080)
インバートコンクリート工					
	1	式			単価表 (SJ0100)
基礎碎石					
	1	式			単価表 (SJ0110)
縦溝工					
	1	式			
土工①(縦溝工)					
	1	式			単価表 (SJ0120)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土工②(取付工)					
	1	式			単価表 (SJ0130)
溝部コンクリート工①(外側)					
	1	式			単価表 (SJ0140)
溝部コンクリート工②(内側)					
	1	式			単価表 (SJ0150)
ふとんかご工					
	8	m			単価表 (SJ0030)
吸出し防止材設置(施工パッケージ)					
	14	m2			施工P単価表 (CB224720-0019)
間詰コンクリート工					
	1	式			単価表 (SJ0160)
取付工					
	1	式			単価表 (SJ0170)
天端コンクリート					
1 : 0.5 控え35cm 裏コンなし	5	m			単価表 (SJ0200)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工					
	1	式			
側溝敷設工					
PU3-300A	3	m			単価表(SJ0060)
舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 43 mm、再生密 粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	16	m2			施工P単価表(CB410260-0026)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 144 mm、1層 施工、全ての費用	16	m2			施工P単価表(CB410040-0027)
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密 粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	23	m2			施工P単価表(CB410260-0028)
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
粒度調整碎石 M-30、全仕上り厚 100 mm、1層 施工、全ての費用	23	m2			施工P単価表(CB410040-0029)
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
全仕上り厚 530 mm、3層施工、再生クラッシーラン RC-40、全ての費用	23	m2			施工P単価表(CB410030-0030)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
撤去工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	12	m			施工P単価表(CB430510-0031)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	44	m2			施工P単価表(CB430310-0032)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、22.0km以下、全ての費用	2	m3			施工P単価表(CB227010-0033)
処分費 (高山市久々野町大西)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	4	t			ZC29050004
構造物とりこわし工 [標準]					
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない	10	m3			施工歩掛表(DC073005-0012)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、28.4km以下、全ての費用	10	m3			施工P単価表(CB227010-0034)
処分費 (高山市松之木町)					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	24	t			ZC29920002

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
積込（コンクリート殻）（施工パッケージ）					
全ての費用	1	m3			施工P単価表（CB224260-0035）
殻運搬（施工パッケージ）					
コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし、機械積込、DID区間無し、23.2km以下、全ての費用	1	m3			施工P単価表（CB227010-0036）
処分費（高山市久々野町大西）					
コンクリート処理場 二次製品	2	t			ZC29050003
防護柵工					
	1	式			
ガードレール設置工					
ベースプレートタイプ	1	式			単価表（SJ0050）
仮設工					
	1	式			
掘削（施工パッケージ）					
土砂、上記以外（小規模）、標準	20	m3			施工P単価表（CB210100-0011）
土砂等運搬（施工パッケージ）					
小規模、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、DID区間無し、1.0km以下	20	m3			施工P単価表（CB210110-0014）

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
残土処分費					
水口土建	30	m3			TJ0010
仮設迂回路					
W=4. 0m	30	m			単価表 (SJ0025)
大型土のう工					
製作・据付・撤去	16	袋			単価表 (SJ0040)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)-2、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

鉄筋工 加工・組立				施工歩掛表 (WB240750-0001)	
加工・組立、一般構造物、SD345 D13				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工 SD345 D13	1.000	t			施工歩掛表 (WB240751-0002)
鉄筋工 組立 一般構造物、SD345 D13	1.000	t			施工歩掛表 (WB240752-0003)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工				施工歩掛表 (WB240751-0002)	
SD345 D13				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
異形棒鋼 S D - 3 4 5 D 1 3 mm	1.030	t			ZC17040013
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t		当り	

鉄筋工 組立				施工歩掛表 (WB240752-0003)	
一般構造物、SD345 D13				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工・組立				施工歩掛表 (WB240750-0004)	
加工・組立、一般構造物、SD345 D16～D25				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋工 加工 SD345 D16～D25	1.000	t			施工歩掛表 (WB240751-0005)
鉄筋工 組立 一般構造物、SD345 D16～D25	1.000	t			施工歩掛表 (WB240752-0006)
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 加工				施工歩掛表 (WB240751-0005)	
SD345 D16～D25				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
異形棒鋼 S D - 3 4 5 D 1 6 ～ 2 5 mm	1.030	t			ZC17040016
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

鉄筋工 組立				施工歩掛表 (WB240752-0006)	
一般構造物、SD345 D16～D25				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
鉄筋工		人			RW1010
普通作業員		人			RW1002
ラフテレーンクレーン賃料 騒対無/排対2014/25t吊 オペレーター付		供用日			ZC0403005025
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

コンクリート表面処理工(ウォータージェット工) (市場単価)				施工歩掛表 (WB813310-0007)	
コンクリート表面処理、300m2未満、無、無(単価に含む)、作業時間制限なし、通常 (6時～20時)				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート表面処理 (市場単価) ウォータージェット式	1.000	m2			Q00176010100
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

コンクリートブロック積工 [標準]				施工歩掛表 (DC073605-0008)	
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込コンクリートを施工する、(高炉)18- 8-25BB W/C=60%以下、無・昼間				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工					
時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m2			Q00104010100
積ブロック ポーラス					
	1.000	m2			ZC14780001
胴込・裏込コンクリート					
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用	0.410	m3			施工歩掛表 (DC400110-0009)
合 計	1.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

生コンクリート				施工歩掛表 (DC400110-0009)	
18- 8-25BB W/C=60%以下、高炉セメント、大型車使用				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート (高炉)					
18- 8-25BB W/C=60%以下	1.000	m3			ZC13732508
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]				施工歩掛表 (DC073710-0010)	
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補正無、無・昼間、基礎材なしまたは省略、設置				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	10.000	m			Q00103011100
鉄筋コンクリート側溝 PU3型 (3種) 車道用 3 0 0 A 300×300×2000mm	5.000	本			ZC1473300A
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

蓋版（ＣＯ製）〔標単〕				施工歩掛表(DC073720-0011)	
車道用３種，ＪＩＳＡ５３７２、４１２×５００×９５、設置、無・昼間、施工箇所補正無				10	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕 時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40を超え170kg/枚、機・労 昼間	10.000	枚			Q00103030200
鉄筋コンクリート側溝蓋（落ちふた式）３種 車道 ３００ 412× 95×500mm	10.000	枚			ZC14830300
合 計	10.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

構造物とりこわし工 [標準]				施工歩掛表 (DC073005-0012)	
無筋構造物、機械施工、無・昼間、低騒音・低振動対策しない				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工[無筋構造物]					
機械施工、時間的制約 無、機・労 昼間	1.000	m3			Q00106010100
合 計	1.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費(賃料)【基準】					施工歩掛表(KC216100-0013)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ(クレーン付)賃料 騒対超低騒音/排対3次/山積み0.80m3		供用日			ZC89112080
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

大型土のう工				施工歩掛表 (WB252730-0014)	
撤去、6m以下				10	袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		

大型土のう処分運搬工				施工歩掛表 (DC022105-0015)	
積み込み				100	枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
機械運転費		日			施工歩掛表 (KC110850-0016)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

機械運転費					施工歩掛表 (KC110850-0016)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		供用日			施工歩掛表 (KC919582-0017)
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KC919582-0017)	
				1	供用日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[15欄] 排出ガス対策型		供用日			MC019620
合 計	1.000	供用日			
単位当り	1.000	供用日	当り		

大型土のう処分運搬工					施工歩掛表 (DC022105-0018)
運搬					100 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転費		時間			施工歩掛表 (KC015600-0019)
合 計	100.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ダンプトラック運転費					施工歩掛表 (KC015600-0019)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919514-0020)
タイヤ損耗費		時間			ZC61010401
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

ダンプトラック機械損料				施工歩掛表 (KC919514-0020)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック機械損料[13欄]		時間			MC001865
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

箱型函渠工			単価表 (SJ0010)		
2100*1300			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ボックスカルバート(施工パッケージ) 据付、2.0m/個、 $1.25 < B \leq 2.5$ $1.25 < H \leq 2.5$ 、無し、縦締め無し	7.000	m			施工P単価表 (CB222880-0004)
RPCA-ボックスカルバート T-245 2100×1300×2000	2.000	本			TJ0110
RPCA-ボックスカルバート T-245 2100×1300×1392, 1808	1.000	本			TJ0120
RPCA-ボックスカルバート T-245 2100×1300×1806, 1394	1.000	本			TJ0130
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

地覆・翼壁工					
単価表 (SJ0070)					
1 式 当り					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、24-8-25(20)(高炉)、一般養生、現場内小運型枠(施工パッケージ)	1.200	m3			施工P単価表(CB240010-0005)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	8.600	m2			施工P単価表(CB240210-0006)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.060	t			施工歩掛表(WB240750-0001)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

基礎コンクリート工			単価表(SJ0080)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25(高炉)、養生無し、現場内小運搬無型枠(施工パッケージ)	4.800	m3			施工P単価表(CB240010-0007)
一般型枠、均しコンクリート	4.900	m2			施工P単価表(CB240210-0008)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D16～D25	0.300	t			施工歩掛表(WB240750-0004)
鉄筋工 加工・組立					
加工・組立、一般構造物、SD345 D13	0.100	t			施工歩掛表(WB240750-0001)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

インバートコンクリート工					単価表 (SJ0100)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-5-40(高炉)、一般養生、現場内小運搬無型枠(施工パッケージ)	3.700	m3			施工P単価表 (CB240010-0009)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	5.900	m2			施工P単価表 (CB240210-0006)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

基礎碎石			単価表 (SJ0110)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
基礎碎石 (施工パッケージ) 17.5cmを超え20.0cm以下、再生クラッシュ ン 40～0、全ての費用	20.600	m2			施工P単価表 (CB221110-0010)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

土工①(縦溝工)			単価表(SJ0120)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	4.000	m3			施工P単価表(CB210100-0011)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	8.000	m3			施工P単価表(CB210030-0012)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	4.000	m3			施工P単価表(CB210410-0013)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間無し、1.0km以下	7.000	m3			施工P単価表(CB210110-0014)
残土処分費					
水口土建	8.000	m3			TJ0010
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

土工②(取付工)			単価表(SJ0130)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、標準	6.000	m3			施工P単価表(CB210100-0011)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	4.000	m3			施工P単価表(CB210030-0012)
埋戻し(施工パッケージ)					
上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	2.000	m3			施工P単価表(CB210410-0013)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間無し、1.0km以下	8.000	m3			施工P単価表(CB210110-0014)
残土処分費					
水口土建	9.000	m3			TJ0010
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

溝部コンクリート工①(外側)			単価表(SJ0140)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-5-40(高炉)、一般養生、小型車型枠(施工パッケージ)	1.000	m3			施工P単価表(CB240010-0015)
一般型枠、小型構造物	6.500	m2			施工P単価表(CB240210-0016)
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)(市場単価) コンクリート表面処理、300m2未満、無、無(単価に含む)、作業時間制限なし コンクリート(施工パッケージ)	1.600	m2			施工歩掛表(WB813310-0007)
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、型枠(施工パッケージ)	0.020	m3			施工P単価表(CB240010-0017)
一般型枠、均しコンクリート	0.100	m2			施工P単価表(CB240210-0008)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

溝部コンクリート工②(内側)			単価表(SJ0150)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-5-40(高炉)、一般養生、小型車型枠(施工パッケージ)	3.600	m3			施工P単価表(CB240010-0015)
一般型枠、小型構造物	10.600	m2			施工P単価表(CB240210-0016)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40(高炉)、養生無し、	0.100	m3			施工P単価表(CB240010-0017)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

ふとんかご工					単価表 (SJ0030)
					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ふとんかご(施工パッケージ) 設置、階段式、高さ50cm×幅120cm	8.000	m			施工P単価表 (CB225030-0018)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

間詰コンクリート工					単価表 (SJ0160)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-25(高炉)、養生無し、	0.200	m3			施工P単価表 (CB240010-0020)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

取付工			単価表 (SJ0170)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
小口止	1.000	式			単価表 (SJ0180)
練ブロック積工	1.000	式			単価表 (SJ0190)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

小口止			単価表(SJ0180)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					
小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、18-8-40高炉W/C $\leq$ 60、一般養生、小型枠(施工パッケージ)	2.700	m3			施工P単価表(CB240010-0021)
一般型枠、小型構造物	26.900	m2			施工P単価表(CB240210-0016)
コンクリート表面処理工(ウォータージェット工)(市場単価) コンクリート表面処理、300m2未満、無、無(単価に含む)、作業時間制限なし 目地板(施工パッケージ)	2.900	m2			施工歩掛表(WB813310-0007)
30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡)t=10	8.900	m2			施工P単価表(CB224710-0022)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

練ブロック積工			単価表 (SJ0190)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工 [標準]					
練積、ポーラス（自然配慮型）、裏込 コンクリートを施工する、(高炉)18-	14.200	m2			施工歩掛表 (DC073605-0008)
胴込・裏込材（砕石）(施工パッケージ)					
間知・平・連節・緑化ブロック、再生砕石 RC-40	5.700	m3			施工P単価表 (CB226120-0023)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

天端コンクリート			単価表 (SJ0200)		
1 : 0.5 控え35cm 裏コンなし			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場打天端コンクリート(施工パッケージ) 18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、小型 車割増無し	0.500	m3			施工P単価表 (CB226180-0024)
目地板(施工パッケージ) 30m2未満、樹脂発泡体(15倍発泡) t=10	0.050	m2			施工P単価表 (CB224710-0022)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

側溝敷設工			単価表 (SJ0060)		
PU3-300A			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
U型側溝 L = 2 0 0 0 mm [標準]					
鉄筋コンクリート側溝 3 種、W 3 0 0 × h 3 0 0 × 2 0 0 0 mm、施工箇所補 コンクリート (施工パッケージ)	10.000	m			施工歩掛表 (DC073710-0010)
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8- 40 (高炉)、養生無し、現場内小運搬無 型枠 (施工パッケージ)	0.560	m3			施工P単価表 (CB240010-0025)
一般型枠、均しコンクリート	2.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0008)
蓋版 (CO製) [標準]					
車道用 3 種、J I S A 5 3 7 2、4 1 2 × 5 0 0 × 9 5 、設置、無・昼間	20.000	枚			施工歩掛表 (DC073720-0011)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ガートレール設置工 ベースプレートタイプ					単価表 (SJ0050)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガートレール設置作業 設置手間	3.500	m			TJ0100
B種ビーム 3.2*2830 穴有	1.000	個			TJ0020
B種袖ビーム 3.2*660	2.000	個			TJ0030
B種ベースプレート 支柱 4.5*114.3*700	3.000	本			TJ0040
ブラケット	3.000	本			TJ0050
ボルト・ナット 20*145	3.000	個			TJ0060
ボルト・ナット 16*35	14.000	個			TJ0070
ケミカルアンカー R-22SN	12.000	本			TJ0080

ガードレール設置工 ベースプレートタイプ			単価表 (SJ0050)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アンカーボルト 金ねじ ドブメッキ M22*230	12.000	本			TJ0090
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

仮設迂回路					単価表 (SJ0025)
W=4.0m					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
路体（築堤）盛土(施工パッケージ)					
4.0m以上、20,000m3未満、無し	8.400	m3			施工P単価表 (CB210510-0037)
盛土材					
締固め後	8.400	m3			ZC12310000
整地(施工パッケージ)					
敷均し(ルーズ)、10,000m3未満、障害無し	3.000	m3			施工P単価表 (CB210610-0038)
クラッシャーラン					
C-40	3.000	m3			ZC12130040
積込（ルーズ）(施工パッケージ)					
土砂、小規模(標準)	11.400	m3			施工P単価表 (CB210020-0039)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間無し、1.0km以下	11.400	m3			施工P単価表 (CB210110-0014)
残土処分費					
水口土建	13.700	m3			TJ0010
合 計	10.000	m			

仮設迂回路			単価表 (SJ0025)		
W=4.0m			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m	当り		

大型土のう工 製作・据付・撤去					単価表(SJ0040) 10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
大型土のう工 製作・設置,購入土,大型土のう,	10.000	袋			単価表(SJ9110)
大型土のう工 撤去、6m以下	10.000	袋			施工歩掛表(WB252730-0014)
土砂等運搬(施工パッケージ) 小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む) 、DID区間無し、1.0km以下 残土処分費	6.000	m3			施工P単価表(CB210110-0014)
水口土建	8.000	m3			TJ0010
大型土のう処分運搬工 積み込み	10.000	枚			施工歩掛表(DC022105-0015)
大型土のう処分運搬工 運搬	10.000	枚			施工歩掛表(DC022105-0018)
大型土のう処分費	10.000	袋			単価表(SJ9120)
合 計	10.000	袋			

大型土のう工					単価表 (SJ0040)
製作・据付・撤去					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	袋	当り		

大型土のう工					単価表 (SJ9110)
製作・設置, 購入土, 大型土のう,					10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
大型土のう 1トソ土のう・丸型	10.000	枚			ZC20090000
購入土	7.500	m3			ZNX91080
バックホウ運転費(賃料)【基準】		日			施工歩掛表 (KC216100-0013)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	10.000	袋			

大型土のう工 製作・設置, 購入土, 大型土のう,					単価表 (SJ9110) 10 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1. 000	袋	当り		

大型土のう処分費					単価表 (SJ9120)
					23 袋 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プラ処分費 (高山市丹生川町)					
廃プラスチック処理場 大型土のう袋	1.000	m3			ZC34050001
合 計	23.000	袋			
単位当り	1.000	袋	当り		