

高 山 市

工 事 番 号	市 長	副 市 長	部 長	課 長	指 導 監	係 長	係	精 査	設 計 者
08こ政第 60号									有限会社 野中建築設計事務所

こども未来部	部 長	課 長	()	係 長	係
こども政策課					
保育・幼稚園係					

工事名 旧荘川保育園解体工事

施 工 場 所	高 山 市 荘川町新湊	地 内	設 計 年 月	令 和 8年 7月
---------	----------------	-----	---------	---------------------

工事金額

高 山 市

工 事 概 要

[illegible]

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	旧莊川保育園解体工事						
I	工事費		1.0	式			
II	発生材処分費		1.0	式			
	直接工事費						
III	共通仮設費		1.0	式			
	純工事費						
IV	現場管理費		1.0	式			
	工事原価						
V	一般管理費等		1.0	式			
	工事価格						
VI	有価物資控除		1.0	式			
	課税対象額計						
VII	消費税相当額		1.0	式			
	合 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
I	工事費						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	解体撤去等工事		1.0	式			
3	環境配慮工事		1.0	式			
4	運搬費		1.0	式			
	I 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事						
	内部足場	脚立足場 並列 存置1ヶ月	1.0	式			
	外部足場	外壁緊結式足場 3ヶ月	1.0	式			
	仮設資材運搬費	往復	1.0	式			
	1 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
2	解体撤去等工事						
	R C 造躯体解体	機械施工 分別、積込共	1.0	式			
	屋根解体	野地板・垂木・小屋組	1.0	式			
	内装解体	積込共	1.0	式			
	スラブ下スタイロフォーム撤去		1.0	式			
	土間下スタイロフォーム分別		1.0	式			
	土間コンクリート解体	機械施工 分別、積込共	1.0	式			
	基礎解体	現場ならし、分別、積込共	1.0	式			
	既設RC杭撤去	ケーシング工法, 杭頭出し 重機、搬送、杭破碎	1.0	式			
	同上孔砂入れ	材工共	1.0	式			
	木造倉庫建物解体	機械施工 積込共	1.0	式			
	アスファルト舗装解体	厚40	1.0	式			
	土間コンクリートカッター		1.0	式			
	遊具等設備解体撤去	遊具、門柱、通気塔、 時計台積込運搬共	1.0	式			
	フェンス、ガードパイプ解体撤去	切断、モルタル穴埋め共	1.0	式			
	設備機器類撤去		1.0	式			
	既設U字溝撤去		1.0	式			

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
3	環境配慮工事	【石綿含有 レベル3】					
	軒天撤去	ケイ酸化カルシウム板	1.0	式			
	屋内天井撤去	ロックウール吸音板	1.0	式			
	屋外壁撤去	中空セメント板	1.0	式			
	屋外壁撤去	繊維壁	1.0	式			
	屋内壁撤去	スレートボード*	1.0	式			
	屋根ルーフィング撤去	アスファルトフェルト	1.0	式			
	シーリング材撤去	油性	1.0	式			
	剥離剤塗布ケレン工法	内外部リシン吹付材除去	1.0	式			
	剥離剤塗布		1.0	式			
	床養生		1.0	式			
	石綿含有塗床撤去	集塵機付きサンダー工法	1.0	式			
	飛散防止剤		1.0	式			
	飛散防止養生		1.0	式			
	廃石綿処理	密封処理（二重梱包）	1.0	式			
	次項へ						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
4	運搬費						
	コンクリートガラ	無筋	1.0	式			
	コンクリートガラ	二次製品	1.0	式			
	アスファルト		1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス屑他	ガラスくず	1.0	式			
	廃プラスチック類	廃プラスチック類	1.0	式			
	解体廃石膏ボード		1.0	式			
	混合廃棄物	混合物、蛍光管	1.0	式			
	石綿含有産業廃棄物		1.0	式			
	特別管理産業廃棄物	廃石綿	1.0	式			
	金属類	積込み共	1.0	式			
	4 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	発生材処分費						
	コンクリートガラ		1.0	式			
	コンクリートガラ	二次製品	1.0	式			
	アスファルト		1.0	式			
	木くず		1.0	式			
	ガラス屑他	ガラスくず	1.0	式			
	廃プラスチック類	廃プラスチック類	1.0	式			
	解体廃石膏ボード		1.0	式			
	解体廃石膏ボード	クロス付き	1.0	式			
	混合廃棄物		1.0	式			
	蛍光管		1.0	式			
	石綿含有産業廃棄物		1.0	式			
	特別管理産業廃棄物	廃石綿	1.0	式			
	Ⅱ 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	共通仮設費						
	【率費】	準備費、調査費、仮設建築物 工事施設費、環境安全費	} 1.0	式			
		動力用水光熱費、 屋外整理 清掃費、機械器具費					
		各種試験・分析費、 その他軽微なもの					
	率費 計						
	【積上げ費】						
	キャスターゲート	幅4500 高1800 6ヶ月	1.0	式			
	防音シート張り	H3000 支柱単管控え 6ヶ月	1.0	式			
	アスベスト粉塵濃度測定	空气中濃度、作業中、敷地境界	1.0	式			
	交通誘導員	20人・日	1.0	式			
	積上げ費 計						
	Ⅲ 計						

名 称		仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
VI	有価物						
	金属くず	トタン類	1.0	式			
	金属くず	鉄骨類	1.0	式			
	アルミくず		1.0	式			
	ステンレス類		1.0	式			
	電線ケーブル	被覆付き	1.0	式			
	VI 計						