

工事番号	08財契第A 1 4 6 号 08森生第 1 2 0 号	事業名			
路河川名	市道三福寺大新町線	工事名	市道三福寺大新町線舗装修繕工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 三福寺町地内		
事業概要	施工延長 L = 1 6 0 . 0 m		設 計 年 月 日	令和8年 8月17日	
	舗装工（再生密粒度As13F） A = 9 2 9 . 7 m ²		施 工 方 法	請負	
	構造物撤去工 1 式				
	雑工 1 式		施 工 期 間	102日間	
			起 工 年 月 日	令和8年10月13日	
			竣 工 年 月 日	令和9年 1月22日	
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
	起工理由				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
市道三福寺大新町線舗装修繕工事					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密 粒度アスコン(13F)、プライムコート PK-3、全ての費用	930	m2			施工P単価表(CB410260-0001)
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30 、全ての費用	930	m2			施工P単価表(CB410010-0002)
構造物撤去工					
	1	式			
構造物撤去工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	14	m			施工P単価表(CB430510-0003)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	930	m2			施工P単価表(CB430310-0004)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	56	m3			施工P単価表(CB227010-0005)
処分費(高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	131	t			ZC29920004
雑工					
	1	式			
区画線工					
	1	式			
区画線設置(ペイント式) [標準]					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間	310	m			施工歩掛表(DC072210-0001)
区画線設置(ペイント式) [標準]					
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間	6	m			施工歩掛表(DC072210-0002)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式、サラシレーズ含有量 15～18%、777mm舗装	24	m			施工歩掛表(DC072205-0003)
区画線設置（溶融式）〔標単〕					
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式、サラシレーズ含有量 15～18%、777mm舗装	51	m			施工歩掛表(DC072205-0004)
路面標示					
グリーンヘルト	44	m2			TJ9000
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人・日			施工歩掛表(WB010212-0005)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
総合計					

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表(DC072210-0001)
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072210-0002)
破線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 破線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101021100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕					施工歩掛表 (DC072205-0003)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕 実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号 白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー 区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0004)
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

交通誘導警備員 B				施工歩掛表 (WB010212-0005)	
				1	人・日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		