

令和8年度

市道三福寺大新町線舗装修繕工事

数 量 計 算 書

高山市 三福寺町 地内

数 量 総 括 表

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
舗装修繕工	舗装工					
		表層工	再生密粒度As13F t=40	m ²	930	
		不陸整正工	M-30 t=30	m ²	930	
	構造物撤去工					
		舗装版切断工	As	m	14	
		舗装版破碎工	As	m ²	930	
		As殻運搬工	DT L=1.7km As	m ³	56	
		処分工	As	t	131	
	雑工					
		区画線工	外側線 ペイント式 実線	m	310	
		区画線工	外側線 ペイント式 破線	m	6	
		区画線工	横断歩道・停止線 溶融式 W450	m	24	
		区画線工	横断予告 溶融式 15cm換算	m	51	
		路面標示工	ク`リー`ンペ`ルト W=300	m ²	44	
		交通誘導員		日	4	

[illegible]

舗装工 平積計算書

測点	測点間 距離	表層工						摘要
		幅員	平均	面積	幅員	平均	面積	
No. 0		6.60			0.00			
+5.0	5.00	6.10	6.35	31.75	0.00	0.00	0.00	
+10.0	5.00	6.60	6.35	31.75	0.00	0.00	0.00	
+12.5	2.50	6.30	6.45	16.13	0.00	0.00	0.00	横断側溝 ※延長4.2m重複
+17.5	5.00	0.00	3.15	15.75	0.00	0.00	0.00	
+13.3		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
+18.0	4.70	6.20	3.10	14.57	0.00	0.00	0.00	
No. 1	2.00	6.40	6.30	12.60	0.00	0.00	0.00	
+5.0	5.00	6.40	6.40	32.00	0.00	0.00	0.00	
+10.0	5.00	6.40	6.40	32.00	0.00	0.00	0.00	
+15.0	5.00	6.70	6.55	32.75	0.00	0.00	0.00	
No. 2	5.00	6.60	6.65	33.25	0.00	0.00	0.00	
No. 3	20.00	6.40	6.50	130.00	0.00	0.00	0.00	
+11.5	11.50	6.30	6.35	73.03	0.00	0.00	0.00	
+13.5	2.00	5.90	6.10	12.20	0.00	0.00	0.00	
No. 4	6.50	5.80	5.85	38.03	0.00	0.00	0.00	
No. 5	20.00	5.90	5.85	117.00	0.00	0.00	0.00	
+12.0	12.00	5.90	5.90	70.80	0.00	0.00	0.00	
+15.0	3.00	8.20	7.05	21.15	0.00	0.00	0.00	
+18.0 (A)	3.00	8.20	8.20	24.60	0.00	0.00	0.00	
(B)		5.40	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
+18.5	0.50	5.80	5.60	2.80	0.00	0.00	0.00	
+19.0	0.50	4.90	5.35	2.68	0.00	0.00	0.00	
No. 6	1.00	4.80	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	
No. 7	20.00	4.60	4.70	94.00	0.00	0.00	0.00	
+15.7	15.70	4.40	4.50	70.65	0.00	0.00	0.00	
+18.3	2.60	4.00	4.20	10.92	0.00	0.00	0.00	
No. 8	1.70	4.00	4.00	6.80	0.00	0.00	0.00	
No. 9	20.00	4.60	4.30		0.00	0.00	0.00	
+2.4 (A)	2.40	6.90	5.75		0.00	0.00	0.00	
(B)		10.40	8.65		0.00	0.00	0.00	
+6.0 (A)	3.60	10.80	10.60		0.00	0.00	0.00	
(B)		8.00	9.40		0.00	0.00	0.00	
+9.5	3.50	5.00	6.50		0.00	0.00	0.00	
No. 10	10.50	5.80	5.40		0.00	0.00	0.00	
+11.3 (A)	11.30	5.60	5.70		0.00	0.00	0.00	
(B)		6.40	6.00		0.00	0.00	0.00	
+15.0	3.70	6.70	6.55		0.00	0.00	0.00	
小計	215.00			932.06			0.00	

[illegible]

[illegible]

交通誘導員算出

工種	単位	工事量	日施工量	根拠	ページ番号	日数	工種別 まるめ
床掘	m3		32	小規模	I-14-①-16	0.00	0.0
	m3		150	1m≦W<2m		0.00	
埋戻	m3		40	小規模	I-14-①-17	0.00	
	m3		61	1m≦W<2m	I-14-①-17	0.00	
側溝(PU)	m		43	1000kg/個以下 基礎込	標準単価	0.00	0.0
	m		29	2000～2900kg/個 基礎込	標準単価	0.00	
側溝(可変)	m		27	1000kg/個以下 基礎込	標準単価	0.00	
	m		22	2000～2900kg/個 基礎込	標準単価	0.00	
側溝蓋	枚		200	40kg/枚以下	標準単価	0.00	
	枚		120	40～170kg/枚	標準単価	0.00	
Co打設(間詰)	m3		4	無筋	I-14-①-58	0.00	
柵設置	基		250	50-80kg 基礎込	I-14-①-30	0.00	
	基		125	80-4000kg/個 基礎込	I-14-①-30	0.00	
表層・基層	m ²	929.7	2300	W>3.0 t=70以下	I-14-①-102	0.40	1.0
	m ²	0.0	1300	1.4≦W≦3.0 t=50以下	I-14-①-102	0.00	
	m ²		250	W≦1.4 t=50以下	I-14-①-102	0.00	
不陸整正	m ²	929.7	1510		I-14-①-101	0.62	
上層路盤工	m ²	0.0	940		I-14-①-101	0.00	
下層路盤工	m ²	0.0	940	2層	I-14-①-101	0.00	
下層路盤工	m ²		940	1層	I-14-①-101	0.00	
カラー塗装工	m ²	0.0	160		見積	0.00	
区画線工	m	305.5	3000	実線15cm へいん式	VI-1-①-3	0.10	0.4
	m	6.3	2500	破線15cm へいん式	VI-1-①-3	0.00	
	m	24.0	550	実線45cm 溶融式	VI-1-①-2	0.04	
	m	51.0	400	15cm換算 溶融式	VI-1-①-2	0.13	
	m	44.0	400	グリーンベルト	見積	0.11	
As舗装取壊し	m ²	929.7	484	15cm以下	I-14-①-114	1.92	2.0
舗装版切断	m	13.6	203	As15cm以下	I-14-①-115	0.07	
Co取壊	m3	0.0	19	無筋 機械	標準単価	0.00	
	m3		5.5	無筋 人力	標準単価	0.00	
	m3	0.0	11	有筋 機械	標準単価	0.00	
	m3		4	有筋 人力	標準単価	0.00	
	m3	0.0	260	二次 積込	I-14-①-39	0.00	
合計	日						4