

市長	副市長	部長	課長	指導監	係長	係	精査	設 計 者
								(株)斐太プランニング 中田 賢一
		部長		課長	係長	係		
市民活動部								
スポーツ推進課								

工事番号	08市ス第 98 号	事 業 名	中山公園野球場整備工事			
路河川名		工 事 名	中山公園野球場整備工事（人工芝）			
年 度	令和 8年度	施工箇所	高山市山田町 地内			
事業概要				設 計 年 月 日	令和8年7月14日	
	【建物概要】 ・ 野球場 鉄筋コンクリート造 地上2階建 床面積 1,783.79 m ²			施 工 方 法	請負	
	【工事概要】 ・ グラウンド舗装工事(内野：黒土 3,859 m2 外野：人工芝 8,676 m2) ・ 排水工事 ・ 付帯施設工事			施 工 期 間	286日間	
				工 事 開 始 期 限 日	令和8年3月17日	
				工 事 完 成 期 限 日	令和9年12月27日	
				歩 掛 適 用 年 月		
				単 価 適 用 年 月		
	施工理由	中山公園野球場整備のため				

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
本工事費					工種区分：舗装工事
	1	式			
内野舗装工					
	1	式			
砕石（C-40）路盤工t100					
	3,859	m2			施工P単価表(CB410040-0001)
黒土混合土（10mmフルイ）表層工t150					
	3,859	m2			見積り
表面処理工 化粧砂、スポーツハインター					
	3,859	m2			見積り
外野舗装工					
	1	式			
砕石（C-40）路盤工t150					
	8,676	m2			施工P単価表(CB410040-0002)
アスファルト（開粒）舗装工t50					
	8,676	m2			見積り

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
捲縮ロングパイル人工芝（天然素材フィラ）+アンタ ーパット アストロピッチDS BBN 70XC N01 自主メン テ含む	8,676	m2			見積り
名称表示 2500x2500/文字	12	文字			見積り
付帯施設工	1	式			
ブルペンマウンド舗装工 黒土混合土（10mmフルイ） 表層工t150	70	m2			見積り
ブルペンマウンド舗装工 表面処理工 化粧砂、スポーツバインター	70	m2			見積り
ブルペン舗装工 黒土混合土（10mmフルイ） 表層工t100	206	m2			見積り
ブルペン舗装工 表面処理工 化粧砂、スポーツバインター	206	m2			見積り
ピッチャーマウンド整形工 マウンド盛土整形（材・工）	1	ヶ所			見積り

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ピッチャープレート工					
SUS受枠付き、2段式	5	ヶ所			見積り
ホームベース工A					
SUS受枠付き	1	ヶ所			見積り
ホームベース工B					
ゴム40+フラ台80	4	ヶ所			見積り
塁ベース工					
SUS上下受金具付き	1	組			見積り
コーナーポイント工					
ホリロープ式 野球用 学童用	1	式			見積り
排水設備工					
	1	式			
内野側溝					
PU1-300B（底打ちCo、ゴム製安全蓋）	226	m			見積り
外野側溝					
PU1-300B（底打ちCo、ゴム製安全蓋）	183	m			見積り

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水（幹管）					
円形透水管（不織布巻）φ100	400	m			見積り
暗渠排水（枝管）					
板状排水材（不織布巻）w300×t10	1,456	m			見積り
接続柵（1）					
450角柵H830～880 ゴム製安全蓋	4	ヶ所			見積り
接続柵（2）					
600角柵H928～978 ゴム製安全蓋	2	ヶ所			見積り
集水柵					
600角柵H923～1089 ゴム製安全蓋	2	ヶ所			見積り
ターフダストストッパー設置					
300B型用 細メッシュ溶接	4	ヶ所			見積り
排出管（1）					
VUφ200	62	m			単価表(SJ0020)
排出管（2）					
VUφ250	31	m			単価表(SJ0030)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
排出管 (3)					
VU φ 300	60	m			単価表 (SJ0010)
排出管接続部 (1)					
45° エルボ φ 200、φ 250、φ 300	1	式			見積り
排出管接続部 (2)					
自在曲管0-30° φ 200、φ 250、φ 300	1	式			見積り
ブルペン側溝					
PU1-300 グレチング蓋 歩行用細目	36	m			見積り
ブルペン集水桝					
450角桝 コム製安全蓋 排水管共	2	ヶ所			見積り
残土積込み運搬					
	177	m3			見積り
残土処分費					
	177	m3			見積り
直接工事費計					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
	1	式			
共通仮設費（率計算分）					
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
工事価格					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額					
	1	式			
工事費					
	1	式			

排出管 φ 300				単価表 (SJ0010)	
				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	2.950	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
基面整正 (施工パッケージ)					
	5.100	m2			施工P単価表 (CB210080-0004)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	2.380	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
暗渠排水管 (施工パッケージ)					
据付、直管、200～400mm、全ての費用	10.000	m			施工P単価表 (CB222770-0008)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

排出管 φ 200				単価表 (SJ0020)	
				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り (施工パッケージ)					
土砂、上記以外 (小規模)、全ての費用	2. 200	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
基面整正 (施工パッケージ)					
	4. 600	m2			施工P単価表 (CB210080-0004)
埋戻し (施工パッケージ)					
上記以外 (小規模)、土砂、全ての費用	1. 900	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
暗渠排水管 (施工パッケージ)					
据付、直管、200～400mm、全ての費用	10. 000	m			施工P単価表 (CB222770-0006)
合 計	10. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

排出管 φ 250				単価表 (SJ0030)	
				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	2.950	m3			施工P単価表 (CB210030-0003)
基面整正(施工パッケージ)	5.100	m2			施工P単価表 (CB210080-0004)
埋戻し(施工パッケージ) 上記以外(小規模)、土砂、全ての費用	2.380	m3			施工P単価表 (CB210410-0005)
暗渠排水管(施工パッケージ) 据付、直管、200～400mm、全ての費用	10.000	m			施工P単価表 (CB222770-0007)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		