

工事番号	0 8 水上第 8 6 号	事 業 名			
路河川名		工 事 名	国道 1 5 8 号（莊川地区）配水管布設替工事 仕様書		
年 度	令和 8 年度	施工箇所	高山市 莊川町 三尾河 地内		
事業概要	配水管布設替		設 計 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 5 日	
	第一管路（HPPE φ100） 管路延長 L= 9 4 . 3 m		施 工 方 法		
	添架配管（IPGD-PS φ100） 管路延長 L= 3 . 2 m				
	仕切弁 N= 3 . 0 基		工 期 日 数	1 4 5 日	
			工 事 開 始 期 限 日	令和 8 年 1 1 月 2 日	
			工 事 完 成 期 限 日	令和 9 年 3 月 2 6 日	
			歩 掛 適 用 年 月		
			単 価 適 用 年 月		
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
配水管布設替					
	1	式			
管路工					
	1	式			
第一管路 材料費					
	1	式			
水道配水用ポリエチレン管 φ100 EF受口直管	17	本			TJA2020
水道配水用ポリエチレン管 プレシジョン φ100	1	本			ZW10390100
水道配水用ポリエチレン管継手 φ100 EF90° ベンド（両受）	4	個			TJA2660
水道配水用ポリエチレン管継手 φ100 EF90° ベンド（片受）	6	個			TJA2120

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道配水用ボリエチレン管継手					
φ100 EF11 1/4° ベンド (片受)	2	個			TJA2240
水道配水用ボリエチレン管継手					
φ100×100 F付きEFチーズ (両受)	1	個			TJA2620
水道配水用ボリエチレン管継手 EFソケット					
φ100	3	個			ZW10400100
PE挿し口付ソフトシル仕切弁					
φ100	2	個			TJA3270
仕切弁筐					
浅埋 φ50～400用	2	個			TJA3340
メカジョイント					
φ100 HPPE×GP	1	個			TJ0010
第一管路 労務費					
	1	式			
ボリエチレン管据付工					
径100mm	94.300	m			施工歩掛表 (DW000505-0001)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする	33	箇所			施工歩掛表(DW000510-0002)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする	4	箇所			施工歩掛表(DW000510-0003)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0004)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	7	口			施工歩掛表(DW000760-0005)
仕切弁設置工(縦・横型)					
径100mm	2	基			施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	2	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	94.300	m			単価表(SJ3010)
管明示テープ工 φ100					
ポリエチレン管	94.300	m			単価表(SJ3030)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
埋設標識シート設置工					
	95.300	m			単価表 (SJ3020)
既設管接続工 材料費					
	1	式			
SGP-PB 直管					
100A L=4.0	1	本			TJA4010
SGP-PB 継手					
100A×90° エルボ	3	個			TJA4070
メカジョイント					
φ100 VP×GP	1	個			TJ0020
既設管接続工 労務費					
	1	式			
鋼管据付工 (人力)					
径100mm	3.400	m			施工歩掛表 (DW000305-0012)
硬質塩化ビニル管切断工					
径100mm	2	口			施工歩掛表 (DW000755-0013)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管切断工(人力)					
径100mm	4	箇所			施工歩掛表(DW000310-0014)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径100mm	6	箇所			施工歩掛表(DW000315-0015)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径100mm	6	口			施工歩掛表(DW000320-0016)
ポリエチレン管継手工					
径100mm、メカニカル継手をする	2	口			施工歩掛表(DW000510-0004)
ロケーティングワイヤー設置工					
	3.400	m			単価表(SJ3010)
管明示テープ工 100A					
鋼管	3.400	m			単価表(SJ3060)
防蝕テープ工 100A					
	3.400	m			単価表(SJ3080)
埋設標識シート設置工					
	3	m			単価表(SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
添架配管 材料費					
	1	式			
添架管 IPGD-PS φ 100	3	m			TJ0230
添架管 末端防護材 φ 100用	2	箇所			TJ0240
添架管 F付チーズ（両受） φ 100×75F	1	箇所			TJ0250
フランジ付き空気弁 防寒カバー付き φ 75F×25	1	個			TJ0210
LSP型フランジ継手材 φ 100	1	組			TJ0200
添架配管 労務費	1	式			
添架管 据付工 φ 100	3.200	m			単価表(SJ6070)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
添架管 末端防護工					
φ 100	2	箇所			単価表 (SJ6080)
添架管 分岐継手工					
φ 100	1	箇所			単価表 (SJ6090)
ポリエチレン管切断工					
径100mm	2	口			施工歩掛表 (DW000760-0005)
フランジ継手工					
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	1	口			施工歩掛表 (DW000230-0018)
排泥工 材料費					
	1	式			
SGP-PB 直管					
100A L=4.0	2	本			TJA4010
SGP-PB 継手					
100A×90° エルボ	4	個			TJA4070
水道用ソトシル仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ					
100mm	1	個			ZW10480100

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仕切弁管					
浅埋 φ50～400用	1	個			TJA3340
合フランジ					
φ100	1	個			TJA4250
LSP型フランジ継手材					
φ100	1	組			TJ0200
フランジ継手材（パッキン、ボルトナット）					
φ100	1	組			単価表(SJ6060)
排泥工 労務費					
	1	式			
鋼管据付工（人力）					
径100mm	5.700	m			施工歩掛表(DW000305-0012)
小口径鋼管切断工(人力)					
径100mm	3	箇所			施工歩掛表(DW000310-0014)
小口径鋼管ねじ切り工(人力)					
径100mm	8	箇所			施工歩掛表(DW000315-0015)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)					
径100mm	8	口			施工歩掛表(DW000320-0016)
フランジ継手工					
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	2	口			施工歩掛表(DW000230-0019)
仕切弁設置工 (縦・横型)					
径100mm	1	基			施工歩掛表(DW000815-0006)
仕切弁筐(浅埋)設置工					
Φ50～400	1	箇所			単価表(SJ0100)
ロケーティングワイヤー設置工					
	5.700	m			単価表(SJ3010)
管明示テープ工 100A					
鋼管	5.700	m			単価表(SJ3060)
防蝕テープ工 100A					
	5.700	m			単価表(SJ3080)
埋設標識シート設置工					
	5.800	m			単価表(SJ3020)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土工					
	1	式			
土工					
	1	式			
土工					単価表 (SJ3090)
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
舗装工（撤去・仮復旧工）					単価表 (SJ3100)
	1	式			
舗装工（復旧工）					単価表 (SJ3110)
	1	式			
雑工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
防護Co工					
	1	式			
防護Co					単価表 (SJ6050)
	1	式			
添架管 支持用H鋼					
	1	式			
添架管 支持鋼材製作 H鋼					単価表 (SJ6100)
	1	式			
交通管理					
	1	式			
交通誘導員					単価表 (SJ3120)
	1	式			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
運 搬 費					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

ホリエチン管据付工			施工歩掛表 (DW000505-0001)		
径100mm			10 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0002)	
径100mm、融着継手をする、融着の1口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0003)	
径100mm、融着継手をする、融着の2口継手とする				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ポリエチレン管継手工				施工歩掛表 (DW000510-0004)	
径100mm、メカニカル継手をする				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

ポリエチレン管切断工				施工歩掛表 (DW000760-0005)	
径100mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁設置工（縦・横型）				施工歩掛表 (DW000815-0006)	
径100mm				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工			施工歩掛表 (DW000845-0007)		
円形、1号 250mm、設置			10 個 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0008)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0009)	
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管明示テープ工（ポリエチレン管）				施工歩掛表 (DW000515-0010)	
φ 100				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0011)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鋼管据付工（人力）				施工歩掛表 (DW000305-0012)	
径100mm				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0013)	
径100mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

小口径鋼管切断工(人力)				施工歩掛表(DW000310-0014)	
径100mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ切り工(人力)				施工歩掛表(DW000315-0015)	
径100mm				1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表(DW000320-0016)	
径100mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工			施工歩掛表 (DW000280-0017)		
径 100*4000			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0018)	
径75(80)mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0019)	
径100mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表(DW010005-0020)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0021)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0021)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0022)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0021)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0023)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0023)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0024)	
流用土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0021)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0023)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表(DW010010-0025)	
RC-40				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表(KW000050-0021)
タンバ運転費		日			施工歩掛表(KW050050-0023)
再生砕石（RC）					
RC-40	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0026)	
10cm超え15cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0021)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

切削オーバーレイ工			施工歩掛表(WB430210-0027)		
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度アスコン(20F)、P K－4 (タックコート)			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(20F)	12.570	t			施工歩掛表(DC043105-0028)
アスファルト乳剤					
タックコート P K－4 号		リットル			ZC21330004
路面切削機運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC113400-0029)
路面清掃車運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC113350-0030)
アスファルトフィニッシャ運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC112800-0031)

切削オーバーレイ工			施工歩掛表(WB430210-0027)		
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度アスコン(20F)、P K ー 4 (タックコート)			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ロードローラ運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC112550-0032)
タイヤローラ運転費【基準】		日			施工歩掛表(KC112600-0033)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(20F)			施工歩掛表(DC043105-0028)		
			1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(20F)	1.000	t			ZC2135M20F
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

路面切削機運転費【基準】					施工歩掛表 (KC113400-0029)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
路面切削機機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC007399
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路面清掃車運転費【基準】					施工歩掛表(KC113350-0030)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（一般）		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
路面清掃車機械損料		供用日			MC007254
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

アスファルトフィニッシャ運転費【基準】					施工歩掛表(KC112800-0031)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
アスファルトフィニッシャ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC1003026060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

ロードローラ運転費【基準】					施工歩掛表(KC112550-0032)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ロードローラ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0810026010
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

タイヤローラ運転費【基準】					施工歩掛表(KC112600-0033)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
タイヤローラ機械損料 排出ガス対策型		供用日			MC0820026014
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表(DC072210-0034)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

通水試験工			施工歩掛表 (DW001405-0035)		
			1 日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

仕切弁篋(浅埋)設置工					単価表(SJ0100)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工					
円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000845-0007)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0008)
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)					
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表(DW000850-0009)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

ロケーティングワイヤー設置工					単価表 (SJ3010)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ100 ポリエチレン管				単価表 (SJ3030)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 (ポリエチレン管) φ100	100.000	m			施工歩掛表 (DW000515-0010)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工				単価表 (SJ3020)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0011)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 100A				単価表 (SJ3060)	
鋼管				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工					
径 100*4000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0017)
表示テープ	100.000	m			TJA6861
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

防蝕テープ工 100A					単価表 (SJ3080)
					100 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
防蝕テープ 幅75mm	1, 155. 000	m			TJA6880
合 計	100. 000	m			
単位当り	1. 000	m	当り		

添架管 据付工				単価表 (SJ6070)	
φ 100				1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

添架管 末端防護工					単価表 (SJ6080)
φ 100					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

添架管 分岐継手工					単価表 (SJ6090)
φ 100					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

フランジ継手材（パッキン、ボルトナット）					単価表 (SJ6060)
φ 100					1 組 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
フランジパッキン φ 75	1. 000	個			TJA4270
フランジ B, N φ 100	1. 000	個			TJA4280
合 計	1. 000	組			
単位当り	1. 000	組	当り		

土工					単価表 (SJ3090)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	66.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0020)
床掘り（施工パッケージ） 土砂、現場制約あり	2.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
管路埋戻工（機械埋戻） クッション用砂	18.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0022)
管路埋戻工（機械埋戻） 流用土	6.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0024)
管路埋戻工（機械埋戻） RC-40	43.000	m3			施工歩掛表 (DW010010-0025)
土砂等運搬（施工パッケージ） 小規模、土砂（岩塊・玉石混り土含む）、 DID区間無し、35.0km以下	62.000	m3			施工P単価表 (CB210110-0002)
残土処分費 大山土木 *1.2済	62.000	m3			TJ0190
上層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 再生瀝青安定処理材（40）、1.4m未満 （1層当り平均仕上り厚50mmを超え100mm	118.000	m2			施工P単価表 (CB410040-0003)

土工					単価表 (SJ3090)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装工（撤去・仮復旧工）					単価表 (SJ3100)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	190.000	m			施工P単価表 (CB430510-0004)
舗装版直接掘削・積込工					
10cm超え15cm以下	120.000	m2			施工歩掛表 (DW010015-0026)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間無し、処分費（郡上市高鷲町大鷲）	18.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0005)
アスファルト処理場 塊	42.000	t			ZC29700004
表層（車道・路肩部）(施工パッケージ)					
1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)、1層当り平均仕上り厚 50 mm、再	118.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0006)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装工（復旧工）			単価表 (SJ3110)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
切削オーバーレイ工					
切削深 7cm以下、舗設層数一層、車道及び路肩、一層目 5 cm、再生密粒度アス	327.000	m2			施工歩掛表 (WB430210-0027)
殻運搬（路面切削）（施工パッケージ）					
無し、26.0km以下、全ての費用	16.000	m3			施工P単価表 (CB430020-0007)
処分費（郡上市高鷲町大鷲）					
アスファルト処理場 切削屑	38.000	t			ZC29700005
区画線設置（ペイント式）〔標単〕					
実線 幅 15cm、白、ペイント式（溶剤型）加熱、無・昼間、供用区間	185.000	m			施工歩掛表 (DC072210-0034)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

防護Co			単価表 (SJ6050)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物、バックホ(クレーン機能付) 打設、18-8-40高炉W/C≦60、一般養 型枠(施工パッケージ)	3.000	m3			施工P単価表 (CB240010-0008)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	12.000	m2			施工P単価表 (CB240210-0009)
基礎碎石(施工パッケージ) 7.5cmを超え12.5cm以下、再生クラッシュラン 40〜0、全ての費用	2.000	m2			施工P単価表 (CB221110-0010)
管路掘削工 (バックホウ掘削積込) 礫質土	2.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0020)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

添架管 支持鋼材製作					単価表 (SJ6100)
H鋼					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
H鋼					
H-150×150×7×10 SS400	125.000	kg			TJ0270
PL-9受け板・補強材等 副資材	1.000	式			TJ0280
Uバンド・ボルト等	1.000	式			TJ0290
工場加工費	125.000	kg			TJ0300
工場塗装費					
ケレン・さび止め1回	125.000	kg			TJ0310
工場塗装費					
合成樹脂調合ペイント (SOP)	125.000	kg			TJ0320
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

交通誘導員					単価表 (SJ3120)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人			RW1045
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

運搬費					単価表 (F999100001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
添架管運搬費	1.000	箇所			TJ0260
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、41.0km以下	0.125	t			施工P単価表 (CB010410-0011)
合 計	1.000	式			

技術管理費					単価表 (F999400001-01)
					1 式
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0035)
合 計	1.000	式			