

工事番号	08財契第A151号 08水上第 87号	事業名	基幹管路-西之一色34号		
路河川名	市道 西之一色34号線	工事名	城山配水区 基幹管路(市道西之一色34号線)耐震化整備工事 仕様書		
年 度	令和08年度	施工箇所	高山市 西之一色町3丁目地内		
事業概要	送水管布設替			設計年月日	令和8年 8月18日
	φ300～250DIP. GX. K L=15.0m			施工方法	請負
	仕切弁設置 φ300～250 N=3.0基			工期日数	117日
	土工 N=1.0式				
	その他付帯工 N=1.0式			工事開始期限日	令和8年11月16日
				工事完成期限日	令和9年 3月12日
				歩掛適用年月	
				単価適用年月	
起工理由					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：開削工事及び小口径推進工事等
管路					
	1	式			
管きよ					
	1	式			
管材費					
	1	式			
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 300×300 二受 T字管	1	個			TJA0010
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 300×250 挿し受片落管	1	個			TJA0250
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 300 受口用栓-異形管用	1	個			TJA074001
ダクタイル鋳鉄管GX型 異形管 φ 300 接合材料	4	個			TJA074002

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 GX形G-Linkセット φ 250	1	個			ZW10830250
ダクタイル鋳鉄管 (K形3種) 内面ボール粉体塗装 φ 250×5.0m	2	本			ZW10162505
ダクタイル鋳鉄異形管 K形90° 曲管 φ 250	2	個			ZW10050250
ダクタイル鋳鉄異形管 K形22 1/2° 曲管 φ 250	2	個			ZW10070250
ダクタイル鋳鉄管 異形管 φ 250 90° フランジ 曲管	2	組			TJA0860010
ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管1号 φ 250	2	個			ZW10110250
ダクタイル鋳鉄異形管 K形短管2号 φ 250	2	個			ZW10120250
ダクタイル鋳鉄管 異形管 φ 250×250 2F丁字管	1	組			TJA0860020

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ダクタイル鋳鉄異形管 K形継ぎ輪 φ 250	2	個			ZW10100250
M I 形キャップ φ 250 プラグ仮締	1	組			TJA0860030
ダクタイル鋳鉄管用 特殊押輪 K形 半周タイプ φ 250	11	組			ZW10170250
フランジパッキン φ 250 RF	7	組			TJA0860040
フランジボルトナット φ 250	7	組			TJA0860050
REPCS-G型 鋳鉄用ジョイント 250A 90日	2	本			TJA6180
REPCS-G型 接続短管 250A U×R、S×R以外 90日	1	本			TJA607010
REPCS-G型 エルボ 250A 90日	1	個			TJA6090

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
REPCS-G型 フレキ管 250A L=1.6m 90日	1	本			TJA6080
GX型ソトシール仕切弁 φ 300 受挿し	1	個			TJA0750
水道用ソトシール仕切弁 FCD製 内面粉体塗装 2種 7.5K 内ねじ 250mm	2	個			ZW10480250
仕切弁管 φ 40～400用	3	組			TJ0010
管布設工	1	式			
鑄鉄管布設工 径300mm	1.400	m			施工歩掛表 (DW000205-0001)
G X形継手接合工 径300mm、異形管、通常	4	口			施工歩掛表 (DW000245-0004)
G X形継手接合工 径250mm、異形管、G-Link	1	口			施工歩掛表 (DW000245-0005)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ300					
鋳鉄管-夜間	1.400	m			単価表 (SJ3061)
ローケーティングワイヤー設置工					
夜間	1.400	m			単価表 (SJ3011)
埋設標識シート設置工					
夜間	2.100	m			単価表 (SJ3021)
鋳鉄管布設工					
径250mm	13.600	m			施工歩掛表 (DW000205-0008)
メカニカル特殊継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、0.3、なし	11	口			施工歩掛表 (DW000215-0009)
メカニカル継手工					
径250mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし	1	口			施工歩掛表 (DW000215-0010)
フランジ継手工					
径250mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)	7	口			施工歩掛表 (DW000230-0011)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径250mm	4	口			施工歩掛表 (DW000705-0012)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 φ250					
鋳鉄管 夜間	13.600	m			単価表 (SJ3071)
ロケーティングワイヤー設置工					
夜間	13.600	m			単価表 (SJ3011)
埋設標識シート設置工					
夜間	14.100	m			単価表 (SJ3021)
ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					
250A 夜間	2.400	m			単価表 (SJ1010)
鋳鉄管用接続ジョイント継手工					
250A 夜間	2	口			単価表 (SJ12601)
グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					
250A 夜間	4	口			単価表 (SJ1060)
鋳鉄管切断					
エンジンカッター、径250mm	1	口			施工歩掛表 (DW000705-0012)
鋳鉄製仕切弁設置工（縦・横型）					
径300mm、たて型	1	基			施工歩掛表 (DW000805-0014)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径250mm、たて型	2	基			施工歩掛表(DW000805-0015)
仕切弁筐設置工 夜間 Φ50～400	3	箇所			単価表(SJ0100)
管路土工 式	1	式			
管路掘削工(バックホウ掘削積込) 礫質土	4	m3			施工歩掛表(DW010005-0019)
管路掘削工(バックホウ掘削積込) 礫質土	29	m3			施工歩掛表(DW010005-0021)
掘削工-人力併用 m3	4	m3			単価表(SJ0060)
路盤工 上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	5	m2			施工歩掛表(DW010020-0023)
路盤工 上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30	17	m2			施工歩掛表(DW010020-0025)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	1	m3			施工歩掛表 (DW010010-0027)
管路埋戻工（機械埋戻）					
RC-40	3	m3			施工歩掛表 (DW010010-0029)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	4	m3			施工歩掛表 (DW010010-0031)
管路埋戻工（機械埋戻）					
流用土	18	m3			施工歩掛表 (DW010010-0032)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	3	m3			施工歩掛表 (DW010010-0033)
管路埋戻工（機械埋戻）					
クッション用砂	5	m3			施工歩掛表 (DW010010-0034)
作業残土処理					
昼作業	1	式			単価表 (SJ0040)
作業残土処理					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費					
	11	m3			施工歩掛表 (DW010030-0037)
積込 (ルーズ) (施工パッケージ)					
土砂、土量50,000m3未満	11	m3			施工P単価表 (CB210020-0002)
土砂等運搬 (施工パッケージ)					
標準、土砂 (岩塊・玉石混り土含む)、DID 区間有り、7.0km以下	11	m3			施工P単価表 (CB210110-0003)
残土処分費					
高山市前原町363	11	m3			TJ01010
舗装版切断 (施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	51	m			施工P単価表 (CB430510-0004)
表層工・人力施工 (車道・路肩)					
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン (13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3	22	m2			施工歩掛表 (DW010035-0039)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	5	m2			施工歩掛表 (DW010015-0043)
舗装版直接掘削・積込工					
0cm超え10cm以下	17	m2			施工歩掛表 (DW010015-0044)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト塊運搬費					
	0.200	m3			施工歩掛表 (DW010030-0045)
アスファルト塊運搬費					
	0.700	m3			施工歩掛表 (DW010030-0046)
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	2.100	t			ZC29920004
附帯工					
	1	式			
残管処分工					
	1	式			単価表 (SJ0070)
舗装復旧工					
	1	式			単価表 (SJ00401)
既設管廃止工					
	1	式			単価表 (SJ0130)
仮設工					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理工					
	1	式			
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
交通誘導警備員 B					
		人			RW1045
鋼製簡易土留め工					
H2.0～H2.5	1	式			単価表(SJ0030)
鋼製簡易土留め工 夜間					
H2.0～H2.5	1	式			単価表(SJ00301)
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運 搬 費					
	1	式			
技術管理費					
	1	式			
共通仮設費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：一般交通影響有り(2)、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

トラック運転費					施工歩掛表 (KC010450-0002)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (特殊)		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
トラック機械損料		時間			施工歩掛表 (KC919516-0003)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

トラック機械損料					施工歩掛表 (KC919516-0003)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
トラック機械損料[13欄]		時間			MC001960
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0004)	
径300mm、異形管、通常				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

G X形継手接合工				施工歩掛表 (DW000245-0005)	
径250mm、異形管、G-Link				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工				施工歩掛表 (DW000280-0006)	
径 300*6000				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示シート工				施工歩掛表 (DW000285-0007)	
				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル特殊継手工				施工歩掛表 (DW000215-0009)	
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、0.3、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0010)	
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

フランジ継手工				施工歩掛表 (DW000230-0011)	
径250mm、JWWA 7.5K (0.74MPa)				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

管明示テープ工				施工歩掛表 (DW000280-0013)	
径 250*5000				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径300mm、たて型					施工歩掛表(DW000805-0014) 1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鑄鉄製仕切弁設置工(縦・横型) 径250mm、たて型				施工歩掛表(DW000805-0015)	
				1	基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラック運転費		時間			施工歩掛表(KC010450-0002)
合 計	1.000	基			
単位当り	1.000	基	当り		

鉄蓋設置工				施工歩掛表 (DW000845-0016)	
円形、1号 250mm、設置				10	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）				施工歩掛表 (DW000850-0017)	
1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置				1	個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

レジンコンクリート製ボックス設置工（円形）					施工歩掛表 (DW000850-0018)
1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）					施工歩掛表 (DW010005-0019)	
礫質土					100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
土木一般世話役		人			RW1025	
普通作業員		人			RW1002	
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0020)	
合 計	100.000	m3				
単位当り	1.000	m3	当り			

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0020)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

管路掘削工（バックホウ掘削積込）				施工歩掛表 (DW010005-0021)	
礫質土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0022)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

バックホウ運転費					施工歩掛表 (KW000050-0022)
					1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0023)		
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0024)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0024)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

路盤工			施工歩掛表 (DW010020-0025)		
上層路盤、施工厚= 11 cm、粒度調整碎石 M-30			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			RW1002
粒調碎石 M-30	13.970	m3			ZC12140030
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0026)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0026)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0027)	
RC-40				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0020)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0028)
再生砕石（R C）					
R C - 4 0	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0028)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0029)	
RC-40				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0022)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0030)
再生砕石（R C）					
R C - 4 0	126.000	m3			ZC12160040
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

タンパ運転費					施工歩掛表 (KW050050-0030)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
タンパ及びランマ賃料 騒対無/排対無/60～80kg		日			ZC58800060
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0031)	
流用土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0020)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0028)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0032)	
流用土				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0022)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0030)
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0033)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0020)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0028)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

管路埋戻工（機械埋戻）				施工歩掛表 (DW010010-0034)	
クッション用砂				100	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0022)
タンパ運転費		日			施工歩掛表 (KW050050-0030)
砂（サンドクッション用）	126.000	m3			ZC12040000
合 計	100.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0035)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0036)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック 運転費					施工歩掛表 (KW030200-0036)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック 機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

発生土運搬費				施工歩掛表 (DW010030-0037)	
				10	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0038)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

ダンプトラック 運転費					施工歩掛表 (KW030200-0038)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手 (一般)		人			RW1015
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
ダンプトラック 機械損料		供用日			MC001865
タイヤ損耗費		供用日			ZC61020401
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0039)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
再生密粒度アスコン(13)	7.544	t			施工歩掛表 (DC043105-0040)
振動ローラ運転		日			施工歩掛表 (KW030100-0041)
振動コンパクタ運転費		日			施工歩掛表 (KW030150-0042)
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	100.000	m2			

表層工・人力施工（車道・路肩）				施工歩掛表 (DW010035-0039)	
仕上り厚 3cm、無、再生密粒度アスコン(13)、N4以下、締め固め後密度 2350kg/m3				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	m2	当り		

再生密粒度アスコン(13)				施工歩掛表 (DC043105-0040)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト再生合材 密 粒 度アスコン(13)	1.000	t			ZC2135M13T
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

振動ローラ運転				施工歩掛表 (KW030100-0041)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
振動ローラ機械損料		供用日			MC006460
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
特殊作業員		人			RW1001
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

振動コンパクタ運転費					施工歩掛表 (KW030150-0042)
					1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
ガソリン レギュラー80オクタン以上		リットル			ZC19010000
振動コンパクタ 機械損料		供用日			MC006525
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0043)	
0cm超え10cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0020)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

舗装版直接掘削・積込工				施工歩掛表 (DW010015-0044)	
0cm超え10cm以下				100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費		時間			施工歩掛表 (KW000050-0022)
合 計	100.000	m2			
単位当り	1.000	m2	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0045)
					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0036)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

アスファルト塊運搬費					施工歩掛表 (DW010030-0046)
					10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック 運転費		日			施工歩掛表 (KW030200-0038)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

区画線設置（ペイント式）〔標単〕				施工歩掛表 (DC072210-0047)	
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型) 加熱、無・昼間、供用区間				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕〔供用区間〕 実線 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101020100
路面標示用塗料 2種B 白 JIS K 5665 2種B 加熱型	70.000	L			ZC41020010
ガラスビーズ JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	59.000	kg			ZC41320010
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0048)
実線 幅 30cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 30cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010300
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,130.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	50.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	50.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標単〕					施工歩掛表 (DC072205-0049)
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装					1000 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費					
	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

メカニカル継手工				施工歩掛表 (DW000215-0050)	
径250mm、U、UF、LUF、US形（SB、VT、LS方式）以外、なし				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管据付工					施工歩掛表 (DW000405-0051)	
径50mm					10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要	
特殊作業員		人			RW1001	
普通作業員		人			RW1002	
合 計	10.000	m				
単位当り	1.000	m	当り			

小口径鋼管ねじ込み接合工(人力)				施工歩掛表 (DW000320-0052)	
径50mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管				施工歩掛表 (DW000410-0053)	
径50mm				2	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	2.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

硬質塩化ビニル管切断工				施工歩掛表 (DW000755-0054)	
径50mm				1	口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0055)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0056)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000100-0056)	
岩石以外の土砂等				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0057)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KG900100-0057)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0058)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材等積込み取卸し					施工歩掛表 (WB010030-0059)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込み取卸し(片道/往復)	6.750	t			施工歩掛表 (WB010040-0060)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

積込み取卸し(片道/往復)				施工歩掛表 (WB010040-0060)	
				1	t 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
積込みのみ	1.000	t.			ZC39889010
取卸しのみ	1.000	t.			ZC39889020
合 計	1.000	t			
単位当り	1.000	t	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0061)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0062)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

バックホウ運転費				施工歩掛表 (KG000100-0062)	
岩石以外の土砂等				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人			RW1014
軽油 小型ローリー		リットル			ZC19020000
バックホウ機械損料		時間			施工歩掛表 (KG900100-0063)
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

バックホウ機械損料				施工歩掛表 (KG900100-0063)	
				1	時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型		時間			MC019315
合 計	1.000	時間			
単位当り	1.000	時間	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0064)	
掘削深さ1.5～2.0m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留建込み工				施工歩掛表 (DG000305-0065)	
掘削深さ2.0～2.5m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
バックホウ運転費 岩石以外の土砂等		時間			施工歩掛表 (KG000100-0062)
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

簡易土留引抜き工				施工歩掛表 (DG000310-0066)	
掘削深さ2.0～2.5m以下				10	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			RW1025
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
トラッククレーン賃料 騒対無/排対無/油圧伸縮 4.9t吊 オペレーター付		日			ZC58720049
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

仮設材等運搬費（往復）				施工歩掛表 (WB010020-0067)	
運搬重量= 6.747 t				1	式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
運搬費	1.000	式			ZNJ00560
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

通水試験工				施工歩掛表 (DW001405-0068)	
				1	日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			RW1001
普通作業員		人			RW1002
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1.000	日			
単位当り	1.000	日	当り		

管明示テープ工 φ 300			単価表 (SJ3061)		
鋳鉄管-夜間			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 300*6000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0006)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ロケーティングワイヤー設置工 夜間			単価表 (SJ3011)		
			100	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ロケーティングワイヤー	110.000	m			TJA6850
普通作業員		人			RW1002
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

埋設標識シート設置工				単価表 (SJ3021)	
夜間				100	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	100.000	m			施工歩掛表 (DW000285-0007)
埋設標識シート	100.000	m			TJA6890
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

管明示テープ工 φ 250			単価表 (SJ3071)		
鋳鉄管 夜間			100 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 径 250*5000	100.000	m			施工歩掛表 (DW000280-0013)
表示テープ	100.000	m			TJA6860
合 計	100.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

ステンレス鋼管布設・撤去工（レンタル管）					単価表 (SJ1010)
250A 夜間					10 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
トラック機械損料		供用日			MC001960
合 計	10.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

铸铁管用接続ジョイント継手工 250A 夜間				単価表 (SJ12601) 1 口 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
雑材料	1.000	式			X981023
合 計	1.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

グロージョイント継手・取外し工（レンタル管）					単価表 (SJ1060)
250A 夜間					10 口 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			RW1036
普通作業員		人			RW1002
合 計	10.000	口			
単位当り	1.000	口	当り		

仕切弁篋設置工 夜間					単価表 (SJ0100)
Φ50～400					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鉄蓋設置工 円形、1号 250mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000845-0016)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 上部壁 内寸250mm、高さ150mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0017)
レジンコンクリート製ボックス設置工 (円形) 1号 下部壁 内寸250mm、高さ300mm、設置	1.000	個			施工歩掛表 (DW000850-0018)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

掘削工-人力併用			単価表 (SJ0060)		
			10 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
管路掘削工（バックホウ掘削積込） 礫質土	6.000	m3			施工歩掛表 (DW010005-0019)
床掘り（施工パッケージ） 土砂、現場制約あり	4.000	m3			施工P単価表 (CB210030-0001)
合 計	10.000	m3			
単位当り	1.000	m3	当り		

作業残土処理			単価表 (SJ0040)		
昼作業			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬費	4.000	m3			施工歩掛表 (DW010030-0035)
残土処分費 高山市前原町363	4.000	m3			TJ01010
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

残管処分工			単価表 (SJ0070)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(施工パッケージ) DID区間有り、5.0km以下	0.200	t			施工P単価表 (CB010410-0005)
鉄スクラップ H1	0.200	t			TJ0120
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

舗装復旧工					単価表 (SJ00401)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	35.000	m			施工P単価表 (CB430510-0004)
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	71.000	m2			施工P単価表 (CB430310-0006)
床掘り(施工パッケージ)					
土砂、上記以外(小規模)、全ての費用	0.200	m3			施工P単価表 (CB210030-0007)
土砂等運搬(施工パッケージ)					
小規模、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、DID区間有り、7.0km以下	0.200	m3			施工P単価表 (CB210110-0008)
残土処分費					
高山市前原町363	0.200	m3			TJ01010
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(小規模土工)、DID区間有り、5.0km以下、全ての費用	2.200	m3			施工P単価表 (CB227010-0009)
処分費 (高山市松之木町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	5.000	t			ZC29920004
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、再生密粒度アスコン(13F)、プライムコート	71.000	m2			施工P単価表 (CB410260-0010)

舗装復旧工			単価表 (SJ00401)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、6mm以上11mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用	71.000	m2			施工P単価表 (CB410010-0011)
区画線設置 (ペイント式) [標準]					
実線 幅 15cm、白、ペイント式(溶剤型)加熱、無・昼間、供用区間	24.900	m			施工歩掛表 (DC072210-0047)
区画線設置 (溶融式) [標準]					
実線 幅 30cm、1.5mm (標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水区画線設置 (溶融式) [標準]	1.400	m			施工歩掛表 (DC072205-0048)
実線 幅 45cm、1.5mm (標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水	2.000	m			施工歩掛表 (DC072205-0049)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

既設管廃止工			単価表 (SJ0130)		
			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
既設管閉塞工 φ 250DIP	2. 000	箇所			単価表 (SJ0120)
MI型メカキャップ φ 250	1. 000	個			TJ0030
メカニカル継手工 径250mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式) 以外、なし	1. 000	口			施工歩掛表 (DW000215-0050)
廃止管充填工 φ 250DIP	1. 000	式			単価表 (SJ01201)
合 計	1. 000	式			
単位当り	1. 000	式	当り		

既設管閉塞工					単価表 (SJ0120)
φ 250DIP					1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
MI型メカキャップ φ 250	1.000	個			TJ0030
TSメタルコア継手対応バルブソケット φ 50	1.000	個			TJ0040
TSエルボ φ 50	1.000	個			TJ0050
水道用ポリ塩化ビニル管 φ 50VU管	1.400	m			ZW10850500
メカニカル継手工 径250mm、U、UF、LUF、US形 (SB、VT、LS方式)以外、なし	1.000	口			施工歩掛表 (DW000215-0050)
硬質塩化ビニル管据付工 径50mm	1.400	m			施工歩掛表 (DW000405-0051)
小口径鋼管ねじ込み接合工(人力) 径50mm	1.000	口			施工歩掛表 (DW000320-0052)
硬質塩化ビニル管 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000410-0053)

既設管閉塞工				単価表 (SJ0120)	
φ 250DIP				1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断工 径50mm	2.000	口			施工歩掛表 (DW000755-0054)
合 計	1.000	箇所			
単位当り	1.000	箇所	当り		

廃止管充填工			単価表 (SJ01201)		
φ 250DIP			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
充填工-材料費	5.800	m3			TJ0060
充填工-労務費		日			TJ0070
機械器具損料 プラント、水中ポンプ、発電機他	1.000	式			TJ007010
プラント組立・解体費	1.000	式			TJ0080
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鋼製簡易土留め工			単価表 (SJ0030)		
H2.0～H2.5			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
簡易土留建込み工 掘削深さ1.5～2.0m以下	6.000	m			施工歩掛表 (DG000305-0055)
簡易土留引抜き工 掘削深さ1.5～2.0m以下	6.000	m			施工歩掛表 (DG000310-0058)
仮設材等積込み取卸し	1.000	式			施工歩掛表 (WB010030-0059)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

鋼製簡易土留め工 夜間			単価表 (SJ00301)		
H2.0～H2.5			1 式 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
鋼製簡易土留-賃料及び損料					
H2.0	1.000	台			TJA6900
簡易土留建込み工					
掘削深さ1.5～2.0m以下	6.000	m			施工歩掛表 (DG000305-0061)
簡易土留引抜き工					
掘削深さ1.5～2.0m以下	6.000	m			施工歩掛表 (DG000310-0064)
簡易土留建込み工					
掘削深さ2.0～2.5m以下	4.000	m			施工歩掛表 (DG000305-0065)
簡易土留引抜き工					
掘削深さ2.0～2.5m以下	4.000	m			施工歩掛表 (DG000310-0066)
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

通水試験費			単価表 (SJ3460)		
			500 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工		日			施工歩掛表 (DW001405-0068)
合 計	500.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

運搬費					
単価表 (F999100001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
プラント運搬費					
10t車2台 L=120km	1.000	回			TJ0110
仮設材等運搬費 (往復)					
運搬重量= 6.747 t	1.000	式			施工歩掛表 (WB010020-0067)
合 計	1.000	式			

技術管理費					
単価表 (F999400001-01)					
1 式					
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
事前配合試験練費					
室内配合試験-1配合	1.000	式			TJ0090
品質管理費					
1回/日	1.000	式			TJ0100
通水試験費					
	15.000	m			単価表 (SJ3460)
合 計	1.000	式			