

工事番号	08財契第A161号 08建維第120号	事業名			
路河川名	市道花里広小路線	工事名	市道花里広小路線歩行空間舗装修繕工事 仕様書		
年 度	令和8年度	施工箇所	高山市花里町4丁目地内他		
事業概要	施工延長 L=209m		設計年月日	令和8年 9月 7日	
	舗装工 カラー密粒度As13F 赤茶系 t=3cm A=377m2		施工方法		
	付属物工 歩行者移動支援施設 1式		施工期間		
	雑工 1式				
			起工年月日	令和8年10月20日	
			竣工年月日	令和9年 3月19日	
			歩掛適用年月		
			単価適用年月		

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装修繕					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
アスファルト舗装工					
	1	式			
表層（歩道部）（施工パッケージ）					
1. 4m以上、1層当り平均仕上り厚 30 mm、アスコン 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満)、プライムコート PK- 3. 全ての費用	377	m2			施工P単価表(CB410261-0001)
不陸整正（施工パッケージ）					
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M- 30、全ての費用	377	m2			施工P単価表(CB410010-0002)
道路付属物工					
	1	式			
歩行者移動支援設備設置					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
視覚障がい者誘導用点字シート貼付					
誘導用	675	枚			単価表 (SJ0010)
視覚障がい者誘導用点字シート貼付					
警告用	234	枚			単価表 (SJ0020)
ソーラーLEDブロック設置					
	31	個			単価表 (SJ0030)
路面サイン撤去再設置					
	10	枚			単価表 (SJ0040)
撤去工					
	1	式			
既設舗装版撤去					
	1	式			
舗装版破砕(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、 15cm以下、積込有り、全ての費用	352	m2			施工P単価表 (CB430310-0005)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要, 舗装版 厚15cm以下)、DID区間有り、6.0km以下、全ての 費用	11	m3			施工P単価表 (CB227010-0006)

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費（高山市松之木町）					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	25	t			ZC29920004
既設構造物撤去	1	式			
積込（コンクリート殻）（施工パッケージ）					
全ての費用	0.500	m3			施工P単価表（CB224260-0007）
殻運搬（施工パッケージ）					
コンクリート（無筋）構造物とりこわし、機械積込、 DID区間有り、5.7km以下、全ての費用	0.500	m3			施工P単価表（CB227010-0008）
処分費（高山市松之木町）					
コンクリート処理場 無 筋 50x50x50cm以下	1	t			ZC29920002
既設電気設備撤去	1	式			
電気設備撤去処分	1	式			単価表（SJ0070）
仮設工	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通管理					
	1	式			
交通誘導警備員B					施工歩掛表(WB010212-0001)
		人・日			
雑工					
	1	式			
雑工					
	1	式			
歩車道境界ブロック修繕 通常 両面C					単価表(SJ0050)
	8	個			
歩車道境界ブロック修繕 乗入れ					単価表(SJ0060)
	16	個			
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合計					
	1	式			
総合計					

交通誘導警備員B			施工歩掛表(WB010212-0001)		
			1 人・日 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			RW1045
合 計	1.000	人・日			
単位当り	1.000	人・日	当り		

視覚障がい者誘導用点字シート貼付 誘導用					単価表 (SJ0010)
					1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
視覚障がい者誘導用点字シート貼付費 300×300×2 警告用・誘導用	1.000	枚			TJ0030
視覚障がい者誘導用点字シート 300×300×2 誘導用	1.000	枚			TJ0020
合 計	1.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

視覚障がい者誘導用点字シート貼付 警告用					単価表 (SJ0020)
					1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
視覚障がい者誘導用点字シート貼付費 300×300×2 警告用・誘導用	1.000	枚			TJ0030
視覚障がい者誘導用点字シート 300×300×2 警告用	1.000	枚			TJ0010
合 計	1.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

ソーラーLEDブロック設置					単価表 (SJ0030)
					1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ソーラーLEDブロック設置費					
SLB100/W 同等品	1.000	個			TJ0050
ソーラーLEDブロック					
SLB100/W 同等品	1.000	個			TJ0040
埋込ボックス					
ソーラーLEDブロック用	1.000	個			TJ0060
合 計	1.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		

路面サイン撤去再設置					単価表 (SJ0040)
					1 枚 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 撤去	1.000	m2			施工P単価表 (CB422530-0003)
特殊ブロック舗装(施工パッケージ) 再利用設置	1.000	m2			施工P単価表 (CB422530-0004)
合 計	1.000	枚			
単位当り	1.000	枚	当り		

電気設備撤去処分					単価表 (SJ0070)
					1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
電気設備撤去					
ポール、引込盤、制御盤、埋込照明、 点字ブロック（ホットタイル）、電線 積込み・運搬	1.000	式			TJ0070
電気設備	1.000	式			TJ0100
混合廃棄物処分費					
(有)丸武産業	2.700	m3			TJ0080
合 計	1.000	式			
単位当り	1.000	式	当り		

歩車道境界ブロック修繕					単価表 (SJ0050)
通常 両面C					10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	8.000	m			施工P単価表 (CB430510-0009)
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ)					
処分	6.000	m			施工P単価表 (CB422540-0010)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全て処分費 (高山市松之本町)	1.000	m3			施工P単価表 (CB227010-0008)
コンクリート処理場 無筋 50x50x50cm以下	2.400	t			ZC29920002
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)					
設置、C種(180/240×300×600) (両面R)、不要、不要	6.000	m			施工P単価表 (CB422510-0011)
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運搬型枠(施工パッケージ)	0.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)
合 計	10.000	個			

歩車道境界ブロック修繕					単価表 (SJ0050)
通常 両面C					10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
単位当り	1.000	個	当り		

歩車道境界ブロック修繕					単価表 (SJ0060)
乗入れ					10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断(施工パッケージ)					
コンクリート舗装版、15cm以下、全ての費用	8.000	m			施工P単価表 (CB430510-0009)
歩車道境界ブロック撤去(施工パッケージ)					
処分	6.000	m			施工P単価表 (CB422540-0010)
殻運搬(施工パッケージ)					
コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、DID区間有り、5.7km以下、全て処分費 (高山市松之木町)	0.700	m3			施工P単価表 (CB227010-0008)
コンクリート処理場 無筋 50x50x50cm以下	1.600	t			ZC29920002
歩車道境界ブロック(施工パッケージ)					
設置、各種(600mm以下、50kg未満)、不要、不要	6.000	m			施工P単価表 (CB422510-0014)
歩車道境界ブロック					
乗入れ用 マウントブロック	10.000	個			TJ0090
コンクリート(施工パッケージ)					
無筋・鉄筋構造物、人力打設、18-8-25高炉W/C≤60、一般養生、現場内小運搬型枠(施工パッケージ)	0.600	m3			施工P単価表 (CB240010-0012)
一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.200	m2			施工P単価表 (CB240210-0013)

歩車道境界ブロック修繕					単価表 (SJ0060)
乗入れ					10 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
合 計	10.000	個			
単位当り	1.000	個	当り		