

工事番号	08財契第A163号 08建維第125号	事業名			
路河川名	市道千島松本線	工事名	市道千島松本線舗装修繕工事 仕様書		
年 度	令和8年度	施工箇所	高山市 大新町1丁目地内		
事業概要	施工延長 L=75.5m		設計年月日	令和8年 9月 8日	
	舗装工 カラー密粒度As13F 緑系輝緑岩脱色 t=4cm A=487㎡		施工方法		
	不陸整正 補足材M-30 t=3cm A=487㎡				
	区画線工 区画線工 溶融式 1式		施工期間		
			起工年月日	令和8年10月20日	
			竣工年月日	令和9年 3月12日	
			歩掛適用年月		
			単価適用年月		

内 訳 表

名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
01:本工事費					工種区分：舗装工事
舗装修繕工事					
	1	式			
舗装修繕工事					
	1	式			
舗装工					
	1	式			
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）					
3.0m超、1層当り平均仕上り厚 40 mm、アスコン各種(2.40以上2.50t/m3未満)、プライムコート PK-3、全ての費用	481	m2			施工P単価表(CB410260-0001)
不陸整正(施工パッケージ)					
有り、28mm以上34mm未満、粒度調整碎石 M-30、全ての費用	481	m2			施工P単価表(CB410010-0002)
構造物撤去工					
	1	式			
舗装版切断(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、15cm以下、全ての費用	22	m			施工P単価表(CB430510-0003)

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(施工パッケージ)					
アスファルト舗装版、無し、騒音振動対策不要、15cm以下、積込有り、全ての費用	481	m2			施工P単価表(CB430310-0004)
殻運搬(施工パッケージ)					
舗装版破碎、機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)、DID区間有り、3.5km以下、全ての費用	19	m3			施工P単価表(CB227010-0005)
処分費(高山市松之本町)					
アスファルト処理場 塊 50x50x50cm以下	48	t			ZC29920004
区画線工					
	1	式			
区画線設置(熔融式) [標準]					
実線 幅 45cm、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 カラスビース 含有量 15~18%、アスファルト舗	4	m			施工歩掛表(DC072205-0001)
区画線設置(熔融式) [標準]					
矢印・記号・文字 幅 15cm(換算)、1.5mm(標準)、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、熔融式 カラスビース 含有	23	m			施工歩掛表(DC072205-0002)
仮設工					
	1	式			
交通誘導警備員B					
		人			RW1045

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					
	1	式			
間接工事費					
共通仮設費					
共通仮設費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			
共通仮設費計					
	1	式			
純工事費					
	1	式			
現場管理費					
	1	式			
現場管理費（率計上額）					施工地域：市街地(DID補正)(1)-1、補正しない
	1	式			

内 訳 表

名 称	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
工事原価					
	1	式			
一般管理費等					
	1	式			
合計					
	1	式			
総合計					

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表(DC072205-0001)	
実線 幅 45cm、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装(排水性舗装以外)、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式(手動)〕〔供用区間〕					
実線 45cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101010400
路面標示用塗料 3種1号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	1,700.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	75.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	75.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		

区画線設置（溶融式）〔標準〕				施工歩掛表(DC072205-0002)	
矢印・記号・文字 幅 15cm（換算）、1.5mm（標準）、白、無・昼間、供用区間、通常舗装（排水性舗装以外）、溶融式 ガラスビーズ含有量 15～18%、アスファルト舗装				1000	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置工〔溶融式（手動）〕〔供用区間〕					
矢印・記号・文字 15cm、時間的制約 無、機・労 昼間	1,000.000	m			Q00101013100
路面標示用塗料 3 種 1 号					
白 JIS K 5665 3種1号 溶融型 ガラスビーズ含有量15～18%	570.000	kg			ZC41030010
プライマー					
区画線用	25.000	kg			ZC41310010
ガラスビーズ					
JIS R 3301 1号 粒度0.106～0.850mm	25.000	kg			ZC41320010
軽油					
小型ローリー		リットル			ZC19020000
諸雑費	1.000	式			X981036
合 計	1,000.000	m			
単位当り	1.000	m	当り		