

工事番号	08 教文第 48 号		
令和 8 年度		高山祭屋台防災施設（宝珠台屋台蔵）修理工事 仕様書	
高山市 下三之町 地内			
事業概要	延長	巾	平積
	m	m	m ²
	宝珠台屋台蔵修理		
	正面 土蔵外壁漆喰塗修理工事（平、小口）		21.76 m ²
	土蔵大扉外平壁、小口漆喰塗修理工事		21.91 m ²
	内壁漆喰塗修理工事		20.00 m ²
	大扉受両側実柱の柱脚補強		1箇所
要	防火壁修理 小扉及び上壁		1面
	設計年月日	令和8年9月4日	
	施工方法		
	施工期間	令和8年10月20日～令和9年3月19日	
	起工年月日		
起 工 理 由	竣工年月日		
	高山祭屋台防災施設修理事業のため		

符号	名 称	内 容	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
	宝 珠 台 蔵	修 理 工 事					
	(第二期)						
A	直 接 工 事 費		1.00	式			
B	発 生 材 処 分 費		1.00	式			
	共 通 仮 設 費		1.00	式			
	純 工 事 費						
	現場管理費						
	工 事 原 価						
	一般管理費等						
	工 事 価 格						
	消 費 税	10%					
	合 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	直 接 工 事 費						
1	2 次 調 査 ・ 実 測		1.00	式			
2	仮 設 工 事		1.00	式			
3	解 体 工 事		1.00	式			
4	外 装 ・ 屋 根 工 事		1.00	式			
5	左 官 工 事		1.00	式			
	直 接 工 事 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	2 次 調 査 ・ 実 測						
	土蔵実測	大工		人工			
		鍛冶工		人工			
	大扉軸金物等調査・検討	大工		人工			
	補強金物取付調整	内部梁隅付	8.00	か所			
	補強金物補足	鍛冶工		人工			
	屋根 隣家調査	大工		人工			
	1 小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	仮 設 工 事						
	内部足場	鋼製足場 900 9か月	77.76	m ³			
	外部足場 正面	鋼製足場 900 9か月	64.80	m ³			
	外部足場 北東	鋼製足場 900 9か月	58.32	m ³			
	足場盛替え	普通作業員 大扉部分		人工			
	ネット養生		123.12	m ³			
	安全手すり		30.60	m			
	屋根シート架け		19.44	m ³			
	床シート張り	防炎シート	56.16	m ³			
	一般養生費		71.66	m ³			
	清掃片付け費		71.66	m ³			
	2 小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	解 体 工 事						
	壁漆喰塗 解体	左官 下台付け		人工			
	外壁漆喰塗 解体	左官 正面、東、北面	81.53	m ³			
	外壁小口漆喰塗 解体	左官 段塗	4.56	m ³			
	大扉喰塗、枠 解体	左官	18.05	m ³			
	大扉喰塗、小口 解体	左官 段塗	7.71	m ³			
	小扉小口 漆喰塗解体		1.41	m ³			
	解体材 運搬	普通作業員		人工			
	解体材 小運搬	2トン 三転	6.00	台			
	3 小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	外 装 ・ 屋 根 工 事						
	屋根部分解体	大工 隣地接続部分		人工			
	接続部 加工取付	大工 ねじれ部分修正		人工			
	大扉ジャッキ損料	持ち上げ作業	8.00	日/台			
	軸吊り金物調整	鍛冶工		人工			
	実柱支持	スクリージャッキ 60T	1.00	台			
	実柱支持	スクリージャッキ 101T	1.00	台			
	支持PL12,16加工取付	鍛冶工 柱底部、脇		人工			
	大扉煽り止め金物	床落とし金物製作	2.00	箇所			
	同 取付、調整	鍛冶工		人工			
	扉部分 塗装	合成樹脂黒塗装	1.00	式			
	4 小 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	左 官 工 事						
	外壁 漆喰塗 下塗～中塗	正面 平部分	12.31	m ²			
	外壁 漆喰塗 下塗～上塗	東面、北面 平部分	65.92	m ²			
	巾木 堅漆喰塗		10.30	m			
	外壁小口漆喰塗 下塗～上塗	段塗	4.56	m ²			
	内壁 漆喰塗	上塗	16.03	m ²			
	内壁 漆喰塗	中塗～上塗	2.62	m ²			
	大扉 漆喰塗	平部	17.20	m ²			
	大扉 漆喰塗 小口	段塗	7.71	m ²			
	内西壁実柱部	大付、漆喰下塗～上塗	1.57	m ²			
	扉 召合せ調整	左官 6.1*2		人工			
	防火壁壁補修	下地 軸、金網	7.65	m ²			
	防火壁壁補修	漆喰仕上げ 中塗～上塗	7.65	m ²			
	4 ー 2 小 計						
	4 計						

符号	名 称	内 容	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	発 生 材 処 分 費						
	解体材処分	漆喰塗、下土地	5.32	トン			